

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)

(ďalej v texte len „**Zmluva**“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Trstice**
Sídlo: Trstice 667, 925 42 Trstice
IČO: 00306258
DIČ: 2021197277
Bankové spojenie: **ČSOB Banka, a.s.**
IBAN: SK44 7500 0000 0040 3039 2322
SWIFT: CEKOSKBX
V mene ktorej koná: Mgr. Éva Kacz, starostka
Zodpovedná osoba vo veciach technických:
tel.
e-mail:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **AVA-stav, s.r.o.**
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Štatutárny orgán: Alexander Gyurkovics, konateľ
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 21431/T
IČO: 43 989 268
DIČ: 2022539596
IČ DPH: SK2022539596
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN, SWIFT: SKĚ
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): *Bc. Tibor Polák, obchodný riaditeľ, tel.: +421 917 464 733, e-mail: tibor@avastav.sk*
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): *Ervin Gányovics, výrobný riaditeľ, tel.: +421 903 428 475, e-mail: ervin@avastav.sk*

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Článok 2 Preambula

- 2.1 Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na obstaranie podlimitnej zákazky – stavebné práce: „**Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach**“ ktorej výzva bola uverejnená dňa 03.07.2025 vo Vestníku verejného obstarávania č. 132/2025 označením 10826 - WYP (ďalej ako „**súťaž**“ alebo „**verejné obstarávanie**“). Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.
- 2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú a prejavujú svoju vôľu, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si vzájomne nevyhnutnú súčinnosť pri riadnom plnení predmetu tejto Zmluvy.
- 2.3 Predmet zmluvy bude z väčšej časti financovaný z dotácie z Environmentálneho fondu (ďalej len „**Poskytovateľ dotácie**“) podľa zákona o Environmentálnom fonde pre projekt „Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach“ z programu: Modernizačný fond a zvyšná časť predmetu zmluvy bude financovaná z vlastných finančných prostriedkov Objednávateľa.

Článok 3 Predmet a doba trvania Zmluvy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce vymedzené v rámci súťaže s názvom „**Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach**“. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: odo dňa jej účinnosti do protokolárneho odovzdania stavby bez väd a nedorobkov.
- 3.2 Predmet Zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej aj ako „**Dielo**“).
- 3.3 Dielo bude realizované v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve, kvalite, špecifikácií a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa špecifikácie predmetu zákazky;
 - podľa časového harmonogramu;
 - podľa oceneného výkazu výmer;
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.4 Súčasťou predmetu plnenia sú aj ďalšie plnenia Zhotoviteľa, najmä:
- vypracovanie a odovzdanie kontrolného a skúšobného plánu stavby pred začatím stavebných prác;
 - priebežná aktualizácia časového harmonogramu zhotovenia diela;
 - vykonanie všetkých skúšok v súlade so skúšobným plánom a predpísaných príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné náklady v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
 - vypracovanie a odovzdanie plánu užívania stavby pozostávajúceho z pravidiel užívania, pravidiel technických prehliadok, pravidiel údržby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;

- vypracovanie novej technickej dokumentácie (projekt skutočného vyhotovenia);
 - iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z príslušných právnych predpisov alebo z písomnej požiadavky Objednávateľa.
- 3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť.
- 3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s projektovou dokumentáciou jej preštudovaním a vyhlasuje, že je možné na jej základe Dielo zrealizovať v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutú cenu.

Článok 4 **Kvalita predmetu Zmluvy**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov, na ktorý je predmet Zmluvy určený a za ktorým sa Dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Pri realizácii Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou a stavebným povolením a je viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii diela v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.1 a 3.3 tejto Zmluvy, ktoré tvoria prílohy tejto Zmluvy, a s ktorými sa spája realizácia Diela a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – realizácie Diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní ak to bude počas realizácie Diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplne na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na ocenenie a na realizáciu kompletného Diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 5
Cena a platobné podmienky

- 5.1 Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.
- | | |
|---------------------------|------------------|
| Cena diela bez DPH: | 1 061 115,00 EUR |
| Sadzba DPH: | 23 % |
| DPH: | 244 056,45 EUR |
| Celková cena diela s DPH: | 1 305 171,45 EUR |
- Celková cena diela s DPH slovom: jedenmilión trisťtisíc stosedemdesiatjeden EUR a 45/100 centov („zmluvná cena“ alebo „Cena diela“)
- 5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.
- 5.4 Ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy – realizácie Diela sa stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú Cenu diela neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
- 5.5 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.6 Cena diela je určená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 je určujúca pre Cenu diela, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.7 Zmluvná Cena diela zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, temperovanie objektu a pod.
- 5.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná Cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah Diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.9 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu diela, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve. Nárok na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným splnením záväzku vykonať pre Objednávateľa dielo bez väd a nedorobkov a za dohodnutých podmienok.
- 5.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa a stavebného dozoru Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu prác formou čiastkových faktúr. Prvá faktúra bude zo strany Zhotoviteľa vystavená až po dosiahnutí hodnoty 30 % zo zmluvnej

ceny a následne bude Zhotoviteľ fakturovať cenu prác formou čiastkových faktúr, vystavených vždy po ukončení mesiaca, v ktorom boli stavebné práce realizované. Ak materiál alebo iné výrobky sú rozpočtované oddelene v špecifikácii, možno ich zahrnúť do faktúry až po ich zabudovaní (montáži). Po ukončení realizácie Diela ako celku vyhotoví zhotoviteľ konečnú faktúru. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru až po ukončení a protokolárnom odovzdaní Diela Objednávateľovi podľa Článku 12 a to na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác. Prílohou faktúr budú podrobné súpisy vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa odsúhlasené stavebným dozorom Objednávateľa a Objednávateľom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

5.12 Čiastkové faktúry aj konečná faktúra sú splatné do šesťdesiat (60) dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedený v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.

5.13 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- číslo Zmluvy o dielo;
- termín splatnosti faktúry;
- forma úhrady;
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať;
- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou každej faktúry bude:

- súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zmluvných strán a stavebného dozoru Objednávateľa;
- súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

V prípade, ak faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.

5.14 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok bez písomného príkazu Objednávateľa, Objednávateľ neuhradí. Na výzvu Objednávateľa tieto práce Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, môže tak urobiť Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok 6

Výkonová záruka

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi na účely zabezpečenia jeho nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy výkonovú záruku **vo výške 5 % z Ceny diela bez DPH**, a to ku dňu **protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska** formou:
- 6.1.1 zloženia finančných prostriedkov v stanovenej výške na účet Objednávateľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy alebo
 - 6.1.2 bankovou zárukou vo výške určenej podľa tohto bodu, s platnosťou od nasledujúceho dňa po dni určenom na poskytnutie výkonovej záruky, s trvaním počas účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť trvanie výkonovej záruky tak, aby pokrývali celé obdobie trvania tejto Zmluvy a neskončili skôr než jeden mesiac po uplynutí dohodnutej lehoty zhotovenia Diela. Zhotoviteľ je povinný preložiť Objednávateľovi písomný doklad o zriadení výkonovej záruky. V prípade ak dôjde k predĺženiu lehoty zhotovenia diela bude primerane predĺžená aj výkonová záruka.
- 6.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami, stavebným dozomom a povereným pracovníkom Objednávateľa, ktorý ma pridelenú predmetnú stavbu. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia vád.
- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet.

Článok 7

Čas plnenia

- 7.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
- a) doručenie oznámenia o udelení súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov z Enviromentálneho fondu Objednávateľovi a
 - b) zverejnenie Zmluvy v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.
- 7.2 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať a protokolárne odovzdať bez vád a nedorobkov najneskôr do 8 mesiacov od účinnosti Zmluvy.
- 7.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ sa musí po prevzatí staveniska a pred začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznámiť s rozmiestnením podzemných objektov, trasou

podzemných vedení, verejnou zeleňou a inými objektmi, ktoré je potrebné chrániť alebo preložiť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu.

- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný zmluvnými stranami pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 3 tejto Zmluvy. Omeškanie zhotoviteľa s postupom prác podľa harmonogramu, z dôvodov na jeho strane, v trvaní viac ako sedem (7) dní bude považované za podstatné porušenie Zmluvy podľa bodu 18.4.6.
- 7.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predložený a odsúhlasený harmonogram prác môže byť zmenený, a to v súvislosti od schopnosti financovania jednotlivých ucelených častí predmetu zákazky. Objednávateľ môže určiť, že po odovzdaní a prevzatí staveniska budú realizované práce v hodnote zodpovedajúcej hodnote finančných zdrojov ktoré má v danom čase Objednávateľ k dispozícii, a ďalšie práce začne vykonávať a realizovať Zhotoviteľ až na základe samostatnej výzvy Objednávateľa. Prerušenie prác a z vyššie uvedeného dôvodu nedodržanie pôvodne odsúhlaseného harmonogramu a lehoty podľa bodu 7.2 sa nepovažuje za omeškanie Zhotoviteľa s plnením predmetu zákazky.
- 7.6 Dodržiavanie termínov podľa bodu 7.4 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 7.7 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci alebo dôvodov uvedených v bode 7.5, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti, ak omeškanie Zhotoviteľa neohrozí plnenie záväzkov Objednávateľa voči ďalším zmluvným partnerom. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – dodatočnú lehotu plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej lehoty uplatní voči Zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť aj odstúpenie od Zmluvy. Ak by omeškanie Zhotoviteľa ohrozilo plnenie záväzkov Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si sankcie a od Zmluvy odstúpiť bez dodatočne stanovenej lehoty.
- 7.8 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce a nie je v omeškaní v prípade vyššej moci podľa bodu 17.11, ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo vytvoriť prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 7.9 O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenie Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť (5) pracovných dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 7.10 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu nesprávneho, nekvalitného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.

- 7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 7.12 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 7.13 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovovania diela z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku alebo z dôvodov uvedených v bode 7.5 tejto zmluvy. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok 8

Miesto plnenia predmetu zmluvy

- 8.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Kultúrny dom, obec Trstice, okres Galanta. Bližšie podľa projektovej dokumentácie, ktorá je Prílohou 1 tejto Zmluvy.

Článok 9

Práva a povinnosti zmluvných strán

9.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:

- 9.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nespĺní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- 9.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za štrnásť (14) dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- 9.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v bode 5.2. tejto zmluvy.
- 9.1.4 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.12 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.1.5 Objednávateľ je oprávnený žiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú alebo zazmluvnenú Zhotoviteľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorá spôsobuje verejné pohoršenie, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Takto odvolaná osoba na Diele, bude Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.

9.1.6 Objednávateľ je povinný v rámci plnenia svojich povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej v texte len ako "BOZP") vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len "nariadenie") zabezpečiť činnosť bezpečnostného technika prípadne koordinátora bezpečnosti práce na stavbe a za tým účelom uzatvoriť zmluvu s koordinátorom bezpečnosti práce s poverením na uvedenú stavbu.

9.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa.

9.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zrealizovanie predmetu Zmluvy.

9.2.2 Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú počas celej doby realizácie Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. Overenú kópiu poistnej zmluvy odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania staveniska.

9.2.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci alebo subdodávatelia a ich pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

9.2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny.

9.2.5 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

9.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a ďalšími osobitnými predpismi.

9.4 Zhotoviteľ je povinný umožniť bezpečnostnému technikovi, resp. koordinátorovi bezpečnosti práce vykonať na stavbe pravidelnú kontrolu a vykonávať ním uložené alebo navrhnuté opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

9.5 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

9.6 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, prostredníctvom pracovníkov, ktorí sú držiteľmi platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je vopred povinný preukázať odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce príslušnou dokumentáciou.

9.6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.

- 9.6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- 9.6.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné strany si dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 9.6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidovať všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 9.6.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať a vykonávať svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k vzniku škôd na majetku Objednávateľa, a aby bol Objednávateľ, prípadne ním zriadená organizácia obmedzovaná vo svojej prevádzke len v nevyhnutnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť na odsúhlasenie dodávateľskú dokumentáciu, ktorá nie je súčasťou projektovej dokumentácie stavby Objednávateľovi najmenej desať (10) pracovných dní pred začatím prác na časti Diela, ktorého sa uvedená dokumentácia týka. Vykonávanie prác bez odsúhlasenia dodávateľskej dokumentácie nezakladá nárok Zhotoviteľa na ich fakturáciu a preplatenie.
- 9.9 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 9.10 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 9.11 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poisťnú zmluvu podľa bodu 9.2.2 alebo nezriadi za dohodnutých podmienok výkonovú záruku podľa bodu 6.1 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 9.12 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 9.13 Zhotoviteľ musí mať písomne odsúhlasenú každú zmenu použitia materiálu špecifikovanom v prílohách Zmluvy za alternatívu stavebným dozorom Objednávateľa, aj v prípade ak bude v Prílohe č. 1 uvedené, že materiál je možné zameniť za alternatívu.
- 9.14 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu, kedy plánuje pristúpiť k realizácii stavebných objektov alebo ich častí, pri ktorých sa vyžaduje alebo je nevyhnutná súčinnosť tretích osôb (dodávateľov energií, správcov distribučných sietí a pod.), ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom, a ktorých súčinnosť má zabezpečiť Objednávateľ. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, nezabezpečenie súčinnosti zo strany Objednávateľa sa nepovažuje za porušenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Článok 10
Stavebný dozor, Stavbyvedúci a stavebný denník

- 10.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Ing. Zoltán Fodor.
- 10.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať a kontrolovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku, pravidelne vytrhávať kópie určené pre Objednávateľa a informovať objednávateľa o postupe stavebných prác a plnení predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie:
- Hlavného stavbyvedúceho** zodpovedného za zhotovenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Michal Tarcsi, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 08193
- („Hlavný stavbyvedúci“)
- Stavbyvedúci pre vykurovanie a klimatizačné zariadenia** zodpovedného za zhotovenie časti Diela týkajúcej sa technických zariadení stavby, ako sú vykurovanie, vetranie, vzduchotechnika, zdravotná technika, plynoinštalácie, technológie objektov a energetické systémy v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Erik Kováč, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 12373
- Stavbyvedúci pre elektrotechnické zariadenia** zodpovedného za zhotovenie časti Diela týkajúcej sa elektroinštalácií, elektroenergetických zariadení, silnoprúdových a slaboprúdových rozvodom, osvetlenia a iných elektrických systémov na stavbe v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Erik Kováč osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 12373
- („Odborní stavbyvedúci“)
- 10.4 Hlavný stavbyvedúci musí byť neustále prítomný na stavbe, resp. mieste realizácie Diela v čase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 3.1. Odborní stavbyvedúci musia byť prítomní na stavbe v čase realizácie časti Diela, za ktorú sú zodpovední. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. V prípade, ak chce Zhotoviteľ vymeniť stavbyvedúceho uvedeného v bode 10.3 tejto Zmluvy, je povinný postupovať v súlade s bodom 17.10 tejto Zmluvy. Ak stavbyvedúci nemôže byť na stavbe, Zhotoviteľ musí informovať Objednávateľa o jeho zastupovaní a určiť zodpovednú osobu minimálne jeden (1) pracovný deň vopred.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do piatich (5) pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie okolností, ktoré nastali za dôležité, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor Objednávateľa, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

- 10.6 Zhotoviteľ prostredníctvom Hlavného stavbyvedúceho bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalosti a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela, stavy meračov energií pri prevzatí a odovzdaní staveniska a pri prevzatí a odovzdaní Diela.
- 10.7 Stavebný denník vedie Zhotoviteľom poverený Hlavný stavbyvedúci. Vykonáva záznamy vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu. Stavebný denník musí byť na stavbe v čase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 3.1 neustále prístupný Objednávateľovi alebo stavebnému dozoru Objednávateľa. Stavebný denník musí mať vypísaný základný list potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa a očíslované všetky strany kde sa zapisujú záznamy. V prípade viacerých stavebných denníkov musia byť na prednej strane jasne očíslované s uvedeným dátumom prvého a posledného zápisu. Zápisy v stavebnom denníku musia nasledovať chronologicky a medzi jednotlivými zápsmi nesmú byť medzery väčšie ako 2 riadky. Každý záznam Zhotoviteľa musí byť podpísaný Hlavným stavbyvedúcim. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok 11

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 11.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že je spôsobilý vykonať predmet zmluvy uvedený v tejto zmluve podľa platných zákonov, vyhlášok a nariadení Slovenskej republiky, že bude pri práci dodržiavať platné predpisy o ochrane pred požiarmi (ďalej len „OPP“) a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), jeho konanie a pracovné postupy budú v súlade s nariadeniami a predpismi platnými v Slovenskej republike a že za dodržiavanie týchto predpisov v plnom rozsahu zodpovedá.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť pomôcky, nariadenia a prvky na zaistenie BOZP za účelom vykonania diela v súlade s predmetom tejto zmluvy a za štandardných podmienok dodržiavania BOZP na vlastné náklady. V prípade nezabezpečenia týchto pomôcok sa finančná pokuta od kontrolného orgánu bude prenášať v plnom rozsahu na zhotoviteľa.
- 11.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie všetkých zásad OPP, BOZP a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác a to v súlade s ustanoveniami zákonov a vyhlášok platných v danom čase o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný vykonať školenie a zaučenie svojich pracovníkov v zmysle právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, ako i preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania predpisov BOZP a OPP.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi a ochranu pracovného prostredia pre svojich zamestnancov.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so všetkými zúčastnenými subjektmi pri prevencii, príprave a zaistení bezpečného, zdravie neohrožujúceho pracovného prostredia pre všetky osoby na pracovisku, ak na tomto pracovisku vykonávajú pracovnú činnosť zamestnanci viacerých zamestnávateľov.

- 11.6 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť, aby jeho pracovná činnosť bola organizovaná a vykonávaná tak, aby súčasne boli chránené osoby, ktoré sa na stavenisku pohybujú alebo nachádzajú.
- 11.7 Zhotoviteľ je povinný mať pred zahájením pracovnej činnosti na predmete zmluvy uvedenej v tejto zmluve vykonané platné školenie BOZP a OPP pre všetkých pracovníkov, ktorí sa budú zúčastňovať na prácach na predmete zmluvy.
- 11.8 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že práce, ktoré bude vykonávať budú v súlade s ustanoveniami všeobecne platných legislatívnych predpisov a technických noriem.
- 11.9 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a dodržiavať všetky pokyny na úseku BOZP a OPP určené na stavenisku.
- 11.10 Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie všetkých technologických a pracovných postupov, ktoré súvisia s vykonávaním jeho pracovnej činnosti.
- 11.11 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať návody na bezpečnú obsluhu strojov a zariadení, ktoré bude pri svojej práci používať.
- 11.12 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa s rizikami možného ohrozenia života a zdravia na pracovisku, kde bude vykonávať svoju pracovnú činnosť a zabezpečiť príslušné opatrenia na zamedzenie ohrozenia života alebo zdravia.
- 11.13 Zhotoviteľ je zodpovedný za trvale a správne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) počas pohybu po stavenisku alebo počas vykonávania svojich pracovných činností.
- 11.14 Zhotoviteľ je povinný písomne poskytnúť objednávateľovi informácie o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri jeho práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť a ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnancov, prípadne ďalších osôb, ktoré vykonávajú práce na stavenisku.
- 11.15 Zhotoviteľ nesmie vykonávať pracovné činnosti na stavenisku alebo pracovisku pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej a psychotropnej látky.
- 11.16 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať bezpečnostné značenie a bezpečnostné signalizačné zariadenia (akustické, optické, ručné) na stavenisku ako aj dopravné značenie staveniska.
- 11.17 Zhotoviteľ je povinný každý svoj vstup na stavenisko, alebo pracovisko ohlásiť Objednávateľovi, alebo poverenému zamestnancovi objednávateľa a taktiež ohlásiť odchod zo staveniska alebo pracoviska objednávateľovi.
- 11.18 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi ihneď nahlásiť každý závažný pracovný úraz, ktorý utrpel zamestnanec zhotoviteľa, alebo zamestnanec jeho dodávateľa.
- 11.19 Zhotoviteľ sa nesmie pohybovať mimo miest súvisiacich s plnením pracovnej úlohy a mimo vyhradených prístupových ciest a bezdôvodne vstupovať na pracoviská, na ktorých nevykonáva pracovnú činnosť.
- 11.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že nebude ohrozovať osoby pohybujúce sa na stavenisku pri uvádzaní pracovných zariadení do chodu.
- 11.21 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že prevádzkované – obsluhované zariadenia, ktoré používa nebudú ponechané bez dozoru s možnosťou manipulácie nepovolaným osobám.
- 11.22 Zhotoviteľ je povinný bez odkladu ohlásiť vznik každej mimoriadnej udalosti (požiar, výbuch a pod.), ktorá vznikne na pracovisku, kde vykonáva svoju činnosť.
- 11.23 Zhotoviteľ je zodpovedný za únikové cesty na pracovisku, kde vykonáva svoju pracovnú činnosť.

- 11.24 Zhotoviteľ je povinný v prípade vzniku pracovného úrazu poskytnúť predlekársku prvú pomoc použitím všetkých dostupných lekárskeho prostriedkov, a to až do odovzdania postihnutého lekárovi.
- 11.25 Zhotoviteľ je povinný dbať na to, aby k priestorom pred elektrickými rozvodmi, k uzáverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpečujúcim ochranu pred požiarmi, nachádzajúcimi sa na pracovisku alebo stavenisku, svojou činnosťou nebránil voľnému prístupu k uvedeným priestorom.
- 11.26 Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu na svojich pracoviskách.
- 11.27 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za bezpečný postup vykonávaných pracovných činností a za dodržiavanie všetkých predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi na svojom pracovisku.
- 11.28 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pracovisko, kde vykonáva svoju pracovnú činnosť účinnými hasiacimi prostriedkami.
- 11.29 Stavbyvedúci, resp. zodpovedný bezpečnostný technik Objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia vykonania skúšky, má Objednávateľ právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má objednávatel právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutie podrobiť sa skúške.
- 11.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú na stavenisku v oblečení označenom s názvom Zhotoviteľa tak, aby mal Objednávateľ prehľad o osobách pohybujúcich sa v rámci staveniska. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.
- 11.31 Zhotoviteľom pre potreby tohto článku sa rozumie právnická osoba resp. fyzická osoba podnikateľ, jej/jeho zamestnanci, ako aj dodávateľia Zhotoviteľa a zamestnanci dodávateľa.

Článok 12

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 12.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu a v dohodnutej lehote.
- 12.2 Objednávateľ bude Dielo preberať v celku podľa časového harmonogramu dokončenia jednotlivých stavebných objektov, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 12.3 Objednávateľ prevezme Dielo resp. jeho časť realizovanú v súlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy a odsúhlasených zmien písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jeho časti, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán, stavebným dozorom Objednávateľa a povereným pracovníkom Objednávateľa, ktorý má pridelenú predmetnú stavbu. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

- 12.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo, len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, odsúhlasených zmien, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 12.3.2 Pripravenosť Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 12.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 12.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela/časti Diela najmä:
- Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka;
 - Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad;
 - Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela/časti diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení;
 - Energetický certifikát vydaný podľa platného zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 - Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
 - Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými;
 - Doklad o spôsobe likvidácie odpadov;
 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela/časti diela, 6 ks vyhotovení v tlačenej forme, 1 ks elektronicky vo formátoch – PDF, DOC, XLS, DWG, podľa charakteru príslušnej časti dokumentácie;
 - Fotodokumentácia realizácie stavby Diela/časti diela.
- 12.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 12.3.3, okrem dokladov uvedených v prvej odrážke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela
- 12.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.
- 12.4 Za deň odovzdania Diela alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov Zmluvnými stranami, stavebným dozorcom Objednávateľa a povereným pracovníkom Objednávateľa, ktorý ma pridelenú predmetnú stavbu.
- 12.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela/, podliehajúce záruke (Článok 13) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 12.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť (5) dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 12.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 12.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- Kompletný stavebný denník;
 - Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.

- 12.9 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne s dodaním prác a zabudovaním materiálov, ktoré boli Zhotoviteľovi odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednávatelovi.
- 12.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách so subdodávateľmi nepodmieni nadobudnutie vlastníckeho práva k Dielu/, ktoré bude zhotovené subdodávateľom splnením podmienok (napr. zaplatením ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastníckeho práva k časti zhotovovaného diela na Zhotoviteľa a následne na Objednávateľa.

Článok 13

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

- 13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanoveniami Článku 3 a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), vymedzený v Článku 3 tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a zaväzuje sa na stavebnú časť zhotoveného diela poskytnúť záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác, materiálov, zariadení a výrobkov, na ktoré bola dodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba. Na zabudované technické zariadenia tvoriace komponenty Diela, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, zhotoviteľ poskytuje záručnú dobu minimálne 24 mesiacov.
- 13.3 Plnenie má vady a nedorobky ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite;
 - nie je dodané v celom dohodnutom rozsahu.
- 13.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 13.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia reklamácie pre počítanie dodržania lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 13.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) dní odo dňa jeho nahlásenia, ak sa Zhotoviteľ nevyjadrí platí, že reklamáciu uznáva. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom Objednávateľ určí termín odstránenia reklamovaných väd Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. V prípade ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu vady do 10 dní po uplynutí dohodnutej doby, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú firmu; všetky takto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi Zhotoviteľ.
- 13.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela resp. jeho časti bez väd a nedorobkov podľa bodu 12.4 Zmluvy. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 13.8 Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd a nedorobkov zo strany

Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

- 13.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 13.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve s jej prílohami a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť takými, ktoré zodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam.
- 13.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 13.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo použitím iného materiálu, ako je špecifikovaný v prílohách Zmluvy, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 13.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených reklamovaných vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 13.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 13.15 V poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 13.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou alebo obsluhou.
- 13.17 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonané dielo nevykazuje žiadne právne vady a že zo strany tretej osoby nebudú uplatňované nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia napr. autorských práv, práv na ochrannú známku alebo iných práv.

Článok 14

Zodpovednosť za škodu

- 14.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi vrátane tých, ktoré vzniknú na hnutelnom/nehnutelnom majetku objednávateľa pri vykonávaní stavebných a iných prác súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a ktoré vzniknú v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 14.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené zo strany tretích osôb.
- 14.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok 15
Zabezpečenie záväzkov

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené nároky u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto nároky Objednávateľovi uhradiť:
- 15.1.1 Za nedodržanie lehoty dokončenia a odovzdania Diela, úroky z omeškania vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - 15.1.2 Za nedodržanie lehoty čiastkového plnenia dojednaného v časovom harmonograme (tzv. mílniky), ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, úroky z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - 15.1.3 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe alebo nevyjadrenie sa k oznámeniu o vadách podľa bodu 13.6 sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby vyjadrenia sa alebo skutočného odstránenia väd.
 - 15.1.4 Za nezačatie realizácie stavebných prác v termíne podľa harmonogramu prác úroky z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - 15.1.5 Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v Článku 9 tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, nárok vo výške 1000,00 EUR.
 - 15.1.6 Za porušenie podmienky podľa bodu 12.10 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške ceny za časť Diela zhotoveného subdodávateľom.
 - 15.1.7 V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 - 15.1.8 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, najmä podľa bodu 3.5, 4.2 a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy podľa pododsekov bodu 18.4, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé jednotlivé porušenie alebo za každý deň omeškania so splnením povinností, a to aj opakovane.
 - 15.1.9 Za porušenie bodu 11.7. tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR, za každé jednotlivé porušenie.
 - 15.1.10 Za porušenie bodu 11.9. tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR, za každé jednotlivé porušenie.
 - 15.1.11 Za porušenie bodu 11.13. tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR, za každé jednotlivé porušenie.
 - 15.1.12 Za porušenie bodu 11.19. tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR, za každé jednotlivé porušenie.
 - 15.1.13 Za porušenie bodu 11.22. tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR, za každé jednotlivé porušenie.
 - 15.1.14 Za porušenie bodu 11.28. tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR.
 - 15.1.15 Za porušenie hygienických predpisov (napr. vykonávania potreby mimo miesta na to určeného) pracovníkmi Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR, za každé jednotlivé porušenie.
- 15.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamenaá zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

- 15.3 Zaplacením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.
- 15.4 Zmluvné pokuty upravené týmto článkom si oprávnená zmluvná strana uplatní voči povinnej zmluvnej strane písomne.
- 15.5 V prípade nároku Objednávateľa na zmluvnú pokutu, sa zmluvné strany dohodli na vzájomnom započítavaní nárokov. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať vzájomné pohľadávky voči zhotoviteľovi, a to bez ohľadu na to, z akého právneho titulu vznikla pohľadávka Objednávateľa a pohľadávka Zhotoviteľa
- 15.6 V prípade nároku za zmluvnú pokutu uplatnenú objednávatelom, sa zmluvné strany dohodli, že objednávatel je oprávnený si započítať predmetnú pohľadávku (zmluvnú pokutu) proti faktúre zhotoviteľa vystavenej za predmet plnenia zmluvy, a to tak, že objednávatel oznámi zhotoviteľovi jednostranné započítanie pohľadávky a faktúru vystavenú za predmet plnenia zmluvy uhradí v sume poníženej o sumu vyplývajúcu zo zmluvnej pokuty.
- 15.7 Objednávateľ je oprávnený započítať pohľadávku Zhotoviteľa, a to aj v prípade, že táto pohľadávka Zhotoviteľa ešte nie je splatná, so svojimi pohľadávkami voči Zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených Zhotoviteľom alebo sankcií voči Zhotoviteľovi, alebo z iných záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi a Zhotoviteľ k tomu týmto dáva Objednávateľovi svoj súhlas. V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky zaniknú (stretnú sa) pohľadávky okamihom, kedy bude jednostranné započítanie doručené druhej zmluvnej strane.
- 15.8 Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikla, resp. vznikne druhej strane škoda porušením tejto zmluvy.
- 15.9 Ak Zhotoviteľ pri vykonávaní diela, počas trvania tohto zmluvného vzťahu spôsobí škodu tretím osobám porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo platných kogentných právnych predpisov, je plne zodpovedný voči prípadným nárokom tretích osôb na náhradu vzniknutej škody.

Článok 16

Osobitné ustanovenia

- 16.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočnili žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania pred akýmkoľvek súdom, rozhodcovským súdom alebo rozhodcom, štátnym alebo iným orgánom verejnej správy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonnosť, platnosť alebo vymožitelnosť tejto Zmluvy vo vzťahu k Zmluvným stranám alebo ich schopnosti splniť si svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a podľa vedomostí Zmluvných strán sa žiadne takéto úkony nepripravujú.
- 16.2 V prípade, ak je Zhotoviteľom konzorcium, zodpovedajú jeho členovia Objednávateľovi za plnenie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne. Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie, ktoré má poskytnúť konzorcium, od ktoréhokoľvek z jeho členov.
- 16.3 Konflikt záujmov.
- 16.3.1 Zhotoviteľ sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť. Okrem toho, Zhotoviteľ je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek

iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tejto Zmluvy, musí byť bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.

16.3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť, či sú opatrenia uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy primerané, a v prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v lehote, ktorú sám určí. Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa jeho pracovníci a subdodávatelia nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý bod 16.3.1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ okamžite a bez akéhokoľvek odškodnenia zo strany Objednávateľa nahradí každého svojho pracovníka a/alebo subdodávateľa, ktorý je takejto situácii vystavený.

16.3.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej zmene, ktorá má vplyv na pravdivosť ktoréhokoľvek z vyhlásení uvedených v tomto článku, a to bez zbytočného odkladu.

16.3.4 Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie akéhokoľvek vyhlásenia alebo záväzku Zhotoviteľa uvedeného v tomto článku tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

16.4 Subdodávatelia.

16.4.1 Zhotoviteľovi nie je známy žiadny iný subdodávateľ, prostredníctvom ktorého by Zhotoviteľ plnil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, než ktorý je uvedený v Prílohe č. 4 Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by sa mal podieľať na plnení tejto Zmluvy v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“); bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, takéhoto subdodávateľa nemožno použiť na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Návrh na zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa; spolu s Návrhom na zmenu subdodávateľa poskytne Objednávateľovi všetky údaje v rozsahu podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania písomnej žiadosti Zhotoviteľa, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Objednávateľ nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa Objednávateľ k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, má sa za to, že Objednávateľ s použitím subdodávateľa súhlasí. Ak Zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávať v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Zhotoviteľ použije na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Objednávateľovi v celom rozsahu za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sám.

16.5 Záväzky vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu.

16.5.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnom zamestnávaní, najmä je však povinný postupovať tak, aby plnenie Zmluvy nedodával prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.

16.5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že plnenie, ktoré bude dodávať na základe tejto Zmluvy bude po celý čas jej platnosti a účinnosti dodávať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zamestnáva v súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike a súčasne

vyhlasuje, že žiadne plnenie alebo jeho časť nedodá prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.

16.5.3 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v požadovanom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva plnenie podľa tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, t. j. podľa Zákona o nelegálnom zamestnávaní. Žiadosť o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je možné doručiť aj v elektronickej forme na určenú e-mailovú adresu Zmluvnej strany.

16.5.4 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zamestnávania a z uvedeného dôvodu bude Objednávateľovi uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie zákazu prijať plnenie dodané Zhotoviteľom prostredníctvom fyzickej osoby nelegálne zamestnanej, alebo pokuta uložená Zhotoviteľovi bude od Objednávateľa vymáhaná v zmysle Zákona o nelegálnom zamestnávaní, zaväzuje sa Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, a to vrátane škody spôsobenej uhradením pokuty alebo sankcie uloženej príslušným orgánom verejnej správy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi skutočnú škodu, ktorá mu vznikla, a to najneskôr do pätnásť (15) dní odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou o uhradenie spôsobenej škody. Jedným z podkladov pre určenie skutočnej škody spôsobenej Objednávateľovi bude aj kópia právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy o uložení pokuty alebo inej sankcie alebo o vymáhaní pokuty uloženej Zhotoviteľovi od Objednávateľa. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5000,00 EUR (päťtisíc eur) v prípade porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov uvedených v bodoch 16.5.1 až 16.5.3 tejto Zmluvy; tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške.

16.6 Register partnerov verejného sektora.

16.6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si riadne a včas plní, a počas trvania tejto Zmluvy sa zaväzuje riadne a včas plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „**Zákon o registri partnerov**“), najmä sa zaväzuje zabezpečiť aktuálne, úplné, správne a pravdivé údaje zapisované v registri partnerov prostredníctvom oprávnenej osoby, a zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o tom, že:

- bol vymazaný z registra partnerov vedeného v zmysle Zákona o registri partnerov;
- nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údaje zapísaného v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o registri partnerov;
- nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť k jeho výmazu z registra partnerov podľa § 13 ods. 2 Zákona o registri partnerov;
- po dobu dlhšiu ako tridsať (30) dní nemá v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu.

16.6.2 Touto Zmluvou sa nezakladá osobitná registračná povinnosť v prípade, ak požiadavka registrácie nevyplýva zo Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 10.6 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť; tým nie sú dotknuté práva Objednávateľa podľa § 15 Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu tohto článku sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5000,00 EUR (päťtisíc eur); tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške.

16.6.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa, ktorí spĺňajú definíciu partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov, ktorí

budú subdodávateľmi pre plnenie poskytované na základe tejto Zmluvy, zabezpečili svoju registráciu ako partneri verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania tejto Zmluvy a plnili si všetky povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie, resp. zabezpečili plnenie povinností vyplývajúcich z takejto registrácie. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR (päťtisíc eur). Za účelom kontroly splnenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa predloženie všetkých zmlúv a súvisiacich dokumentov so subdodávateľmi; Zhotoviteľ je povinný takejto požiadavke Objednávateľa vyhovieť v lehote uvedenej vo výzve Objednávateľa; v prípade, ak Zhotoviteľ tejto výzve nevyhovie, má sa za to, že povinnosť podľa prvej vety tohto bodu tohto článku tejto Zmluvy bola porušená; druhá a tretia veta tohto bodu článku tejto Zmluvy platia rovnako.

Článok 17 **Ostatné ustanovenia**

- 17.1 Všetky oficiálne písomnosti a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Článok 1 tejto Zmluvy.
- 17.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. Ak nedôjde k zmiernu a dohode, spory budú riešené príslušným súdom.
- 17.3 Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov a zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú pre zmluvné strany a riešenie sporu záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 17.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 17.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.

- 17.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 17.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti tejto Zmluvy vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.
- 17.8 Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä zamestnanci Environmentálneho fondu, zamestnanci Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnanci Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne zamestnanci príslušného úradu, odboru životného prostredia a ďalšie orgány podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 17.9 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa bodu 17.7 tohto článku Zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 17.7 tohto článku Zmluvy, uplatní si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa.
- 17.10 Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, ktorých použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) odborne spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, táto zmena odborne spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu odborne spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než táto nová odborne spôsobilá osoba, kľúčový odborník, začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby odborne spôsobilá osoba, kľúčový odborník, počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená odborne spôsobilá osoba, kľúčový odborník, musí mať spôsobilosť na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.
- 17.11 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy.

Článok 18
Ukončenie zmluvného vzťahu

- 18.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením podmienok uvedených v bode 3.1 Zmluvy.
- 18.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 18.8 tohto článku Zmluvy.
- 18.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 18.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- 18.4.1 preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - 18.4.2 opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - 18.4.3 zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; zastavením realizácie sa na tento účel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v termíne a čase určenom Objednávateľom;
 - 18.4.4 vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - 18.4.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
 - 18.4.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní, z dôvodov nie na jeho strane, voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.4 Zmluvy o viac ako sedem (7) dní;
 - 18.4.7 neposkytnutie výkonnej záruky podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpečenie poistenia podľa bodu 9.2.2 Zmluvy;
 - 18.4.8 nedodržanie záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 7.2;
 - 18.4.9 iné podstatné porušenie podľa ustanovení tejto Zmluvy, najmä porušenie bodu 9.8, 16.4.1, 16.5.1, 16.5.2, 16.5.3, 16.5.4, 16.6.1 a pod.
- 18.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 18.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 18.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

- 18.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- 18.8.1 časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa;
- 18.8.2 Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy;
- 18.8.3 Zhotoviteľ vystaví výúčtováciu faktúru do dvadsaťjeden (21) dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku 5 tejto Zmluvy.

Článok 19

Záverečné ustanovenia

- 19.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie.
- 19.2 Zhotoviteľ zaväzuje sa k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti pre Objednávateľa spočívajúcu napríklad formou predloženia príslušných dokladov v súlade s príručkou pre prijímateľa z príslušného operačného programu a pod., všetko s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto Zmluvy.
- 19.3 Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.
- 19.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
- Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky *[prílohu bude tvoriť časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, Projektová dokumentácia - Príloha č. B. 1 súťažných podkladov (na CD) a Príloha č. B. 2 súťažných podkladov - Stavebné povolenie. Príloha bude doplnená o prípadné vysvetlenia súťažných podkladov podané v rámci procesu verejného obstarávania]*
- Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer *[prílohu bude tvoriť časť ponuky uchádzača, ktorú uchádzač predloží podľa bodu 8.2.5 Časti A. pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov ako "Cena predmetu zákazky" - Príloha č. C.1 Výkaz výmer súťažných podkladov]*
- Príloha č. 3 – Časový harmonogram *[stane sa súčasťou Zmluvy po jeho schválení a podpísaní zmluvnými stranami v súlade s podmienkami tejto zmluvy]*
- Príloha č. 4 – Subdodávateľia *[prílohu bude tvoriť časť ponuky uchádzača, ktorú uchádzač predloží podľa bodu 8.2.1 Časti A. pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov ako "Podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok za subdodávateľa]*
- Príloha č. 5 – Zoznam odborne spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov *[predloží úspešný uchádzač v rámci súčinnosti]*
- 19.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 19.6 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 19.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 19.8 V deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, je Objednávateľ povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Zhotoviteľa. Objednávateľ tak urobí bezodkladne v deň nadobudnutia účinnosti zmluvy na e-mailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Trsticiach, dňa 28.8.2026

V Galante, dňa 26.6.2026

.....
/ Za Obec Trstice
Mgr. Éva Kacz
starostka



AVA-stav s.r.o.
Puškinova 700 Galanta
IČO: 43 989 269 22539568

.....
Za AVA-stav, s.r.o.
Alexander Gyurkovics
konateľ

ČASŤ B. Opis predmetu zákazky

1 ZÁKLADNÝ OPIS PREDMETU ZAKÁZKY

- 1.1 Predmetom zákazky sú stavebné práce – rekonštrukcia – Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach za účelom zvyšovania energetickej hospodárnosti budovy.

Jedná sa o budovu obecného kultúrneho strediska. Objekt sa nachádza v zastavanom území obce Trstice. Bol postavený v 70. rokoch minulého storočia s použitím tradičných stavebných materiálov.

Predmetom zákazky je realizácia opatrení a stavebných úprav za účelom zníženia potrieb na energiu, zlepšenia technologického vybavenia a príslušenstva, odstránenia zlého technicky a morálne zastaralého konštrukčného riešenia a nevyhovujúceho tepelno-technického riešenia, k zlepšeniu tepelno-technických vlastností budovy, ďalej vyriešiť hygienické zázemie pre návštevníkov, prístup do suterénu z exteriéru a debariérizácia objektu.

- 1.2 Z nevyhovujúceho tepelno-technického stavu je predmetom zákazky celkové tepelno-technické zhodnotenie budovy, v rámci ktorého sa vykoná:

- odstránenie príčiny vlhkosti stien, dodatočná hydroizolácia
- opatrenia na zamedzenie vlhnutia stien,
- zateplenie obvodového plášťa,
- zateplenie strechy,
- výmena okien a dverí,
- vybudovanie nového vstupu do 1. PP,
- rekonštrukcia kotolne a vykurovania,
- rekonštrukcia elektroinštalácie + výmena osvetlenia
- výmena bleskozvodu
- rekonštrukcia zdravotníckej
- bezbariérový vstup do objektu.
- stavebno technické zhodnotenie budovy a stavebné úpravy v rozsahu: - Vybúranie deliacich priečok na 1.NP vrátane dverí, výmena zariadení predmetov na 1.NP, výmena vnútorných dverí vrátane zárubní, ktoré budú drevené obložkové, odstránenie starých keramických obkladov stien, nové povrchové úpravy stien, stĺpov, vyčistenie a vyrovnanie omietok, maliarske nátery vnútorných priestorov, Odstránenie PVC podlahovín, vyrovnanie podkladov a výmena za nové nášlapné vrstvy, uzatvorenie vnútorného vstupu do kotolne – zabetónovaním otvoru v strope medzi 1.PP a 1.NP, odstránia sa pôvodné oceľové schody a vyhotoví sa vstup do 1 PP iba z vonkajšej strany novým samostatným betónovým schodiskom, úprava povrchov v 1.PP, vymurujú sa nové deliace priečky 1.NP – pre priestor upratovačky a zväčší sa kancelária pre informátora, doplnenie konštrukcie vonkajšieho schodiska, vybudovanie novej oceľovej rampy pri vstupe do budovy, úprava okolitého terénu vrátane spevnených plôch, výmena vnútorných rozvodov vodovodu a kanalizácie, výmena rozvodov ÚK, výmena zdroja tepla a radiátorov, nové vetranie do hygienických miestností a do kotolne pomocou ventilátorov, nové rekuperačné zariadenie do hľadiska, vybavenie objektu novými klimatizačnými jednotkami.

Podrobný rozsah zrealizovaných prác je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.

- 1.3 Podrobný opis predmetu zákazky, úprav a opatrení vrátane požiadavky na materiály a parametre je uvedený v Projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. B.1 súťažných podkladov.

2 MIESTO A LEHOTA REALIZÁCIE PREDMETU ZAKÁZKY

- 2.1 Miesto realizácie predmetu zákazky: Predmet zákazky sa realizuje na v obci Trstice, okres Galanta, pričom miesto realizácie predmetu zákazky je bližšie určené v príslušných prílohách Časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

- 2.2 Lehota realizácie zákazky: **do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.** Bližšie podmienky

lehoty realizácie sú upravené v Prílohe E.1 Zmluva o dielo týchto súťažných podkladov.

3 POUŽITIE EKVIVALENTOV


- 3.1 V prílohách Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov sú stanovené záväzné požiadavky a parametre predmetu zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný" a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.
- 3.2 Ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je požiadavka podľa opisu. Návrhy ekvivalentov musia plne spĺňať požiadavky technickej špecifikácie z hľadiska kvality a funkčnosti.
- 3.3 Pokiaľ sú v opise predmetu zákazky a výkaze výmer požadované konkrétne materiály, uchádzač môže v rámci ponuky navrhnúť použitie ekvivalentného materiálu. Pri navrhovaní ekvivalentných materiálov/výrobkov musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný navrhovaný účel, plnú funkčnosť a zabezpečiť jeho dodržanie bez zmeny iných častí technickej špecifikácie.
- 3.4 Ekvivalentný výrobok musí spĺňať charakteristické vlastnosti výrobku, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii a musí byť kompatibilný s ostatnými súčasťami predmetu zákazky.
- 3.5 Ekvivalentný materiál musí garantovať funkčné a výkonnostné parametre predmetu zákazky vyplývajúce z technickej dokumentácie a jeho použitie nesmie vyvolať zmeny (i) v technickom riešení ostatných prvkov predmetu zákazky a (ii) obsahu alebo rozsahu iných prvkov predmetu zákazky, t. j. zmeny výkazu výmer.
- 3.6 Predložený ekvivalent nesmie vyvolávať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.

4 OSTATNÉ PODMIENKY REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY

Prílohy Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov

Príloha B.1 Projektová dokumentácia

Príloha B.2 Stavebné povolenie




PSČ 925 41

OBEC KRÁĽOV BROD

TEL:031/77 80 335

e-mail: kralov.brod@azet.sk

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 15.04.2025
v Kráľovom Brode dňa 15.04.2025



Číslo: A 2025/144 SP 52/2025

v Kráľovom Brode, dňa 25.04.2025

Vec: Obec Trstice, 925 42 Trstice č. 667, v zastúp. starostkou Mgr. Éva Kacz

/ ďalej len stavebník/

-žiadosť o stavebné povolenie v spojenom konaní na stavbu

„Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach“

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Obec Trstice, 925 42 Trstice č. 667, v zastúp. starostkou Mgr. Éva Kacz, podala dňa 31.03.2025 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

„Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

Starosta obce Kráľov Brod ako príslušný správny orgán podľa §2 písm. e/ zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky prerokoval žiadosť stavebníkov podľa §37,62,63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

podľa §39a ods.4, §55 ods.1 a §66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavbu: „Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach“

pre stavebníka: Obec Trstice, 925 42 Trstice č. 667,
v zastúp. starostkou Mgr. Éva Kacz

na pozemku parc. č. 693/1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 696/146 podľa Listu vlastníctva č.1551,
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Trstice, v intraviláne obce Trstice.

Predmetná stavba je umiestnená v zastavanom území obce Trstice. Objekt kultúrneho domu bol postavený v 70-tich rokoch minulého storočia. Na pozemku sa nachádzajú podzemné inžinierske siete. Ich ochranné pásma a záujmy realizáciou predmetného projektu nebudú dotknuté.

Poloha stavby je dokumentovaná na priloženom situačnom výkrese. Budova sa nachádza v centrálnej časti obce Trstice. Objekt je prístupný po spevnených miestnych komunikáciách obce. Budova je napojená na verejné inžinierske siete samostatnými prípojkami /vodovod, kanalizácia, elektrická energia, plynovod/.

V rámci projektovej dokumentácie vzhľadom na nevyhovujúci technický stav budovy - nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií (obvodový plášť) a vonkajších výplní otvorov sa navrhujú príslušné stavebné práce z dôvodu zvýšenia energetickej účinnosti budovy.

Obec pristúpila v potrebe riešenia stále sa zvyšujúcich potrieb na energie, technologického vybavenia a príslušenstva, zlého technicky a morálne zastaralého konštrukčného riešenia, a nevyhovujúceho tepelno-technického riešenia k prehodnoteniu tepelno-technických vlastností budovy. Požiadavka investora bola aj stavebnými úpravami vyriešiť hygienické zázemie pre návštevníkov, prístup do suterénu z exteriéru a debariérizácia objektu.

Z hľadiska architektonického riešenia sa zvýši a rozšíri budova o hrúbku doplnenej tepelnej izolácie obalových konštrukcií vrátane nadbetónávky atiky. Nové farebné riešenie ponúka dynamickejší a pozitívnejší pocit z pôsobenia fasád budovy.

Zásadným riešením, ktoré vzniklo z nevyhovujúceho tepelno-technického stavu je celkové tepelno-technické zhodnotenie budovy. V rámci stavebných úprav sa vykoná:

- zateplenie obvodového plášťa,
- zateplenie strechy,
- výmena okien a dverí,
- rekonštrukcia kotolne a vykurovania,
- rekonštrukcia elektroinštalácie
- výmena bleskozvodu
- rekonštrukcia zdravotníckej
- bezbariérový vstup do objektu.

Realizáciou uvedených opatrení sa v konečnom dôsledku prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy.

Stavebnými prácami nebude obmedzená okolitá premávka, nebude narušená prevádzka okolitých objektov alebo iným spôsobom vyvolaná ďalšia investícia. Pri zatepľovacích prácach a rekonštrukcii okapových chodníkov nebude výrazným spôsobom narušený chod a prevádzka obecného kultúrneho strediska.

Celková zastavaná plocha : 751,01 m²
Počet podlaží : 2 nadzemné

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY

Budova je dvojpodlažná s čiastočným podpivničením. Prístup na 2.NP je interiérovým schodiskom, prístup do suterénu je zo vstupnej haly. Budova bola postavená tradičným spôsobom z bežne dostupných stavebných materiálov. Stavba obecného kultúrneho strediska predstavuje zastavanú plochu 751,01 m². Základné rozmery sú 44,89 x 21,35 m.

Základové konštrukcie sú existujúce, v nezamrzenej hĺbke. Stropy sú železobetónové v dobrom stave. Strešná konštrukcia je sedlová, stanová a plochá. Sedlovú konštrukciu nad hľadiskom tvoria oceľové nosníky. Ako krytina sú používané azbestové veľkoformátové panely, ktoré sa počas realizácie vymenia za betónovú krytinu. Strop pod povalou nad spoločenskou miestnosťou je železobetónová, monolitická. Nosnú konštrukciu sedlovej strechy tvorí drevený krov. Stanová strecha sa nachádza nad javiskom. Ploché strechy nad schodiskom a zázemím sú monolitické, železobetónové. Obvodové steny stavby sú murované z plných pálených tehál. Vnútorne nenosné priečky sú z nenosných pálených tehál v hrúbke 150 mm. Podlaha nad nevykurovaným priestorom je bez pridaného zateplenia. Podlaha na teréne je bez pridaného zateplenia. Otvorové konštrukcie sú z viacerých druhov.: drevené zdvojené, drevené dvojité, sklobetón, drevené dvere plné a hlavné vchodové dvere sú nové plastové s izolačným trojsklom. Budova je napojená na verejné siete. V budove sa nachádzajú rozvody vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie, plynu a elektroinštalácia. Vykurovanie je s plynovými vykurovacími telesami. V budove sa nachádza divadelné zariadenie, zariadenie na premietanie širokouhlého filmu. Pred budovou sú betónové plochy so schodiskom, z bočnej strany je prístupný priestor na prenájom, v súčasnosti sa tu nachádza prevádzka fitness. Podlažnosť, zastavaná plocha a obostavaný priestor budovy sa zateplením nebude meniť.

Skladba obvodového plášťa nadzemných podlaží :

- Existujúce murivo
- Brizolitový poter, prípadne existujúca povrchová úprava
- Lepiaca a výstužná hmota
- Fasádna izolačná doska na báze minerálnej vlny 200 mm
- Sklotextilná mriežka
- Podkladný náter
- Tenkovrstvová štruktúrovaná omietka - škrabaná 2 mm.

V prípade ostenia bude použitý tiež kontaktný zateplovací systém z minerálnych vlákien hr. 20 mm s dobrými vlastnosťami z hľadiska difúzneho odporu. Bude lepený lepiacimi hmotami, ktoré vyrába dodávateľ zateplovacieho systému. Doska bude lepená na murovaný alebo betónový podklad pomocou lepidla vyrábaného výrobcom. Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné dodržať postup doporučený výrobcom.

Skladba obvodového plášťa v prípade sokla nad terénom :

- Existujúci obvodový plášť
- Asfaltová hydroizolácia + penetrácia
- Lepiaca a výstužná hmota
- Fasádna izolačná doska z extrudovaného polystyrénu 180 mm
- Sklotextilná mriežka
- Podkladný náter
- Tenkovrstvová soklová omietka marmolit.

Skladba obvodového plášťa v prípade sokla pod terénom :

1. Existujúci obvodový plášť
2. Asfaltová hydroizolácia + penetrácia
3. Lepiaca a výstužná hmota
4. Fasádna izolačná doska z extrudovaného polystyrénu 100 mm
5. Nopová fólia s výškou nopu 20 mm
6. Kamenný násyp fr. 10-15 mm

Navrhnuté stavebné úpravy:

- Odstránenie príčiny vlhnutia, dodatočná hydroizolácia
- Vybúrajú sa deliace priečky 1.NP vrátane dverí
- Odstránia sa zariadenia predmety 1.NP
- Ostávajúce zariadenia predmety sa nahradia novými
- Dvere vrátane zárubní sa nahradia novými, nové zárubne budú drevené obložkové
- Keramické obklady stien sa odstránia
- Všetky povrchové úpravy stien, stĺpov sa očistia, vyrovnajú sa omietky a upravujú sa maľovkou
- Odstránia sa PVC podlahoviny, vyrovnajú sa podklady a vymenia sa nášľapné vrstvy za nové
- V hľadisku sa podlahovina nahradí kobercom vrátane rohových lišt, opravujú sa aj schodiskové stupne
- Navrhujú sa nové protipožiarna opona javiska s povraziskom
- Zabetónujú sa stropy medzi 1.PP a 1.NP, odstránia sa schody
- Upravujú sa povrchy v 1.PP
- Vymurujú sa nové deliace priečky 1.NP
- Priestor medzi sanitárnymi zariadeniami sa rozdelí ľahkými deliacimi priečkami
- Doplní sa konštrukcia vonkajšieho schodiska
- Zriadi sa oceľová rampa pri vstupe do budovy
- Po zatepľovacích prácach sa prevedie úprava okolitého terénu vrátane spevnených plôch

NAPOJENIE NA INŽINIERSKE SIETE

Objekt je v súčasnosti napojený na inžinierske siete. Budova má vybudované rozvody elektroinštalácie, zdravotníckej, plynoinštalácie a vykurovania.

Vykurovanie

V objekte je v súčasnosti inštalovaná teplovodná dvojručová vykurovací systém – konvekčné vykurovanie. Zdrojom tepla je plynová kotolňa, k ktorej sú osadené kotly: Protherm Medved'50 PLO s výkonom 44,5 kW a Attack 50 PLQ s výkonom 50 kW. Distribučný systém pozostáva z oceľových rúr, prevažne bez tepelnej izolácie. Odovzdávanie tepla je pôvodnými vykurovacími telesami – prevažne liatinovými článkovými a registrami z rebrových rúr. Systém je ekvitermicky regulovaný.

V rámci rekonštrukcie bude vymenený zdroj tepla za sústavu plynových kondenzačných kotlov. Vymenia sa rozvody vykurovania a vykurovacie telesá. Po rekonštrukcii sa prevedie vyregulovanie systému.

Príprava TÚV

Teplá voda je pripravovaná lokálne v elektrických ohrievačoch: 1x malolitrážny ohrievač Elíz EURO 10 s V=10 l a 2x prietokový ohrievač Elíz EL 42. Distribučný systém je z pôvodných rúr. Systém je bez cirkulácie teplej vody. 50 % tepelných strát zo systému prípravy, dodávky a distribúcie teplej vody sa využije v prospech vykurovania.

Príprava TÚV v budúcnosti bude naďalej lokálnymi elektrickými ohrievačmi, ktoré sa vymenia za nový, moderné.

Elektroinštalácia

V budove sú v súčasnosti vybudované rozvody elektroinštalácie. Rozvody ako aj koncové prvky sú zastaralé.

V rámci rekonštrukcie budú vymenené všetky rozvody aj koncové prvky silnoprúdových rozvodov. Rozvádzacie skrine sa repasujú resp. vymenia podľa potreby. Meranie elektrickej energie bude premiestnený na fasádu objektu.

Vymenia sa všetky prvky bleskozvodu a zemnenia.

Osvetlenie

V budove sú inštalované svietidlá stropné, nástenné kancelárske, bežné interiérové. Vo svietidlách sú použité svetelné zdroje klasické volfrámové žiarovky. V budove je prevažne inštalované riadenie osvetlenia R1 – (man. ZAP./man. VYP.) – dvojstavové vypínače.

Všetky svietidlá sa nahradia za nové, ako svetelné zdroje sa použijú žiarovky s technológiou LED.

Vetranie

V súčasnosti sa v budove neexistuje zariadenie na nútené vetranie, priestory sú vetrané prirodzene oknami alebo mriežkami cez obvodový plášť.

Stavebnými úpravami sa navrhuje nové usporiadanie hygienických miestností. Všetky tieto miestnosti budú odvetrané prirodzene oknami alebo nútene pomocou axiálnych ventilátorov. Plynová kotolňa bude odvetraná otvormi cez obvodovú stenu, ktorá bude opatrená mriežkami. Určené miestnosti budú ochladzované klimatizačnými zariadeniami.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia zabezpečia jednotliví dodávatelia prác. Od začiatku prác musí byť na stavenisku zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých pracovníkov. Priebeh stavebno-montážnych prác musí byť v súlade s výnosom SÚBP a SBÚ. Dodávateľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na

zaistenie bezpečnosti práce. Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.

Pre umiestnenie a uskutočnenie sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť prevedené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebné práce sa budú realizované na pozemku parc. č. 693/1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 696/146 kat. územie Trstice.
3. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona v znení noviel upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavba bude ukončená najneskoršie do **troch rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.**
6. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať stavebný úrad o predĺženie termínu.
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky podľa verejného obstarávania.
8. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. **Stavebné povolenie podľa §67 ods.2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.**
9. Všetky inštalčné práce musia byť uskutočnené odbornými pracovníkmi v zmysle STN a musí sa urobiť o nich záznam do stavebného denníka. Potvrdenie o preskúšaní uvedených inštalácií treba predložiť pri kolaudácii stavby.
10. Stavbu možno užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré je povinný stavebník podať návrh 15 dní pred dokončením výstavby.
11. Stavebník je povinný umožniť vstup na stavbu a pozemok orgánom na to oprávneným za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach.
13. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách, výstavbu zabezpečiť tak, aby neohrozoval plynulosť cestnej premávky, na skládku materiálu využívať v max.miere vlastný pozemok.

Ďalšie podmienky vyplývajúce z rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:

1. Okresný úrad Galanta – odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta

z hľadiska ochrany prírody a krajiny

- upozorňujeme na možný výskyt chránených druhov živočíchov (najmä vtákov a netopierov) v predmetnej stavbe podľa § 68 písm. j) zákona o OPaK
- Ak sa zistí ich výskyt investor zabezpečí obhliadku budovy odbor ne spôsobilou osobou ktorá má udelenú výnimku

vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona

- Vody zo strechy objektu odvádzané na vlastný pozemok tak, aby neboli vodou ohrozené ani obmedzované susedné nehnuteľnosti
- Kanalizačné potrubie odvádzajúce dažďové vody zo strechy objektu, musí byť opatrené zariadením na zachytenie plávajúcich látok
- Pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie existujúcich rozvodov inžinierskych sietí

Posúdenie vplyvu projektu na územia NATURA 2000 podľa zákona č. 543/2002

- V uvedenej lokalite sa nenachádza vyhlásené ani navrhované chránené územie a ani nezasahuje do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 a teda nemá významný nepriaznivý vplyv na územie európskej sústavy chránených území NATURA 2000

Vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch

- Pôvodca odpadu je povinný dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 zákona o odpadoch
- Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti
- Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený min. v rozsahu určenom podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z.

- pri realizácii stavby je potrebné nakladať so stavebnými odpadmi v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z.z.

- Demontáž stavebných odpadov s obsahom z azbestu musí vykonať iba osoba oprávnená Úradom verejného zdravotníctva Bratislava. Zároveň je potrebné, aby oprávnená osoba, ktorá realizuje odstránenie azbestového odpadu mala udelený súhlas na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch tunajším úradom

- v kolaudačnom konaní predloží pôvodca odpadov zo stavby doklady o druhoch odpadov, množstvách a spôsobe nakladania s odpadmi.

2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01

- pri kolaudácii predložiť s nami overenú projektovú dokumentáciu

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli podané.

Odôvodnenie

Oznámením zo dňa 31.03.2025 pod č. A 2025/144 SP 52/2025 stavebný úrad spojil podľa §39a ods.4 stavebného zákona územné konanie so stavebným konaním a súčasne upúšťal od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §37, 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu uvedené v §43b, 43d, 43e stavebného zákona.

Architektúra a stavebné riešenie: AXA Projekt, s.r.o. Galanta, Ing. Norbert Szócs

Svoje stanoviská uplatnili : Okresný úrad Galanta – odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante

Stavebné povolenie sa vydáva pre stavebníka: Obec Trstice, 925 42 Trstice č. 667, na základe Listu vlastníctva č.1551, vydaného s Okresným úradom Galanta- odbor katastrálny .

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa §53 a 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní na Okresný úrad v Trnave. Odvolanie sa podáva na Obecnom úrade v Kráľovom Brode v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Mgr. Gergely Agócs
starosta obce

Doručí sa do vlastných rúk s opakovaním doručením :

1. Obec Trstice, 925 42 Trstice č. 667

Na vedomie

1. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta

Vybavuje: Tünde Farkasová, tunde.farkasova@trstice.sk, 031/77 82 232

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach

Obstarávateľ: Obec Trstice

Poradové číslo: 7 Dátum podania: 25.08.2025 10:36:00 Zverejnené: 25.08.2025 11:01:57

Vážený verejný obstarávateľ,

Predkladáme Vám žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke s názvom „*Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach*“, ktorej výzva bola vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. 132/2025 dňa 03.07.2025 pod ozn. **10826 – WYP**.

Otázka: Nakoľko v súťažných podkladoch v obsahu ponuky sa neuvádza požiadavka na predloženie návrhu zmluvy o dielo v ponuke, pýtame si, či požaduje verejný obstarávateľ predloženie vyplneného návrhu zmluvy o dielo v rámci ponuky, ak áno, ktoré prílohy predmetnej zmluvy musí uchádzač v ponuke predložiť spolu so zmluvou?

Ďakujeme.

Odpoveď:

Už odpovedané (viď odpoveď vrámci poradového čísla 6).

Poradové číslo: 6 Dátum podania: 25.08.2025 10:35:57 Zverejnené: 25.08.2025 10:59:42

Vážený verejný obstarávateľ,

Predkladáme Vám žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke s názvom „*Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach*“, ktorej výzva bola vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. 132/2025 dňa 03.07.2025 pod ozn. **10826 – WYP**.

Otázka: Nakoľko v súťažných podkladoch v obsahu ponuky sa neuvádza požiadavka na predloženie návrhu zmluvy o dielo v ponuke, pýtame si, či požaduje verejný obstarávateľ predloženie vyplneného návrhu zmluvy o dielo v rámci ponuky, ak áno, ktoré prílohy predmetnej zmluvy musí uchádzač v ponuke predložiť spolu so zmluvou?

Ďakujeme.

Odpoveď:

Uchádzač predkladá v rámci ponuky Prílohu č. A1 Identifikácia uchádzača a čestné vyhlásenie o akceptácii podmienok súťaže a o neprítomnosti konfliktu záujmov, súťažných podkladov, v rámci ktorej okrem iného vyhlasuje: *"že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejného obstarávania uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, ktoré som v súvislosti s týmto verejným obstarávaním prevzal, vrátane obchodných podmienok (uvedených v Prílohe E.1 Zmluva o dielo), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky"*. Zmluvu o dielo teda do ponuky uchádzač nepredkladá, zmluvu predkladá verejnému obstarávateľovi až úspešný uchádzač v rámci súčinnosti.

Poradové číslo: 5 Dátum podania: 18.08.2025 09:38:38 Zverejnené: 21.08.2025 13:49:40

Vážený verejný obstarávateľ,

Prosíme o zodpovedanie nasledujúcich otázok.

- Podľa PD a VV - ON-01 a ON -04 je odkop pre dodatočnú izoláciu soklovej časti pod terénom na š.60 cm, hĺ. viac ako 1,5 m a zároveň je tam aj paženie. Žiadame opraviť objem výkopu a zásypu tak, aby šírka manipulačnej plochy bola dostatočná - podľa VV je š. výkopu 600 mm-100 m paženie -100 mm TI=400 mm pracovná šírka. Je vo VV položky týkajúce sa odstránenie jestvujúcej izolácie a prípadne očistenie základov od zeminy pred realizáciou izolácii proti vode a tiež TI? - Počet kontajnerov na odvoz sute by mal byť stanovený podľa objemu a váhy sute. Napr. v ON-01 majú byť na 44 ton sute (17 01) prenajaté 2 kontajnery o objeme 10 m3. Prosíme stanoviť reálne množstvo kontajnerov a zohľadniť aj kategórie odpadov - pre každú kategóriu je potrebný min. 1 kontajner. Prosíme ešte vysvetliť rozdiel objemu sute medzi prepravou a poplatkom za skládku - Demontujú sa aj vnútorné parapety? Ak áno, prosíme doplniť. - v ON-03 a ON-10 nie je vyrovnanie podkladu pod vnútorné parapety a tiež nikde nie sú vysprávky ostení po vybúraní drevených okien. Prosíme doplniť - Je nesúlad medzi plochou I.N.P. - skutokový stav úžitková plocha 317,6 m2, nový stav 569,32 m2- pribudla len terasa. Podľa VV v ON-10 nie sú zohľadnené všetky práce potrebné pri podlahách - v pol. 29 sa búra podklad pod dlažbu hr. 50 mm 146,7 m2. Na časť tejto plochy má ísť PVC. Nikde vo VV nie je doplnená nivelácia a prípadné prebrúsenie podlahy, pol. 19 a 20 je pre dlažbu a drevenú podlahu. Prosíme doplniť a zároveň zosúladiť plochy jednotlivých podlaží a doplniť jestvujúcu pochôdznu plochu v jednotlivých miestnostiach. - Ku všetkým prácam treba prepočítať aj presun hmôt a sute.

Ďakujeme.

Odpovede:

- Podľa PD a VV - ON-01 a ON -04 je odkop pre dodatočnú izoláciu soklovej časti pod terénom na š.60 cm, hĺ. viac ako 1,5 m a zároveň je tam aj paženie. Žiadame opraviť objem výkopu a zásypu tak, aby šírka manipulačnej plochy bola dostatočná - podľa VV je š. výkopu 600 mm-100 m paženie

Vysvetľovanie

Názov zákazky:Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach

Obstarávateľ: Obec Trstice

-100 mm TI=400 mm pracovná šírka. Je vo VV položky týkajúce sa odstránenie jestvujúcej izolácie a prípadne očistenie základov od zeminy pred realizáciou izolácii proti vode a tiež TI? **Odpoveď: Výkopy - ryhy rozšírené a opravené výmery v položkách zemných prác. Pridaná položka pre očistenie - otryskanie základov** - Počet kontajnerov na odvoz sute by mal byť stanovený podľa objemu a váhy sute. Napr. v ON-01 majú byť na 44 ton sute (17 01) prenajaté 2 kontajnery o objeme 10 m3. Prosíme stanoviť reálne množstvo kontajnerov a zohľadniť aj kategórie odpadov - pre každú kategóriu je potrebný min. 1 kontajner. Prosíme ešte vysvetliť rozdiel objemu sute medzi prepravou a poplatkom za skládku. **Odpoveď: Opravené a doplnené položky pre sute.** Demontujú sa aj vnútorné parapety? Ak áno, prosíme doplniť. **Odpoveď: doplnené** v ON-03 a ON-10 nie je vyrovnanie podkladu pod vnútorné parapety a tiež nikde nie sú vysprávky ostení po vybúraní drevených okien. Prosíme doplniť. **Odpoveď: doplnené** Je nesúlad medzi plochou I.N.P. - skutkový stav úžitková plocha 317,6 m2, nový stav 569,32 m2- pribudla len terasa. **Odpoveď: Pre 1.NP skutkový stav úžitková plocha je 512,31m2.** Podľa VV v ON-10 nie sú zohľadnené všetky práce potrebné pri podlahách - v pol. 29 sa búra podklad pod dlažbu hr. 50 mm 146,7 m2. Na časť tejto plochy má ísť PVC. Nikde vo VV nie je doplnená nivelácia a prípadné prebrúsenie podlahy, pol. 19 a 20 je pre dlažbu a drevenú podlahu. Prosíme doplniť a zároveň zosúladiť plochy jednotlivých podlaží a doplniť jestvujúcu pochôdznu plochu v jednotlivých miestnostiach. **Odpoveď: doplnená niveláčná stierka pre PVC a drevenú podlahu. Drevená podlaha má položky pre brúsenie, tmelenie, lakovanie pastovanie.** Ku všetkým prácam treba prepočítať aj presun hmôt a sute. **Odpoveď:doplnené, opravené. Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ poskytuje upravený výkaz výmer - Príloha C.1 Cenová tabuľka – výkaz výmer-v2.xlsx.**

Poradové číslo: 4 Dátum podania: 18.08.2025 16:55:44 Zverejnené: 20.08.2025 17:24:06

Dobrý deň,

v Súťažných podkladoch v časti D. Podmienky účasti uchádzačov, 2 Technická alebo odborná spôsobilosť, bod 2.1.4 verejný obstarávateľ požaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy: pozície expertov č.1 až č.5.

Otázka:

Môže uchádzač preukázať splnenie tejto podmienky tak, že predloží na pozíciu č.2 Stavbyvedúci pre elektronické zariadenia s odborným zameraním na Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 33 elektrotechnické zariadenia a na pozíciu č.3 Stavbyvedúci pre vykurovanie a klimatizačné zariadenie s odborným zameraním na Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 32 vykurovanie a klimatizačné zariadenia jedného odborníka, ktorý spĺňa obidve podmienky, teda má oprávnenie v rozsahu Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb pre kategóriu 32 aj 33? Alebo verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil pre každého odborníka inú osobu?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch nevylúčil možnosť využiť jednu fyzickú osobu na preukázanie splnenie požiadaviek na viaceré expertné pozície. Uchádzač však musí zohľadniť skutočnosť, že táto fyzická osoba bude musieť reálne vykonávať činnosti zodpovedajúce daným expertným pozíciám. Je teda povinnosťou a zodpovednosťou uchádzača, aby v prípade ak navrhne na viacero pozícií jednu osobu, vedel preukázať, že bude zabezpečený riadny výkon všetkých tomu zodpovedajúcich činností s ohľadom na časový harmonogram stavebných prác a stavebno-technické postupy tak, aby bol naplnený účel príslušnej podmienky účasti.

Poradové číslo: 3 Dátum podania: 19.08.2025 10:46:59 Zverejnené: 19.08.2025 17:11:01

Dobrý deň,

môže uchádzač v prípade ak chce využiť tretiu osobu (odborná spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 ZVO) predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jedným čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti alebo musí predložiť čestné vyhlásenie aj tretia osoba?

Ďakujeme za odpoveď

Odpoveď:

Je na záujemcovi/uchádzačovi, akým spôsobom prejaví svoju vôľu nahradiť jednotlivé doklady. Môže sa rozhodnúť, že čestným vyhlásením pokryje „celú svoju ponuku“, t. j., že sa bude vzťahovať aj na tretie osoby, prípadne sa ním rozhodne nahradiť len niektoré doklady. Zákonná úprava nebráni ani takému postupu, že uchádzač v ponuke predloží osobitné čestné vyhlásenia jednotlivých tretích osôb.

Verejný obstarávateľ zároveň dáva do pozornosti Metodické usmernenie č. 3092-5000/2021 vydané Úradom pre verejné obstarávanie, vid' https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/metodicke-usmernenia-a-vykladove-stanoviska/metodicke-usmernenia-k-zakonu-c-343-2015-zz/usmernenie-detail/1073709?cHash=0ec4e2c5b6af005a51c8844e2171765f

Poradové číslo: 2 Dátum podania: 15.08.2025 12:19:22 Zverejnené: 15.08.2025 13:36:06

Vážený verejný obstarávateľ,

Predkladáme Vám žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke s názvom „**Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach**“, ktorej výzva bola vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. 132/2025 dňa 03.07.2025 pod ozn. **10826 – WYP**.

Otázka: Dovoľujeme si požiadať veejného obstarávateľa o informáciu, dokiaľ je stanovená lehota viazanosti ponúk, pretože v oznámení IOX 12040 sa uvádza: Lehota, dokiaľ ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12 a zároveň v bode 4.3.2 Ostatné informácie Dopĺňujúce informácie:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach

Obstarávateľ: Obec Trstice

1.Funkcionalita ÚVO neumožňuje vložiť konkrétny dátum lehoty viazanosti tak, ako je to v súťaži stanovené. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 04.08.2026.

Ďakujeme.

Odpoveď:

Lehotu viazanosti ponúk verejný obstarávateľ nemenil a je stanovená do 04.08.2026, tak ako je to uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, v bode 4.3.2 Ostatné informácie, Dopĺňujúce informácie, bod 1.

Zároveň platí, že lehota viazanosti ponúk (vrátane jej predĺženia) nepresiahne 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk (bod 10.3 časti A. Pokyny pre uchádzačov, súťažných podkladov).

Poradové číslo: 1 Dátum podania: 16.07.2025 13:37:39 Zverejnené: 22.07.2025 16:10:04

Otázka uchádzača:

Vážený verejný obstarávateľ,

žiadame o doplnenie PD - v podkladoch časť B, je tam len časť architektúra, vo VV je aj UK? chladenie, elektro, debarierizacia, javiskova technologia.

ďakujeme

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ poskytuje kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorú zverejňuje v Profile verejného obstarávateľa, v časti: Dokumenty zákazky.

Zároveň upravuje nasledovné lehoty:

Lehota na predkladanie ponúk sa mení z 04.08.2025 do 09:00 hod. na 25.8.2025 do 09:00. hod.

Dátum otvárania ponúk sa mení z 04.08.2025 o 09:05 hod. na 25.08.2025 o 09:05 hod.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 32-25
Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach

JKSO:
Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

ČS:
Dátum: 1.9.2025

Objednávateľ:
Obec Trstice, 925 42 Trstice

IČO: 00306258
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

IČO: 48008931
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

IČO: 40062767
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 061 115,00

DPH Sadzba dane Základ dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 1 305 171,45

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

AVA-stav, s.r.o.
Púch: 4 01 Galanta
IČO: 48008931 IČ DPH: SK2022539566

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	32-25		
Stavba:	Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach		
Miesto:	kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146	Dátum:	01.09.2025
Objednávateľ:	Obec Trstice, 925 42 Trstice	Projektant:	AXA Projekt, s.r.o.,
Zhotoviteľ:	AVA-stav, s.r.o.	Spracovateľ:	Mierové nám.5, Galantia Ingrid Szegheőová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 061 115,00	1 305 171,45
1-ON	Oprávnené náklady		
		1 051 338,47	1 293 146,32
ON-01	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	231 408,08	284 631,94
ON-02	Zateplenie / výmena strechy	119 082,77	146 471,81
ON-03	Výmena otvorových konštrukcií	39 617,05	48 728,97
ON-04	Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia	24 546,81	30 192,58
ON-05	Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia vykurovacieho systému	105 250,56	129 458,19
ON-06	Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov chladenia a vetrania	94 381,02	116 088,65
ON-07	Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov prípravy teplej vody	27 556,49	33 894,48
ON-08	Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie	147 543,08	181 477,99
ON-08.1	Sevetelná a zásuvková elektroinštalácia	96 998,13	119 307,70
ON-08.2	Slaboprúdová elektroinštalácia - RACK a dátové rozvody	8 976,05	11 040,54
ON-08.3	Slaboprúdová elektroinštalácia - Kamerový systém	10 165,75	12 503,87
ON-08.4	Slaboprúdová elektroinštalácia - Elektricky zabezpečovací systém /EZS/	8 863,39	10 901,97
ON-08.5	Javisková technológia	6 203,23	7 629,97
ON-08.6	Bleskozvodná a uzemňovacia sústava	16 336,53	20 093,93
ON-09	Opatrenie zabraňujúce prehrievaniu sa budov	10 785,90	13 266,66
ON-10	Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	170 150,45	209 285,05
ON-11	Realizácia debarierizačných opatrení	81 016,26	99 650,00
2-NN	Neoprávnené náklady	9 776,53	12 025,13
NN-03	Spevnené plochy	9 776,53	12 025,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt:
1-ON - Oprávnené náklady
Časť:
ON-01 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO:
Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Objednávateľ:
Obec Trstice, 925 42 Trstice

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Spracovateľ:
Ingrid Szegheďová

Poznámka:

ČS:
Dátum: 01.09.2025

IČO:
IČ DPH: 00306258

IČO:
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH: 48008931

IČO:
IČ DPH: 40062767

Cena bez DPH		231 408,08	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	v	EUR	284 631,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach

Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady

Časť: ON-01 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Objednávateľ: Obec Trstice, 925 42 Trstice

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 01.09.2025

Projektant: AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Spracovateľ: Ingrid Szeghečová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu231 408,08

D HSVPráce a dodávky HSV180 882,65

D 1Zemné práce7 457,42

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t-okapový chodník a v mieste nového schodiska do kotolne	m2	88,850	23,64	2 100,41
	vv		"KZS sokla od terénu(-0,780/-0,795/-0,865/-0,945)/4=0,847, po sh-1,725/-3,120/-1,600/-2,375/-2,895-sokel pod terénom				
	vv		1,6*6,05"nové schodisko do kotolne-po sh-3,120		9,680		
	vv		(4,52*2+5,28+5,41+4,51+5,055+10,775+1,23*2)*0,60 "po sh-1,725		25,518		
	vv		18,32*2*0,60 "po sh-1,600		21,984		
	vv		2,835*2*0,60 "po sh-2,375		3,402		
	vv		(4,085+8,94+5,29+10,47)*0,60 "po sh-2,895		17,271		
	vv		(4,085+8,95+5,29)*0,60 "po sh-1,600-predpoklad-zadná časť pri javisku bez suterénu		10,995		
	vv		Súčet		88,850		
2	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	162,457	12,62	2 050,21
	vv		"KZS sokla od terénu(-0,780/-0,795/-0,865/-0,945)/4=0,847, po sh-1,725/-3,120/-1,600/-2,375/-2,895-sokel pod terénom				
	vv		2,5*3,0*1,9+2,5*3,0*1,9/2"nové schodisko do kotolne-po sh-3,120		21,375		
	vv		0,878*(4,52*2+5,28+5,41+4,51+5,055+10,775+1,23*2)*1,0 "po sh-1,725		37,341		
	vv		0,82*18,32*2*0,80 "po sh-1,600		24,036		
	vv		1,54*2,835*2*1,0 "po sh-2,375		8,732		
	vv		2,048*(4,085+8,94+5,29+10,47)*1,0 "po sh-2,895		58,952		
	vv		0,82*(4,085+8,95+5,29)*0,80 "po sh-1,600-predpoklad-zadná časť pri javisku bez suterénu		12,021		
	vv	výkop	Súčet		162,457		
3	K	151101101.1	Paženie rýh (platí pre rýhy hlbšie ako 1m)	m2	84,484	3,36	283,87
	vv		"sokel pod terénom-len od hĺbky 1m				
	vv		2,4*7,0"okolo schodiska do kotolne-po sh-3,120		16,800		
	vv		1,54*2,835*2 "po sh-2,375		8,732		
	vv		2,048*(4,085+8,94+5,29+10,47) "po sh-2,895		58,952		
	vv		Súčet		84,484		
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh	m2	84,484	2,20	185,86
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m(stavba upresní použitie vykopanej zeminy v rámci spevnených plôch, ostatná sa odvezie-určí investor)	m3	81,229	3,79	307,86
	vv		výkop/2 "vykopaná zemina bude použitá na ďalšie úpravy spevnených plôch, zbytok odvezený. Upresní investor a stavba!		81,229		
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m,celkom 20km	m3	1 380,885	0,40	552,35
	vv		výkop/2*17 "celkom 20km		1 380,885		
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	81,229	2,24	181,95
	vv		výkop/2 "vykopaná zemina bude použitá na ďalšie úpravy spevnených plôch, zbytok odvezený. Upresní investor a stavba!		81,229		
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	81,229	0,94	76,36
	vv		výkop/2		81,229		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	129,751	5,62	729,20
	vv		*KZS sokla od terénu(-0,780/-0,795/-0,865/-0,945)/4=0,847, po sh-1,725/-3,120/-1,600/-2,375/-2,895-sokel pod terénom 25,65-(2,8*2,38*1,9)-(2,8*3,5*1,9)/2"nové schodisko do kotolne-po sh-3,120		3,678		
	vv		0,878*(4,52*2+5,28+5,41+4,51+5,055+10,775+1,23*2)*0,90		33,607		
	vv		"po sh-1,725		21,031		
	vv		0,82*18,32*2*0,70 "po sh-1,600		7,859		
	vv		1,54*2,835*2*0,90 "po sh-2,375		53,057		
	vv		2,048*(4,085+8,94+5,29+10,47)*0,90 "po sh-2,895		10,519		
	vv		0,82*(4,085+8,95+5,29)*0,70 "po sh-1,600-predpoklad-zadná časť pri javisku bez suterénu				
	vv	zásyp	Súčet		129,751		
10	M	581250000100.1	Zemina ilovitá upravená	t	162,189	6,10	989,35
	vv		zásyp*1,25 "ilovitá zemina 1250kg/1m3		162,189		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				
11	K	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	4,592	491,13	13 565,17
	vv		0,66*(0,665*0,66+1,025*0,66) "1.pp-okná v kotolní		0,736		2 255,27
	vv		0,49*(2,1*0,41+1,0*1,0) "1np-nové dvere-čelný pohľad-fasáda		0,912		
	vv		0,15*1,765*2,2 "nika po pôvod.dverách-domurovať,nutné upreňiť		0,582		
	vv		2,42*(0,605*0,49+0,525*0,49) "1np-mč.1.14-fasáda		1,340		
	vv		0,49*0,96*1,11 "mč.2.03		0,522		
	vv		0,5 "rezerva		0,500		
	vv		Súčet		4,592		
12	K	311208150.S	Podrezávanie muríva tehlového reťazovou pílou s vložením vodorovnej izolácie (m2)	m2	90,378	125,14	11 309,90
	vv		0,81*(0,63*2+4,22+0,81+4,465+0,75)		9,319		
	vv		0,63*(4,54*2+4,05)		8,272		
	vv		(0,81+0,79)*(9,0+0,665+0,425)		16,144		
	vv		0,64*(21,02+21,03+0,425*2+4,36*2+7,595+7,56+21,35)		56,400		
	vv		0,30*0,795*8		1,908		
	vv		-0,49*(1,77*2+1,2+1,76+1,0*2) "mínus v mieste dvorných otvorov		-4,165		
	vv		2,5 "rezerva		2,500		
	vv		Súčet		90,378		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
13	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	108,678	2,96	129 020,16
	vv		0,847*(0,865+4,2) " bočný vstup,zadné schodisko, ktoré ostáva-sokel		4,290		321,69
	vv		(0,705*0,52*5+1,215*2,1) "okná v sokli		4,385		
	vv		(1,76*2,32+1,34*1,5+0,89*0,57*5+1,0*2,1+1,51*2,1*2+1,77*2,1+1,175*1,5+1,5*2,42+1,175*1,5+0,865*1,1+1,08*2,1) " čelný a ľavý bočný pohľad		31,163		
	vv		(0,58*1,5*2+1,19*1,5*2+1,77*2,1+1,51*2,1*3+1,34*1,5*2+1,0*2,43+1,34*1,5) " zadný a pravý bočný pohľad		27,000		
	vv		(2,0*4,8+2,0*4,2+2,0*3,4) "okná hl.schodiska		24,800		
	vv		(1,34*1,5*8+1,0*0,48*2) "komplet-2.np		17,040		
	vv		Súčet		108,678		
14	K	622422231.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% škrabaných	m2	1 310,505	7,00	9 173,54
	vv		Fasáda celá		1 310,505		
15	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 310,505	3,75	4 914,39
	vv		Fasáda celá		1 310,505		
16	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 310,505	3,59	4 704,71
	vv		Fasáda celá		1 310,505		
17	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá -marmolit -sokel	m2	85,549	39,33	3 364,64
	vv		XPS_160_sokel		125,549		
	vv		-tehlový obklad_sokel		-40,000		
	vv		Súčet		85,549		
18	K	622465117.S	Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástreš cementový odvlhčovací špeciálny, krytie 100%- v mieste podrezávania	m2	70,356	13,93	980,06
	vv		"v mieste podrezávania budovy, odhadovaná šírka oštrenej plochy je 0,5m- nutné upreňiť, PD nešpecifikuje!		5,753		
	vv		0,5*(0,63*2+4,22+0,81+4,465+0,75)		6,565		
	vv		0,5*(4,54*2+4,05)		5,045		
	vv		0,5*(9,0+0,665+0,425)		44,063		
	vv		0,5*(21,02+21,03+0,425*2+4,36*2+7,595+7,56+21,35)		3,180		
	vv		0,5*0,795*8		-4,250		
	vv		-0,5*(1,77*2+1,2+1,76+1,0*2) "mínus v mieste dverí				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		10*rezerva		10,000		
	VV		Súčet		70,356		
19	K	622465153.S	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka odvlhčovacia, hr. 20 mm-v mieste podrezávania	m2	70,356	33,46	2 354,11
20	K	62246814-1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová škrabaná hr.2mm, vrát.medzináter-fasáda	m2	810,505	16,00	12 968,08
	VV		MW_200_fasáda		1 170,700		
	VV		Fasáda_nezateplené "strešné presahy,rímasy,ostenia, komíny, steny-schodisko do suterénu		139,805		
	VV	Fasáda_celá	Medzisúčel-fasáda celá		1 310,505		
	VV		-lehlo1_obklad_fasád "vyznačené časti-Vizualizácia-stĺpy, strešné presahy, rohy, steny,komíny...		-500,000		
	VV		Súčet		810,505		
21	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením-nezateplené plochy-strešné presahy,špalety, komíny-ostatné nezateplené časti	m2	139,805	13,47	1 883,17
	VV		*Špalety-ostenia,nadpražia-iba na hrúbku KZS,nakoľko okná sú osadené na hranu pôvodnej murovanej fasády				
	VV		*1.pp				
	VV		0,2*(1,215+2,1*2)		1,083		
	VV		0,2*(0,71+0,52*2)*5		1,750		
	VV		*1.np				
	VV		0,2*(1,76+2,1*2)		1,192		
	VV		0,2*(1,34+1,5*2)*2		1,736		
	VV		0,2*(0,89+0,57*2)*5		2,030		
	VV		0,2*(1,0+2,1*2)		1,040		
	VV		0,2*(0,15+2,1*2)*2		1,740		
	VV		0,2*(1,77+2,1*2)*2		2,388		
	VV		0,2*(1,175*2+1,5*4+1,5+2,42*2)		2,938		
	VV		0,2*(1,0+2,1*2)		1,040		
	VV		0,2*(0,58+0,6*2)*2		0,712		
	VV		0,2*(1,19+1,5*2)*2		1,676		
	VV		0,2*(1,51+2,1*2)*3		3,426		
	VV		0,2*(1,34+1,5*2)*2		1,736		
	VV		0,2*(1,0+2,43*2)		1,172		
	VV		0,2*(2,0+3,515)*2*3		6,618		
	VV		*2.np				
	VV		0,2*(1,34+1,5*2)*8		6,944		
	VV		0,2*(1,0+0,48*2)*2		0,784		
	VV		Medzisúčel-špalety		40,005		
	VV		*komíny				
	VV		(1,7+1,3)/2*(1,3*2+0,9*2)		6,600		
	VV		2,7*0,5*2		2,700		
	VV		Medzisúčel-komíny		9,300		
	VV		*strešné presahy-rímasy				
	VV		0,8*15,015*2 "na hh+8,530		24,024		
	VV		1,0*21,54*2 "presahy strechy nad hľadiskom		43,080		
	VV		"presahy šlitových stien smerom do strechy-na hh+8,530/+10,030-sedlová strecha				
	VV		0,7*0,3/2*4+((0,5+0,2)/2*1,35)*4		2,310		
	VV		Medzisúčel-strešné presahy-rímasy		69,414		
	VV		1,85*(4,4+1,4) "steny schodiska do suterénu		10,730		
	VV		Medzisúčel-steny schodiska do suterénu		10,730		
	VV		Súčet		129,449		
	VV		129,449*1,08 "rezerva		139,805		
	VV	Fasáda_nezateplené	Súčet		139,805		
22	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy-sokel nad terénom	m2	125,549	51,03	6 406,77
	VV		*KZS sokla od terénu(-0,780/-0,795/-0,865/-0,945)/4=0,847m-po hh +-0,0000				
	VV		0,847*(5,28+10,775+0,31*8+21,155+0,8*2+4,085+8,94+21,45+8,95+21,155+1,23+10,775+5,055+4,515+5,41)		112,528		
	VV		1,55*2,0+1,85*2,4/2 "v mieste vstupu do kotolne		5,320		
	VV		*minus schody a výplne otvorov v sokli				
	VV		-0,847*(0,865+4,2) "minus bočný vstup,zadné schodisko, ktoré ostáva		-4,290		
	VV		-(0,705*0,52*5+1,215*2,1) "minus okná v sokli		-4,385		
	VV		Súčet		109,173		
	VV		109,173*1,15 "rezerva-stratné, členitosť fasády		125,549		
	VV	XPS_160_sokel	Súčet		125,549		
23	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy-fasáda	m2	1 170,700	70,00	81 949,00
	VV		*fasáda od sh+-0,000 po hh+4,600/+8,310/+9,320/+10,030				
	VV		4,6*(4,085+8,95+8,94+5,29*2) "po hh+4,600-nízke časti pri javisku		149,753		
	VV		8,31*(4,52+5,41+4,51) "po hh+8,310-hlavné schodisko		119,996		
	VV		9,32*10,47+5,02*(8,94+8,95)+(2,5+1,25)/2*10,87+1,2*0,8*2		209,689		
	VV		"po hh+9,320-javisková časť				
	VV		6,145*(20,755*2+0,31*9*2) "stredná stĺpová časť cca po hh+6,145-hladisko		289,368		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		8,53*10,775*2+(10,775*1,53/2)*2+8,53*(5,275+5,06)+0,935*6		394,426		
	VV		,145*2+(2,0+1,0)*2*15,745 "najvyššia časť-po hh+10,030		1 163,232		
	VV		Medzisúččet				
	VV		"mínus otvory				
	VV		*1.np,2np				
	VV		-				
	VV		(1,76*2,32+1,34*1,5+0,89*0,57*5+1,0*2,1+1,51*2,1*2+1,77*2,1+1,175*1,5+1,5*2,42+1,175*1,5+0,865*1,1+1,08*2,1) "mínus čelný a ľavý bočný pohľad		-31,163		
	VV		-				
	VV		(0,58*0,6*2+1,19*1,5*2+1,77*2,1+1,51*2,1*3+1,34*1,5*2+1,0*2,43+1,34*1,5) "mínus zadný a pravý bočný pohľad		-25,956		
	VV		-(2,0*4,8+2,0*4,2+2,0*3,4) "mínus okná hl.schodiska		-24,800		
	VV		-(1,34*1,5*8+1,0*0,48*2) "mínus komplet-2.np		-17,040		
	VV		Medzisúččet-mínus otvory		-98,959		
	VV		Súčet		1 064,273		
	VV		1064,273*1,10 "rezerva-rezné a členitosť fasády		1 170,700		
	VV	MW_200_fasáda	Súčet		1 170,700		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				28 561,28
24	K	938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	178,835	2,33	416,69
	VV		sokel_podTer		178,835		
25	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 281,080	2,33	2 984,92
	VV		"fasáda od sh+-0,000 po hh+4,600/+8,310/+9,320/+10,030				
	VV		4,6*(4,085+8,95+8,94+5,29*2) "po hh+4,600-nízke časti pri javisku		149,753		
	VV		8,31*(4,52+5,41+4,51) "po hh+8,310-hlavné schodisko		119,996		
	VV		9,32*10,47+5,02*(8,94+8,95)+(2,5+1,25)/2*10,87+1,2*0,8*2		209,689		
	VV		"po hh+9,320-javisková časť				
	VV		6,145*(20,755*2+0,31*9*2) "stredná stĺpová časť cca po hh+6,145-hladisko		289,368		
	VV		8,53*10,775*2+(10,775*1,53/2)*2+8,53*(5,275+5,06)+0,935*6		394,426		
	VV		,145*2+(2,0+1,0)*2*15,745 "najvyššia časť-po hh+10,030				
	VV		0,847*(5,28+10,775+0,31*8+21,155+0,8*2+4,085+8,94+21,45+8,95+21,155+1,23+10,775+5,055+4,515+5,41)		112,528		
	VV		1,55*2,0+1,85*2,4/2 "v mieste vstupu do kotolne		5,320		
	VV	lešenie	Súčet		1 281,080		
26	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	5 124,320	2,08	10 658,59
	VV		lešenie*4 "dĺžka prenájmu sa upresní podľa harmonogramu prác !		5 124,320		
27	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 281,080	1,49	1 908,81
	VV		lešenie		1 281,080		
28	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	107,634	2,95	317,52
	VV		0,847*(0,865+4,2) "bočný vstup,zadné schodisko, ktoré ostáva		4,290		
	VV		(0,705*0,52*5+1,215*2,1) "okná v sokli		4,385		
	VV		(1,76*2,32+1,34*1,5+0,89*0,57*5+1,0*2,1+1,51*2,1*2+1,77*2,1+1,175*1,5+1,5*2,42+1,175*1,5+0,865*1,1+1,08*2,1) " čelný a ľavý bočný pohľad		31,163		
	VV		(0,58*0,6*2+1,19*1,5*2+1,77*2,1+1,51*2,1*3+1,34*1,5*2+1,0*2,43+1,34*1,5) " zadný a pravý bočný pohľad		25,956		
	VV		(2,0*4,8+2,0*4,2+2,0*3,4) "okná hl.schodiska		24,800		
	VV		(1,34*1,5*8+1,0*0,48*2) " komplet-2.np		17,040		
	VV		Súčet		107,634		
29	K	952902111.S	Čistenie priestorov po realizačných prácach	m2	560,000	2,95	1 652,00
	VV		4*(50,0*2+20*2)		560,000		
30	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	140,295	7,11	997,50
	VV		44,985*2+21,45+15,745+4,085*2+1,23*2		137,795		
	VV		2,5 "rezerva		2,500		
	VV		Súčet		140,295		
31	K	953995406.S	Okenný a dverový začist'ovací profil	m	215,025	4,00	860,10
	VV		*1.pp				
	VV		(1,215+2,1*2)		5,415		
	VV		(0,71+0,52*2)*5		8,750		
	VV		*1.np				
	VV		(1,76+2,1*2)		5,960		
	VV		(1,34+1,5*2)*2		8,680		
	VV		(0,89+0,57*2)*5		10,150		
	VV		(1,0+2,1*2)		5,200		
	VV		(0,15+2,1*2)*2		8,700		
	VV		(1,77+2,1*2)*2		11,940		
	VV		(1,175*2+1,5*4+1,5+2,42*2)		14,690		
	VV		(1,0+2,1*2)		5,200		
	VV		(0,58+0,6*2)*2		3,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			vv (1,19+1,5*2)*2		8,380		
			vv (1,51+2,1*2)*3		17,130		
			vv (1,34+1,5*2)*2		8,680		
			vv (1,0+2,43*2)		5,860		
			vv (2,0+3,515)*2*3		33,090		
			vv "2.np				
			vv (1,34+1,5*2)*8		34,720		
			vv (1,0+0,48*2)*2		3,920		
			vv 15 "rezerva		15,000		
			vv Súčet		215,025		
32	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	58,985	5,21	307,31
			vv 0,71*5+1,215*+1,0 "1.pp		4,765		
			vv 1,76+1,34*4+2,0*3+0,89*5+1,0+1,15*5+1,2*2+1,3+1,08+0,6*2		36,500		
			vv +1,2*2+1,8*2 "1.np		12,720		
			vv 1,34*8+1,0*2		5,000		
			vv 5"rezerva		58,985		
			vv Súčet				
33	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	37,610	6,35	238,82
			vv 0,71*5 "1.pp		3,550		
			vv 1,34*4+2,0*3+0,89*5+1,15*5+1,2*2+1,5+0,6*2+1,2*2 "1.np		29,060		
			vv 5"rezerva		5,000		
			vv Súčet		37,610		
34	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou	m	462,520	2,65	1 225,68
			vv 9,2*6+7,1*18+10,0*4 "rohy budovy		223,000		
			vv "vodorovne hrany strešné presahy				
			vv 0,8*4+15,015*2 "na hh+8,530		33,230		
			vv 1,0*4+21,54*2 "presahy strechy nad hľadiskom		47,080		
			vv "presahy štítových stein smerom do strechy-na				
			vv hh+8,530/+10,030-sadlová strecha				
			vv "Ostenia				
			vv "1.pp				
			vv (2,1*2)		4,200		
			vv (0,52*2)*5		5,200		
			vv "1.np				
			vv (2,1*2)		4,200		
			vv (1,5*2)*2		6,000		
			vv (0,57*2)*5		5,700		
			vv (2,1*2)		4,200		
			vv (2,1*2)*2		8,400		
			vv (2,1*2)*2		8,400		
			vv (2,42*2)		4,840		
			vv (2,1*2)		4,200		
			vv (0,6*2)*2		2,400		
			vv (1,5*2)*2		6,000		
			vv (2,1*2)*3		12,600		
			vv (1,5*2)*2		6,000		
			vv (2,43*2)		4,860		
			vv (3,515)*2*3		21,090		
			vv "2.np				
			vv (1,5*2)*8		24,000		
			vv (0,48*2)*2		1,920		
			vv 25 "rezerva		25,000		
			vv Súčet		462,520		
35	K	966053121.S	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	92,470	16,73	1 547,02
			vv "ploché strechy				
			vv 4,3*2+9,25*2+5,49*2 "strešné rímsy na úrovni hh+4,185		38,080		
			vv 11,17*2+8,43*2 "strešné rímsy na úrovni hh+8,720		39,200		
			vv 5,71+4,74*2 "strešné rímsy na úrovni hh+7,773		15,190		
			vv Súčet		92,470		
36	K	966055121.S	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených nad 500 mm, -0,18700t	m	6,000	26,75	160,50
			vv "rímsy na fasáde				
			vv 2,5*2+1,0		6,000		
37	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,490	149,83	73,42
			vv 1,0*1,0*0,49 "1.np-fasáda-čelný pohľad-nové dvere		0,490		
38	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	11,920	12,62	150,43
			vv 1,0*0,6*2 "2np-zábradlie na malej rímse-č.2.03-sklad		1,200		
			vv 1,34*8 "držiačky na kvetináče-okná-2np		10,720		
			vv Súčet		11,920		
39	K	978015231.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	1 310,505	0,79	1 035,30
			vv Fasáda celá		1 310,505		
40	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	43,402	11,43	496,08
41	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	43,402	8,01	347,65
42	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,402	7,49	325,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	824,638	0,48	395,83
	VV		43,402*19 "celkom 19km		824,638		
44	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	43,402	11,53	500,43
45	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	43,402	1,29	55,99
46	K	979089012.1	Poplatok za skládku - železobetón	t	8,797	30,48	268,13
	VV		7,675+1,122		8,797		
47	K	979089012.2	Poplatok za skládku - tehly, omietky	t	14,024	30,48	427,45
	VV		0,919+13,105		14,024		
48	K	979089012.3	Poplatok za skládku - betón	t	19,991	30,48	609,33
	VV		19,991		19,991		
49	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	0,590	1,19	0,70
	VV		0,352+0,238		0,590		
50	K	979089711.S	Prenájom kontajneru 2 m3 - kovy	ks	1,000	150,00	150,00
51	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3- železobetón	ks	1,000	150,00	150,00
52	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3- tehly, omietky	ks	1,000	150,00	150,00
53	K	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m3 - betón	ks	1,000	150,00	150,00
	D	99	Presun hmôt HSV				2 278,62
54	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	315,162	7,23	2 278,62
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				50 525,43
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 984,64
55	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	178,835	1,21	216,39
	VV		sokel_podTer		178,835		
56	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,054	2 816,84	152,11
	VV		sokel_podTer*0,0003		0,054		
57	K	711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	178,835	5,59	999,69
	VV		sokel_podTer		178,835		
58	M	628310001000	Pás asfaltový napr. HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	178,835	2,90	518,62
	VV		sokel_podTer		178,835		
59	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	178,835	4,74	847,68
	VV		sokel_podTer		178,835		
60	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0.5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	178,835	0,96	171,68
	VV		sokel_podTer		178,835		
61	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,062	2,70	78,47
	D	713	Izolácie tepelné				3 461,76
62	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prilepením	m2	178,835	7,74	1 384,18
	VV		*KZS sokla od terénu(-0,780/-0,795/-0,865/-0,945)/4=0,847, po sh-1,725/-3,120/-1,600/-2,375/-2,895-sokel pod terénom				
	VV		2,4*7,0-(2,4*1,35/2+2,0*1,35) "okolo schodiska do kotolne-po sh-3,120		12,480		
	VV		0,878*(4,52*2+5,28+5,41+4,51+5,055+10,775+1,23*2) "po sh-1,725		37,341		
	VV		0,82*18,32*2 "po sh-1,600		30,045		
	VV		1,54*2,835*2 "po sh-2,375		8,732		
	VV		2,048*(4,085+8,94+5,29+10,47) "po sh-2,895		58,952		
	VV		0,82*(4,085+8,95+5,29) "po sh-1,600-predpoklad-zadná časť pri javisku bez suterénu		15,027		
	VV		Súčet		162,577		
	VV		162,577*1,10 "rezerva-stratné, členitosť		178,835		
	VV	sokel_podTer	Súčet		178,835		
63	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	178,835	11,35	2 029,78
64	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	34,140	1,40	47,80
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 844,73
65	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov -zamerať	m	45,520	39,77	1 810,33
	VV		0,71*5 "1.pp		3,550		
	VV		1,34*4+0,89*5+1,51*5+1,175*2+0,58*2+1,19*2+2,0*3 "1.np		29,250		
	VV		1,34*8+1,0*2 "2.np		12,720		
	VV		Súčet		45,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,103	1,90	34,40
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				772,66
67	K	767112811.1	Demontáž kovových rebríkov	ks	2,000	182,86	365,72
68	K	767112811.S	Demontáž kovových dvierok pôvodnej šachty-vstup do suterénu	ks	1,000	182,86	182,86
69	K	767584811.S	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	2,000	5,29	10,58
70	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb osadených na fasáde	kg	50,000	4,27	213,50
VV			50		50,000		
D 781			Obklady				41 461,64
71	K	781733030.S	Montáž obkladov vonkajších z obkladových pásov tehlových, do tmelu flexibilného, škárované hmotou škárovacou, do 60 ks/m2	m2	540,000	48,76	26 330,40
VV			"PD-vl" d vizualizácia				
VV			40,0		40,000		
VV			tehlový_obklad_soke Medzisúčtet-sokel		40,000		
VV			500,0		500,000		
VV			tehlo1_obklad_fasád Medzisúčtet-fasáda		500,000		
VV			Súčtet		540,000		
72	M	596360000500.S	Pásik obkladový tehlový, rozmer 215x65x23 mm, rovný	m2	556,200	25,60	14 238,72
VV			540,0*1,03		556,200		
73	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	405,691	2,20	892,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt:
1-ON - Oprávnené náklady
Časť:
ON-02 - Zateplenie / výmena strechy

JKSO:		ČS:	
Miesto:	kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146	Dátum:	01.09.2025
Objednávateľ:		IČO:	00306258
	Obec Trstice, 925 42 Trstice	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	Vyplň údaj
	AVA-stav, s.r.o.	IČ DPH:	Vyplň údaj
Projektant:		IČO:	48008931
	AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	40062767
	Ingrid Szeghečová	IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		119 082,77	
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
Cena s DPH		v EUR	146 471,81

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady
Časť:

ON-02 - Zateplenie / výmena strechy

Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146
Objednávateľ: Obec Trstice, 925 42 Trstice
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Dátum: 01.09.2025
Projektant: AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta
Spracovateľ: Ingrid Szegheďová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

119 082,77

D HSV Práce a dodávky HSV 9 809,64

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 224,57

1	K	345321515.S	Betón múrikov parapetných, atíkových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,783	211,86	1 225,19
VV 0,25*0,25*(4,74*2+5,71+4,285*2+9,25*2+5,5*2+8,43*2+11,2*2)					5,783		
2	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	46,260	29,34	1 357,27
VV 0,25*2*(4,74*2+5,71+4,285*2+9,25*2+5,5*2+8,43*2+11,2*2)					46,260		
3	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	46,260	8,34	385,81
4	K	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atík., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,145	1 767,61	256,30
VV 5,783*25/1000					0,145		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 482,07

5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,680	11,43	224,94
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	19,680	8,01	157,64
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,680	7,49	147,40
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	373,920	0,48	179,48
VV 19,68*19 "celkom 20km					373,920		
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,680	11,53	226,91
10	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,680	2,05	40,34
11	K	979089112.1	Poplatok za skládku - drevo	t	4,222	60,95	257,33
12	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	1,209	1,35	1,63
13	K	979089411.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	10,676	341,33	3 644,04
14	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	3,575	280,38	1 002,36
15	K	979089711.1	Prenájom kontajneru 2 m3 - izolačný materiál-ostatné	ks	1,000	150,00	150,00
16	K	979089711.S	Prenájom kontajneru 2 m3 - kovy	ks	1,000	150,00	150,00
17	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3- drevo	ks	1,000	150,00	150,00
18	K	979089714.2	Prenájom kontajneru 10 m3 - azbest	ks	1,000	150,00	150,00

D 99 Presun hmôt HSV 103,00

19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,246	7,23	103,00
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 109 273,13

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 15 533,62

20	K	712290010.2	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° - strechy ST1,ST2	m2	222,738	1,48	329,65
VV strechaST_1+strechaST_2					222,738		
21	M	283230007800.S	Fólia parotesná š. 4m dl.25m, pre parotesnú zábranu plochých striech	ks	3,000	154,74	464,22
22	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy - strechy ST3,ST4	m2	394,365	1,48	583,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VV	ST3_strecha_izol+ST4_strecha_izol		394,365		
23	M	283230007000.S	Parozábrana - hydroizolačná vrstva - strechy ST3,ST4	m2	433,802	3,68	1 596,39
		VV	ST3_strecha_izol*1,10		281,959		
		VV	ST4_strecha_izol*1,10		151,843		
		VV	Súčet		433,802		
24	K	712300833.S	Odstránenie pôvodnej vrstvy plochých striech	m2	255,363	1,41	360,06
		VV	ST_1_2_strechy		255,363		
25	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju - strechy ST1,ST2	m2	255,363	8,95	2 285,50
		VV	"strechy ST1-na hh+8,310 a ST2-na hh+9,320-identické skladby				
		VV	strechaST_1 4,74*5,71 "ST1		27,065		
		VV	strechaST_2 9,25*5,49+8,43*11,17+9,24*5,49 "ST2		195,673		
		VV	0,30*(4,74*2+3,93*2) "ST1-pri atike zvislo		5,202		
		VV	0,35*(9,47*2+6,69*2) "ST2-pri atike zvislo		11,312		
		VV	0,35*(9,49+9,24+4,285)*2 "ST2-pri atike zvislo		16,111		
		VV	ST_1_2_strechy Súčet		255,363		
26	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	293,667	8,53	2 504,98
27	M	311970001820.S	Kotvenie do betónu	ks	801,839	2,95	2 365,43
28	K	712811101.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku za studena náterom penetračným-strecha ST1	m2	27,065	1,60	43,30
		VV	strechaST_1		27,065		
29	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,008	2 816,84	22,53
		VV	strechaST_1*0,0003		0,008		
30	K	712831120.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi AIP, NAIP celoplošným prilepením, so zvareným spojom-strecha ST1	m2	27,065	21,46	580,81
		VV	strechaST_1		27,065		
31	M	628320000200	Pás asfaltový , pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	29,772	9,03	268,84
		VV	strechaST_1*1,1		29,772		
32	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	8,000	10,46	83,68
33	M	283770003930.1	Rohová vpust'-atikový chrlič pre PVC-P fólie DN 100-PVC manžeta s ochrannou mriežkou,K06	ks	8,000	77,41	619,28
34	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	40,000	0,20	8,00
35	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	16,000	12,97	207,52
36	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	255,363	1,01	257,92
		VV	ST_1_2_strechy		255,363		
37	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	280,899	0,93	261,24
		VV	ST_1_2_strechy*1,1		280,899		
38	K	712991060.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	m	92,440	18,22	1 684,26
		VV	11,17*2+8,43*2+4,74*2+5,71+(4,285+9,25+5,49)*2		92,440		
39	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	81,347	7,17	583,26
		VV	92,44*0,88		81,347		
40	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	151,105	2,80	423,09
		D	713 Izolácie tepelné				25 800,10
41	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne-2 vrstvy	m2	788,730	2,54	2 003,37
		VV	ST3_strecha_izol 21,54*11,9 "na úrovni stropu-strecha ST3		256,326		
		VV	ST4_strecha_izol 9,67*14,275 "na úrovni stropu-strecha ST4		138,039		
		VV	Súčet		394,365		
		VV	394,365*2 "2 vrstvy=hr.100mm+200mm		788,730		
		VV	Súčet		788,730		
42	M	631650001400.1	Minerálna izolácia hr.100mm, λ=0,038;R=2,6m2xKW-ST3	m2	256,326	11,96	3 065,66
		VV	ST3_strecha_izol		256,326		
43	M	631650001900.1	Minerálna izolácia hr.200mm, λ=0,038;R=5,25m2xKW-ST3,ST4	m2	394,365	23,92	9 433,21
		VV	ST3_strecha_izol		256,326		
		VV	ST4_strecha_izol		138,039		
		VV	Súčet		394,365		
44	K	713142131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena-atikové múriky	m2	102,285	12,14	1 241,74
		VV	0,65*(4,74*2+3,93*2) "ST1-pri atike zvislo		11,271		
		VV	0,65*(9,47*2+6,69*2) "ST2-pri atike zvislo		21,008		
		VV	0,65*(9,24+5,49+4,285)*2 "ST2-pri atike zvislo		24,720		
		VV	Medzisúčet-atiky zvislo		56,999		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,49*(4,74*2+5,71+11,17*2+8,43*2+4,285*2+9,24*2+5,49*2)		45,286		
			"atíky vodorovne		45,286		
			Medzisúčet-atíky vodorovne		102,285		
			Súčet				
45	M	283720009500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech-atíky-zvislo	m2	56,999	14,02	799,13
			0,65*(4,74*2+3,93*2) "ST1-pri atike zvislo		11,271		
			0,65*(9,47*2+6,69*2) "ST2-pri atike zvislo		21,008		
			0,65*(9,24+5,49+4,285)*2 "ST2-pri atike zvislo		24,720		
			Súčet		56,999		
46	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy-atíka vodorovne	m2	45,286	5,66	256,32
			0,49*(4,74*2+5,71+11,17*2+8,43*2+4,285*2+9,24*2+5,49*2)		45,286		
			"atíky vodorovne				
47	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	222,738	4,04	899,86
			strechaST_1		27,065		
			strechaST_2		195,673		
			Súčet		222,738		
48	M	283720030400.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie plochých striech	m2	222,738	10,52	2 343,20
			strechaST_1		27,065		
			strechaST_2		195,673		
			Súčet		222,738		
49	M	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie plochých striech	m2	222,738	7,01	1 561,39
			strechaST_1		27,065		
			strechaST_2		195,673		
			Súčet		222,738		
50	K	713170110.S	Montáž spádového klinu z EPS - strechy ST1,ST2	m2	222,738	1,73	385,34
			strechaST_1		27,065		
			strechaST_2		195,673		
			Súčet		222,738		
51	M	283720001700.S	Spádový klin EPS 150 S od 20mm, sklon 2%	m2	222,738	15,51	3 454,67
			222,738		222,738		
52	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	254,439	1,40	356,21
	D	762	Konštrukcie tesárske				12 450,40
53	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	301,560	3,72	1 121,80
			14*21,54 "výmena pôvodných hranolov 140x140mm na oceľovej konštrukcii		301,560		
54	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemerej plochy 120 - 224 cm2	m	301,560	12,21	3 682,05
			21,54*14 "latovanie 200x100mm-výmena pôvodných hranolov na oceľovej konštrukcii		301,560		
55	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	9,635	445,77	4 294,99
			(21,54*14+15,015*12)*0,20*0,10		9,635		
56	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	210,210	1,38	290,09
			15,015*14 "latovanie strechy na hh+10,030-odhad-upresniť		210,210		
57	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	515,400	2,61	1 345,19
			7,1*2*23+5,9*2*16		515,400		
58	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	m3	1,916	360,65	691,01
			515,40*0,06*0,04 "kotralatovanie-nutné upresniť!		1,237		
			15,015*14*0,06*0,04 "latovanie strechy na hh+10,030-odhad-upresniť		0,505		
			Súčet		1,742		
			1,742*1,10		1,916		
			Súčet		1,916		
59	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	10,872	44,99	489,13
			9,635+1,237		10,872		
60	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	119,143	4,50	536,14
	D	764	Konštrukcie klampiarske				48 239,36
61	K	764171101.1	Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30°, farba RAL 7016-antracit	m2	485,251	41,96	20 361,13
			5,83*15,015*2 "strecha na hh+10,030		175,075		
			21,54*7,2*2 "strecha na hh+8,034		310,176		
			Súčet		485,251		
			ST3_škridloplech				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K		764171454.1	Hrebeň zhotovený zo zvitkov pozink farebný, r.š. 530 mm,kotvenie, farba RAL 7016-antracit,K04	m	36,700	47,16	1 730,77
63	K		764317210.1	Oplechovanie komína z pozinkovaného plechu, mäkkčeného pvc, 1340x895mm, mechaniky kotvené, farba RAL 7016-antracit-komínová krycia doska s kruh. prieduchom,K02	m2	1,199	65,50	78,53
		vv		1,34*0,895		1,199		
64	K		764317210.2	Oplechovanie komína z pozinkovaného plechu, mäkkčeného pvc, 490x490mm, mechaniky kotvené, farba RAL 7016-antracit-komínová krycia doska s kruh. prieduchom,K08	m2	0,240	65,50	15,72
		vv		0,49*0,49		0,240		
65	K		764321860.S	Demontáž oplechovania ríms a prístreškov	m	9,200	2,52	23,18
		vv		9,2 "pôvodné prístrešky		9,200		
66	K		764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou do 30° , -0,00320t	m	73,000	1,26	91,98
67	K		764324420.1	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 313 mm,mechanicky kotvené, farba RAL 7016-antracit,K01	m	73,000	23,80	1 737,40
68	K		764326230.1	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, prístrešku r.š.0,55m x dl.2,2m,kotvenie, farba RAL 7040-svetlošedá,K07	m	2,200	45,10	99,22
69	K		764326230.2	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, prístrešku r.š.0,80m x dl.1,8m,kotvenie, farba RAL 7040-svetlošedá,K07	m	1,800	53,33	95,99
70	K		764326230.3	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, prístrešku r.š.0,70m x dl.2,0m,kotvenie, farba RAL 7040-svetlošedá,K07	m	2,000	50,31	100,62
71	K		764327220.1	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, bočné lemovanie pod krytinu r.š. 310 mm, mechanicky kotvené, farba RAL 7016-antracit,K04	m	51,800	34,23	1 773,11
72	K		764331420.1	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu,oplechovanie komína bočné pod krytinu r.š. 250 mm,mechanické kotvenie,farba RAL 7016-antracit,K02	m	2,560	34,23	87,63
		vv		2*1,28		2,560		
73	K		764331420.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pri stene spodné r.š. 250 mm, mechanické kotvenie, farba RAL 7016-antracit,K07	m	10,400	28,95	301,08
		vv		2,0+1,8+2,2+2,2+2,2		10,400		
74	K		764331430.1	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu,oplechovanie komína spodné pod krytinu r.š. 350 mm,mechanické kotvenie,farba RAL 7016-antracit,K02	m	0,840	34,23	28,75
		vv		0,84		0,840		
75	K		764331440.1	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu,oplechovanie komína horné pod krytinu r.š. 400 mm,mechanické kotvenie,farba RAL 7016-antracit,K02	m	0,840	38,85	32,63
		vv		0,84		0,840		
76	K		764333490.1	Oplechovanie atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 1010 mm, mechanické kotvenie, farba RAL 7016-antracit,K05	m	93,000	77,18	7 177,74
77	K		764352425.1	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 274 mm,čelá,rohý,háky,RAL 7016-antracit,K01	m	73,000	47,08	3 436,84
78	K		764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. r.š 330 mm, -0,00330t	m	73,000	1,72	125,56
79	K		764359431.1	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x170x290 mm, priemer 100mm,RAL 7016-antracit,K01	ks	8,000	60,03	480,24
80	K		764359436.1	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 100,120 mm,farba RAL 7016-antracit,K01	ks	8,000	74,02	592,16
81	K		764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	16,000	2,30	36,80
82	K		764391430.1	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 416 mm, pod krytinu, mechanické kotvenie, farba RAL 7016-antracit-K02	m	3,600	31,16	112,18
83	K		764421410.1	Oplechovanie z pozinkovaného plechu, mäkkčeného pvc, r.š. 100 mm, mechanicky kotvené, farba RAL 7040-svetlošedá,K06	m	93,000	16,46	1 530,78
84	K		764421410.2	Oplechovanie z pozinkovaného plechu s vrstvou mäkkčeného pvc, r.š. 70 mm, mechanicky kotvené, farba RAL 7040-svetlošedá,K06	m	36,700	13,21	484,81

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	764430450.1	Oplechovanie atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 590 mm,mechanické kotvenie, farba RAI 7016-antracit,K03	m	25,000	46,75	1 168,75
86	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek , - 0,00337t	m	118,000	2,52	297,36
VV			25+93 "atíky		118,000		
87	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	110,400	1,45	160,08
88	K	764454453.1	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, farba RAL 7016-antracit,K01	m	110,400	46,91	5 178,86
89	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	473,399	1,90	899,46
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				7 249,65
90	K	765323830.S	Demontáž vlnoviek z azbestocementu do sute na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, sklon do 45°,- 0,02200 t	m2	485,251	14,94	7 249,65
VV			ST3_škridla		485,251		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt:
1-ON - Oprávnené náklady
Časť:
ON-03 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:
Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15,696/146

Objednávateľ:
Obec Trstice, 925 42 Trstice

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Spracovateľ:
Ingrid Szeghečová

Poznámka:

ČS:
Dátum: 01.09.2025

IČO:
IČ DPH: 00306258

IČO:
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH: 48008931

IČO:
IČ DPH: 40062767

Cena bez DPH			39 617,05
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH		v EUR	48 728,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach

Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady

Časť: ON-03 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15,696/146

Dátum: 01.09.2025

Objednávateľ: Obec Trstice, 925 42 Trstice

Projektant: AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ingrid Szeghečová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu39 617,05

D HSVPráce a dodávky HSV5 818,61

D 6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie2 336,19

1	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	95,188	20,00	1 903,76
	vv		*okná-exteriér-šxv				
	vv		0,5*(0,89+0,57*2)*5 "O01-890x570mm		5,075		
	vv		0,5*(1,34+1,5*2)*12 "O02-1340x1500mm		26,040		
	vv		0,5*(1,51+2,1*2)*5 "O03-1510x2100mm		14,275		
	vv		0,5*(1,175+1,5*2)*2 "O04-1175x1500mm		4,175		
	vv		0,5*(1,19+1,5*2)*2 "O05-1190x1500mm		4,190		
	vv		0,5*(0,58+0,6*2)*2 "O06-580x600mm		1,780		
	vv		0,5*(0,71+0,52*2)*5 "O07-710x520mm		4,375		
	vv		0,5*(1,945+3,515*2)*2 "O08-1945x3515mm		8,975		
	vv		0,5*(1,945+3,515*2) "O09-1945x3515mm-fixné		4,488		
	vv		0,5*(1,0+0,48*2)*2 "O10-1000x480mm		1,960		
	vv		Medzisúčet-okná		75,333		
	vv		" dvere-exteriér-šxv				
	vv		0,5*(1,77+2,1*2)*2 "B01-1770x2100mm		5,970		
	vv		0,5*(1,5+2,1*2) "B02-1500x2100mm		2,850		
	vv		0,5*(1,08+2,1*2) "B03-1080x2100mm		2,640		
	vv		0,5*(1,76+2,1*2) "B04-1760x2100mm		2,980		
	vv		0,5*(1,215+2,1*2)*2 "B05-1215x2100mm		5,415		
	vv		Medzisúčet-dvere		19,855		
	vv		Súčet		95,188		
2	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocefovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	100,41	200,82
	vv		1 "D10-1pp-posilovňa		1,000		
	vv		1 "D11-1pp-kotolňa		1,000		
	vv		Súčet		2,000		
3	M	553-D10-Z	Zárubňa kovová šxv 865x2100, nástrekk RAL 7016-antracit	ks	1,000	109,71	109,71
4	M	553-D11-Z	Zárubňa kovová šxv 1215x2100, nástrekk RAL 7016-antracit	ks	1,000	121,90	121,90
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 457,01
5	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	266,310	4,56	1 214,37
	vv		0,655*2+1,025*2+0,66*4+(0,71*2+0,52*2)*5 "1.pp		18,300		
	vv		(1,945*2+4,2*2)*3+(1,34*2+1,5*2)*5+(0,89*2+0,57*2)*5+(1,51*2+2,1*2)*6+1,175*2+1,5*2+2,63*2+2,4*2+1,185*2+1,5*2+(0,58*2+0,6*2)*2+(1,19*2+1,5*2)*2"1np		159,450		
	vv		(2,0*2+4,2*2)*3+(1,34*2+1,5*2)*8+(1,0*2+0,48*2)*2 "2np		88,560		
	vv		Súčet		266,310		
6	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	35,490	4,30	152,61
	vv		0,865*2+2,1*2 "1pp		5,930		
	vv		1,76*2+2,1*2+(1,77*2+2,1*2)*2+1,08*2+2,1*2		29,560		
	vv		Súčet		35,490		
7	K	968071115.1	Demontáž mreží kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	183,670	7,88	1 447,32
	vv		0,655*2+1,025*2+0,66*4+(0,71*2+0,52*2)*5 "1.pp		18,300		
	vv		(1,945*2+4,2*2)*3+(1,34*2+1,5*2)*5+(0,89*2+0,57*2)*5+(1,51*2+2,1*2)*6+1,175*2+1,5*2+2,63*2+2,4*2+1,185*2+1,5*2+(0,58*2+0,6*2)*2+(1,19*2+1,5*2)*2"1np		159,450		
	vv		(1,0*2+0,48*2)*2 "2np		5,920		
	vv		Súčet		183,670		
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,595	11,43	41,09
9	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,595	8,01	28,80

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,595	7,49	26,93
11	K		979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	68,305	0,48	32,79
		VV		3,595*19 "celkom 20km		68,305		
12	K		979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,595	11,53	41,45
13	K		979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,595	2,05	7,37
14	K		979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,677	60,95	163,16
		VV		2,677		2,677		
15	K		979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	0,918	1,22	1,12
16	K		979089711.S	Prenájom kontajneru 2 m3 - kovy	ks	1,000	150,00	150,00
17	K		979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3 - drevo	ks	1,000	150,00	150,00
		D	99	Presun hmôt HSV				25,41
18	K		999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,514	7,23	25,41
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				33 798,44
		D	766	Konštrukcie stolárske				31 037,71
19	K		766621082.S	Montáž plastových výplní otvorov	m	246,040	17,99	4 426,26
		VV		"okná-exteriér-šxv				
		VV		(0,89*2+0,57*2)*5 "O01-890x570mm		14,600		
		VV		(1,34*2+1,5*2)*12 "O02-1340x1500mm		68,160		
		VV		(1,51*2+2,1*2)*5 "O03-1510x2100mm		36,100		
		VV		(1,175*2+1,5*2)*2 "O04-1175x1500mm		10,700		
		VV		(1,19*2+1,5*2)*2 "O05-1190x1500mm		10,760		
		VV		(0,58*2+0,6*2)*2 "O06-580x600mm		4,720		
		VV		(0,71*2+0,52*2)*5 "O07-710x520mm		12,300		
		VV		(1,945*2+3,515*2)*2 "O08-1945x3515mm		21,840		
		VV		1,945*2+3,515*2 "O09-1945x3515mm-fixné		10,920		
		VV		(1,0*2+0,48*2)*2 "O10-1000x480mm		5,920		
		VV		Medzisúčť-okná		196,020		
		VV		"dvere-exteriér-šxv				
		VV		(1,77*2+2,1*2)*2 "B01-1770x2100mm		15,480		
		VV		1,5*2+2,1*2 "B02-1500x2100mm		7,200		
		VV		1,08*2+2,1*2 "B03-1080x2100mm		6,360		
		VV		1,76*2+2,1*2 "B04-1760x2100mm		7,720		
		VV		(1,215*2+2,1*2)*2 "B05-1215x2100mm		13,260		
		VV		Medzisúčť-dvere		50,020		
		VV		Súčť		246,040		
20	M		611-001	Okno plastové 1-kridlové, sklopné, šxv 890x570mm, izolačné trojsklo-4-16-4-16-4, rám int+ext.-RAL 7016-antracit,Uw=0,85W/m2K, Ug=0,6W/m2K-zamerať	ks	5,000	164,27	821,35
21	M		611-002	Okno plastové 1-kridlové, otvárávo-sklopné, šxv 1340x1500mm, izolačné trojsklo-4-16-4-16-4, rám int+ext.-RAL 7016-antracit,Uw=0,85W/m2K, Ug=0,6W/m2K-zamerať	ks	12,000	378,67	4 544,04
22	M		611-003	Okno plastové 2-kridlové, otvárávé+1x fix nadsvetlík, šxv 1510x2100mm, izolačné trojsklo-4-16-4-16-4, rám int+ext.-RAL 7016-antracit,Uw=0,85W/m2K, Ug=0,6W/m2K-zamerať	ks	5,000	669,39	3 346,95
23	M		611-004	Okno plastové 1-kridlové, otvárávo-sklopné, šxv 1175x1500mm, izolačné trojsklo-4-16-4-16-4, rám int+ext.-RAL 7016-antracit,Uw=0,85W/m2K, Ug=0,6W/m2K-zamerať	ks	2,000	348,15	696,30
24	M		611-005	Okno plastové 1-kridlové, otvárávo-sklopné, šxv 1190x1500mm, izolačné trojsklo-4-16-4-16-4, rám int+ext.-RAL 7016-antracit,Uw=0,85W/m2K, Ug=0,6W/m2K-zamerať	ks	2,000	350,89	701,78
25	M		611-006	Okno plastové 1-kridlové, otvárávo-sklopné, šxv 580x600mm, izolačné trojsklo-4-16-4-16-4, rám int+ext.-RAL 7016-antracit,Uw=0,85W/m2K, Ug=0,6W/m2K-zamerať	ks	2,000	151,97	303,94
26	M		611-007	Okno plastové 1-kridlové, sklopné, šxv 710x520mm, izolačné trojsklo-4-16-4-16-4, rám int+ext.-RAL 7016-antracit,Uw=0,85W/m2K, Ug=0,6W/m2K-zamerať	ks	5,000	146,50	732,50
27	M		611-008-1	Okno plastové-zostava šxv 1945x3515mm,z toho 2-kridlové-sklopné v spodnej časti v.879mm+fix(pásiky-dizajnové členenie) v.2636mm, izolačné trojsklo-4-16-4-16-4, rám int+ext.-RAL 7016-antracit,Uw=0,85W/m2K, Ug=0,6W/m2K-zamerať	ks	1,000	1 162,22	1 162,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	611-O08-2	Okno plastové-zostava šxv 1945x4215mm,z toho 2-kridlové-sklopné v spodnej časti v.879mm+fix(pásiky-dizajnové členenie) v.2636mm, izolačné trojsklo-4-16-4-16-4, rám int+ext.-RAL 7016-antracit,Uw=0,85W/m2K, Ug=0,6W/m2K-zamerať	ks	1,000	1 316,36	1 316,36
29	M	611-O09	Okno plastové šxv 1945x4815mm fix(pásiky-dizajnové členenie) , izolačné trojsklo-4-16-4-16-4, rám int+ext.-RAL 7016-antracit,Uw=0,85W/m2K, Ug=0,6W/m2K-zamerať	ks	1,000	1 320,62	1 320,62
30	M	611-O10	Okno plastové 1-kridlové, sklopné, šxv 1000x480mm, izolačné trojsklo-4-16-4-16-4, rám int+ext.-RAL 7016-antracit,Uw=0,85W/m2K, Ug=0,6W/m2K-zamerať	ks	2,000	166,01	332,02
31	M	611-B01	Dvere plastové 2-kridlové, otváracé, šxv 1770x2100mm, plná výplň, rám int+ext.-RAL 7016-antracit,nulový prah-zamerať	ks	2,000	1 529,38	3 058,76
32	M	611-B02	Dvere plastové 2-kridlové, otváracé, šxv 1500x2100mm, plná výplň, rám int+ext.-RAL 7016-antracit,nulový prah-zamerať	ks	1,000	1 391,11	1 391,11
33	M	611-B03	Dvere plastové 1-kridlové, otváracé, šxv 1080x2100mm, plná výplň, rám int+ext.-RAL 7016-antracit,nulový prah-zamerať	ks	1,000	969,65	969,65
34	M	611-B04	Dvere plastové 2-kridlové, otváracé, šxv 1760x2100mm, plná výplň, rám int+ext.-RAL 7016-antracit,nulový prah-zamerať	ks	1,000	1 544,71	1 544,71
35	M	611-B05	Dvere plastové 1-kridlové, otváracé, šxv 1215x2100mm, plná výplň, rám int+ext.-RAL 7016-antracit,nulový prah-zamerať	ks	2,000	979,96	1 959,92
36	K	766694151.1	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm	m	45,520	16,79	764,28
	VV		0,71*5 *1.pp		3,550		
	VV		2,0*3+1,34*4+0,89*5+1,51*5+1,175*2+0,58*2+1,19*2 *1.np		29,250		
	VV		1,34*8+1,0*2 *2.np		12,720		
	VV		Súčet		45,520		
37	M	611560000700.1	Parapetná doska plastová, šírka dp 600 mm,-zamerať	m	45,520	27,43	1 248,61
38	K	766694982.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	30,000	5,00	150,00
39	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	307,914	0,80	246,33
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 760,73
40	K	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisľnečnej fólie na okná	m2	6,803	26,04	177,15
	VV		*všetky okná hygienických zariadení				
	VV		0,89*0,57*5+1,19*1,5*2+0,58*0,6*2		6,803		
	VV		*mč.1.06,1.07,1.16,1.17,1.18,1.19				
41	M	283290007200.S	Fólia na sklo nepriehľadná	m2	6,803	46,32	315,11
42	K	767641110.S	Montáž kovového dverového kridla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	63,48	126,96
	VV		1 "D10-1pp-posilovňa		1,000		
	VV		1 "D11-1pp-kotolňa		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
43	M	553-D11	D11-Dvere exteriérové oceľové otváracé, šxv1115x2050mm, ľavé, RAL 7016-antracit, prah, protidažďová žalúzia+sietka proti hmyzu 400x400mm, kľučka-kľučka, zámok	ks	1,000	1 253,89	1 253,89
44	M	553-D10	D10-Dvere exteriérové oceľové otváracé, šxv 765x2050mm, pravé, RAL 7016-antracit, prah, kľučka-kľučka, zámok	ks	1,000	860,29	860,29
45	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,334	1,00	27,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady
Časť:

ON-04 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

JKSO:
Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Objednávateľ:
Obec Trstice, 925 42 Trstice

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Spracovateľ:
Ingrid Szeghečová

Poznámka:

ČS:
Dátum: 01.09.2025

IČO:
IČ DPH: 00306258

IČO:
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH: 48008931

IČO:
IČ DPH: 40062767

Cena bez DPH		24 546,81	
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
Cena s DPH		v EUR 30 192,58	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach

Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady

Časť: ON-04 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Dátum: 01.09.2025

Objednávateľ: Obec Trstice, 925 42 Trstice

Projektant: AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ingrid Szegheďová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 546,81
D		HSV	Práce a dodávky HSV				19 489,04
D		1	Zemné práce				1 008,55
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	54,000	7,78	420,12
	VV		Zámková_dlaž*0,43		43,000		
	VV		Odkvap_chodník*0,20		11,000		
	VV	odkopávky	Súčet		54,000		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	16,200	1,19	19,28
	VV		odkopávky*0,30		16,200		
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,600	4,90	32,34
	VV		zemina_vytlačená		6,600		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	112,200	0,49	54,98
	VV		zemina_vytlačená*17 "celkom 20km		112,200		
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,600	8,73	57,62
	VV		odkopávky/2		27,000		
	VV		-zásypy		-20,400		
	VV	zemina_vytlačená	Súčet		6,600		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,600	0,85	5,61
	VV		zemina_vytlačená		6,600		
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,560	12,19	128,73
	VV		zemina_vytlačená*1,6		10,560		
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,400	4,18	85,27
	VV		"zásypy okolo park.obrubníka				
	VV		Obrub_parkový*0,20*0,30		20,400		
	VV	zásypy	Súčet		20,400		
9	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 bez zhutnenia-ručné dočistenie	m2	155,000	0,66	102,30
	VV		Zámková_dlaž+Odkvap_chodník		155,000		
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	155,000	0,66	102,30
	VV		Zámková_dlaž+Odkvap_chodník		155,000		
D		2	Zakladanie				561,41
11	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	155,000	1,18	182,90
	VV		Zámková_dlaž		100,000		
	VV		Odkvap_chodník		55,000		
	VV		Súčet		155,000		
12	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	170,500	2,22	378,51
	VV		Zámková_dlaž*1,1		110,000		
	VV		Odkvap_chodník*1,1		60,500		
	VV		Súčet		170,500		
D		5	Komunikácie				8 480,64
13	K	564731111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	100,000	7,92	792,00
	VV		Zámková_dlaž		100,000		
14	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	100,000	7,42	742,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		Zámková_dlaž			100,000		
15	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	55,000	9,59	527,45
VV		Odkvap_chodník			55,000		
16	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení. hr. 180 mm	m2	100,000	19,33	1 933,00
VV		Zámková_dlaž			100,000		
17	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	55,000	16,73	920,15
VV		Odkvap_chodník			55		
18	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	100,000	18,34	1 834,00
VV		Zámková_dlaž			100		
19	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová,hr.60 mm, prírodná	m2	106,000	16,34	1 732,04
VV		Zámková_dlaž*1,06			106,000		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 856,40
20	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	340,000	11,88	4 039,20
VV		Obrub_parkový			340		
21	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	350,000	3,62	1 267,00
VV		Obrub_parkový+10			350,000		
22	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	20,400	125,01	2 550,20
VV		Obrub_parkový*0,20*0,30			20,400		
D		99	Presun hmôt HSV				1 582,04
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	235,773	6,71	1 582,04
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 057,77
D		713	Izolácie tepelné				5 057,77
24	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom-skladba ST4	m2	188,339	7,03	1 324,02
VV		*skladba P1-strop 1.pp-mč.0.01-kotoliňa					
VV		55,51			55,510		
VV		*Skladba ST4-strop 2.np-mč.2.01-chodba-výstava kinematografie					
VV		9,305*14,275			132,829		
VV		Súčet			188,339		
25	M	631650000600.1	Minerálna izolácia hr.50mm, λ=0,038,R=1,30m2xK/W-skladba ST4-strop chodby 2.np	m2	139,470	4,41	615,06
VV		*Skladba ST4-strop mč.2.01-chodba-výstava kinematografie					
VV		9,305*14,275*1,05			139,470		
26	M	631650001300.1	Minerálna izolácia hr.80mm-skl.P1-strop kotolne 1.pp	m2	58,286	10,54	614,33
VV		*skladba P1-strop 1.pp-mč.0.01-kotoliňa					
VV		55,51*1,05			58,286		
27	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	265,820	1,63	433,29
VV		134,10 "pod kamennú dlažbu na 1.np			134,100		
VV		131,72 "pod parkety-mč.2.01-2.np			131,720		
VV		Súčet			265,820		
28	M	283820008000.S	Kroková kročajová rolka, hr. 30 mm, proti krokovému hluku a tepelná izolácia s hliníkovým laminovaním	m2	140,805	6,62	932,13
VV		134,10*1,05 "pod kamennú dlažbu na 1.np			140,805		
VV		Súčet			140,805		
29	M	283820008100.S	Kroková kročajová rolka, hr. 40 mm, proti krokovému hluku a tepelná izolácia s hliníkovým laminovaním	m2	138,306	7,73	1 069,11
VV		131,72*1,05 "pod parkety-mč.2.01-2.np			138,306		
30	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	49,879	1,40	69,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady
Časť:

ON-05 - Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia vykurovacieho systému

JKSO:
Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Objednávateľ:
Obec Trstice, 925 42 Trstice

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Spracovateľ:
Subdodávka

Poznámka:

ČS:
Dátum: 01.09.2025

IČO:
IČ DPH: 00306258

IČO:
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH: 48008931

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		105 250,56	
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
Cena s DPH		v EUR 129 458,19	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady
Časť:

ON-05 - Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia vykurovacieho systému

Miesto:

kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Dátum:

01.09.2025

Objednávateľ:

Obec Trstice, 925 42 Trstice

Projektant:

AXA Projekt, s.r.o.,
Mierové nám.5,
Galanta

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Subdodávka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu105 250,56

D PSVPráce a dodávky PSV101 691,70

D 713Izolácie tepelné8 569,02

1	K	713461111	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov	m	650,000	2,89	1 878,50
2	M	2837741568	Izolácia Trubice napr. ARMAFLEX AC 20-DG pre potrubie do DN65	m	650,000	10,06	6 539,00
3	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	84,175	1,40	117,85
4	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	84,175	0,40	33,67

D 731Ústredné kúrenie, kotolne46 118,69

5	K	731200826	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom do 50 kW so spalínovým potrubím	ks	3,000	258,29	774,87
6	K	731202810	Rozrezanie demontovaných zariadení oceľových	sub	1,000	616,26	616,26
7	K	731241031	Montáž a spustenie zariadení napr.VIESSMANN	sub	1,000	2 311,98	2 311,98
8	M	Z020625	Plynový kondenzačný kotol napr.VIESSMANN Vitodens 100-B1HF-M 32 kW, 5, 7 - 32 kW, Teplotný spád 50/30°C	ks	2,000	3 652,38	7 304,76
9	M	7634913	kaskádový radič 3x VO so zmiešavačom	ks	1,000	977,19	977,19
10	M	Z017412	rozširovací modul EM-EA1 ovládanie 0-10V	ks	2,000	438,61	877,22
11	M	ZK04669	Montážne diely na omietku	ks	2,000	333,80	667,60
12	M	ZK02164	Záslepky pre vykurovací kotol	ks	2,000	12,90	25,80
13	M	7731598	plynový filter Rp 3/4	ks	2,000	151,58	303,16
14	M	7441823	Neutralizačné zariadenie napr.GENO-Neutra V N-70	ks	1,000	542,52	542,52
15	M	9521702	Neutralizačný granulát	ks	1,000	164,47	164,47
16	M	7938081	membránová exp. nádoba H25 biela	ks	2,000	90,31	180,62
17	M	9572216	Stenový držiak pre membránovú expanznú nádobu do obsahu 25 litrov	ks	2,000	14,52	29,04
18	M	9572213	Ventil s klobúčikom R 3/4	ks	2,000	59,66	119,32
19	M	ZK03680	hydraulická výhybka Q80 do 4,5m/h	ks	1,000	485,37	485,37
20	M	ZK03683	násten. konzola hydr. výhybky "Q80"	ks	1,000	114,49	114,49
21	M	ZK04657	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4"	ks	1,000	483,76	483,76
22	M	9572907	Membránová expanzná nádoba napr.Vitoset pre zatvorené vykurovacie zariadenia, s nastavovacími nohami, Typ: N 200	ks	1,000	578,90	578,90
23	M	9565673	Ventil s klobúčikom R 1	ks	1,000	95,13	95,13
24	M	7741069	modulárny rozdeľovač DN32 3-násobný s tepelnou izoláciou	ks	1,000	1 183,59	1 183,59
25	M	7011090	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač (2ks)	ks	1,000	48,52	48,52
26	M	7194333	Súprava závitových krúžkov DN 25 - DN 32	ks	3,000	72,57	217,71
27	M	9566612	Súprava redukcií DN 25 - DN 20	ks	1,000	74,18	74,18
28	M	7741541	RMS M32 DN25 bez čerpadla	ks	2,000	740,15	1 480,30
29	M	7731129	ALPHA-napr. 2 25-80 180 1x230V 50Hz	ks	2,000	954,62	1 909,24
30	M	7419213	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M32 DN 20	ks	1,000	923,98	923,98
31	M	7199567	Servomotor, Typ SR 10, 230V/50Hz	ks	3,000	291,86	875,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	7634992	bezpečnostný rozvádzač rady S100 bez UPS snímače CO, CH4, zaplavenia a teploty PK	ks	1,000	8 493,19	8 493,19
33	M	ZK07146	spalinová kaskáda pre 2 kotly D=160mm pre napr.Vitodens 100-W	ks	1,000	818,80	818,80
34	M	7516590	Revízný kus, priamy	ks	1,000	270,91	270,91
35	M	7516593	Jednoduchý oblúk, 87 stupňov	ks	1,000	79,02	79,02
36	M	7516584	Rúra na odvod spalín 0,5 m dlhá	ks	1,000	69,34	69,34
37	M	7516599	Vetracia clona	ks	1,000	169,31	169,31
38	M	7180237	Systém odvodu spalín, základný balík šachta, priemer 160 mm	ks	1,000	486,98	486,98
39	M	7516578	Rúra na odvod spalín 2 m dlhá	ks	6,000	1 015,90	6 095,40
40	M	7938283	úpravňa vody napr.Aquaset 500-N	ks	1,000	2 070,49	2 070,49
41	M	7419725	Regeneračná soľ	ks	1,000	58,05	58,05
42	K	7001506	Obhliadka pred UDP	ks	1,000	87,08	87,08
43	K	731321811	Demontáž expanznej nádoby, rozdeľovača, zberača, úpravne vody, anuloidu	sub	1,000	563,72	563,72
44	K	731391812	Vypúšťanie vody demontovaných zariadení do kanalizácie samospádom	sub	1,000	179,64	179,64
45	K	731890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní	sub	1,000	467,90	467,90
46	K	7547831	UDP kotla napr.Vitodens 100-W cena zodpovedá cca 2,5hod práce technika	ks	2,000	201,57	403,14
47	K	7547840	UDP Kaskádový regulátor EU-i-3 PLUS OT	ks	1,000	174,15	174,15
48	K	7547828	UDP rozširovacej sady pre 1 vykúr. okruh cena zodpovedá cca 0,8hod práce technika	ks	3,000	62,89	188,67
49	K	7547870	UDP Aquaset cena zodpovedá cca 1,8hod práce technika	ks	1,000	154,81	154,81
50	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	441,962	3,30	1 458,47
51	K	998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	441,962	1,05	464,06
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							19 479,60
52	K	230081043	Demontáž jestvujúceho potrubia do šrotu do DN80	ks	1,000	774,02	774,02
53	K	735494811	Vypúšťanie vody z vodovodnej a vykurovacej sústav s následným napustením	ks	1,000	289,94	289,94
54	K	230011047	Montáž potrubia a tvaroviek z ocefových rúr do DN50	m	650,000	6,75	4 387,50
55	M	1414102400	Rúrka oceľ do DN65, vrátane tvaroviek	m	650,000	16,13	10 484,50
56	K	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z rúrok do DN50	ks	88,000	4,61	405,68
57	K	733191301	Tlaková skúška ppotrubia do 50mm vr. nastavenia regulačných prvkov.	m	650,000	4,24	2 756,00
58	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	190,976	1,40	267,37
59	K	998733293	Rozvody potrubia,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	190,976	0,60	114,59
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							8 023,27
60	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4 - radiátorových	sub	1,000	296,00	296,00
61	K	722220866	Demontáž armatúr a čerpadiel do DN50 v kotolni	sub	1,000	490,57	490,57
62	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	46,000	3,08	141,68
63	M	4848906360	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2**	ks	18,000	5,95	107,10
64	M	5517301170	Armatúry a príslušenstvo plniaci a vypúšťací guľový Kohút	ks	12,000	10,50	126,00
65	M	3884100000	Tlakomer kruhový	ks	8,000	43,30	346,40
66	M	3883282300	Teplomer DTU 0--200°C, dĺžky stonky 160 mm	kš	8,000	32,56	260,48
67	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	kš	76,000	7,13	541,88
68	M	4228461007	1/2" ventil napr.HERZ-TS-90, rohový + termostatická hlavica	ks	38,000	83,43	3 170,34
69	M	4228461090	1/2" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, rohový	ks	38,000	13,06	496,28
70	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN65	ks	16,000	15,13	242,08
71	M	5517300090	Guľový kohút od DN15 do DN50	ks	11,000	84,93	934,23
72	M	4228461555	Filter, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm od DN15 do DN50	ks	2,000	72,44	144,88
73	M	4221164000	Ventil spätný od DN15 do DN50	ks	2,000	124,09	248,18
74	M	3885001920	Zariadenie na doplňovanie sústavy - solenoidový ventil	ks	1,000	421,40	421,40
75	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	79,675	0,25	19,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	79,675	0,45	35,85
D 735			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				17 900,42
77	K	735111810	Demontáž jestvujúcich vykurovacích telies	sub	1,000	484,95	484,95
78	K	735158110	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	ks	38,000	11,79	448,02
79	K	735159240	Montáž vykurovacieho telesa panelového	ks	38,000	36,33	1 380,54
80	M	4845380650	Vykurovacie telesá doskové napr.KORAD 22K 600 do 1600mm	ks	28,000	338,56	9 479,68
81	M	4845381950	Vykurovacie telesá doskové napr.KORAD 22K 900 do 1600mm	ks	10,000	572,19	5 721,90
82	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	175,151	1,60	280,24
83	K	998735293	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	175,151	0,60	105,09
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 600,70
84	K	240071289	Výmena - rekonštrukci prívodu a odvod vzduchu, vrátane materiálu	ks	2,000	292,61	585,22
85	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	50,000	8,23	411,50
86	M	2837731000	Závesný systém radiátory a potrubia	kg	50,000	11,56	578,00
87	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	15,747	1,10	17,32
88	K	998767292	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	15,747	0,55	8,66
D OST			Ostatné				3 558,86
89	K	723190917	Oprava plynovodného potrubia - úprava dopojenia kotlov vrátane materiálu a revízných skúšok	ks	1,000	1 108,97	1 108,97
90	K	979081111	Odvoz a vynosenie sutiny a vybraných hmôt	sub	1,000	859,89	859,89
91	K	HZS0001	Hodinová zúčtovacia sadzba-vykurovací skúška	hod	24,000	30,52	732,48
92	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín, búranie a vyspravenie vrátane materiálu	hod	24,000	35,73	857,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady
Časť: ON-06 - Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov chladenia a vetrania

JKSO:
Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Objednávateľ:
Obec Trstice, 925 42 Trstice

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Spracovateľ:
Subdodávka

Poznámka:

ČS:
Dátum: 01.09.2025

IČO:
IČ DPH: 00306258

IČO:
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH: 48008931

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		94 381,02	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	v	EUR	116 088,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady
Časť:

ON-06 - Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov chladenia a vetrania

Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146
Objednávateľ: Obec Trstice, 925 42 Trstice
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Dátum: 01.09.2025
Projektant: AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta
Spracovateľ: Subdodávka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		D1	Rekuperčné vetranie kultúrneho domu					94 381,02
								62 308,11
1	M	Pol1	Rekuperčná jednotka v doskovým výmenníkom; prívod vzduchu: 7500m3/h, odvod vzduchu:7500m3/h, napájanie: 400V/3f/50Hz, hmotnosť: 985kg; protiprúdový výmenník tepla, príkon ventilátorov 5,3kW, 2-okruhový priamy výparník	ks	1,000	24 318,28	24 318,28	
2	M	Pol2	Ovládaci modul	ks	2,000	4 130,35	8 260,70	
3	M	Pol3	Kondenzačná jednotka pre VZT jednotku Qchl=15,5kW, Qúh=15,5kW, príkon: 5,96kW, napájanie:400V/3f/50Hz, hmotnosť: 110kg	ks	2,000	937,20	1 874,40	
4	M	Pol4	Oceľová konzola pre kondenzačnú jednotku	ks	2,000	225,52	451,04	
5	M	Pol5	Medené potrubie d10/16mm + komunikačný kábel	bm	10,000	26,21	262,10	
6	M	Pol6	Virivý difúzor s nastaviteľnými lamelami v počte 48ks, 600x600mm, vrátane tepelne izolovanej pretlakovej komory s kruhovým pripojením Ø250	ks	1,000	182,00	182,00	
7	M	Pol7	Vetracia mriežka s nastaviteľnými lamelami 600x200mm	ks	10,000	39,98	399,80	
8	M	Pol8	Stropný difúzor s pevnými lamelami, 600x600mm, vrátane pretlakovej komory s kruhovým pripojením Ø250	ks	11,000	182,25	2 004,75	
9	M	Pol9	Kruhová regulačná klapka s ručným ovládaním Ø250	ks	2,000	35,35	70,70	
10	M	Pol10	Hranatá regulačná klapka 450x450mm	ks	1,000	134,34	134,34	
11	M	Pol11	Protidažďová žalúzia 1400x750	ks	2,000	308,66	617,32	
12	M	Pol12	Timič hluku 1500x800mm, dl. 1,5m	ks	2,000	826,75	1 653,50	
13	M	Pol13	Hranaté potrubie do obvodu 4500mm + tvarovky 30%	bm	8,000	247,95	1 983,60	
14	M	Pol14	Hranaté potrubie do obvodu 3000mm + tvarovky 30%	bm	30,000	144,58	4 337,40	
15	M	Pol15	Hranaté potrubie do obvodu 2500mm + tvarovky 30%	bm	5,000	120,44	602,20	
16	M	Pol16	Hranaté potrubie do obvodu 2000mm + tvarovky 30%	bm	55,000	96,43	5 303,65	
17	M	Pol17	Hranaté potrubie do obvodu 1500mm + tvarovky 30%	bm	13,000	72,29	939,77	
18	M	Pol18	Kruhové potrubie Ø355 + tvarovky 20%	bm	3,000	31,09	93,27	
19	M	Pol19	Kruhové potrubie Ø250 + tvarovky 20%	bm	25,000	18,65	466,25	
20	M	Pol20	Kruhové flexibilné potrubie bez izolácie Ø250	bm	14,000	11,34	158,76	
21	M	Pol21	Teplná izolácia zo syntetického kaučuku do exteriéru s oplechovaním v hr. 32mm	m2	120,000	35,96	4 315,20	
22	M	Pol22	Teplná izolácia zo syntetického kaučuku do interiéru v hr. 19mm	m2	148,000	26,21	3 879,08	
D		D2	Vetranie hygienických miestností					412,70
23	M	Pol23	Nástenný axiálny ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom Q=90m3/h, príkon: 14W, napájanie: 230V/1f/50Hz	ks	2,000	69,73	139,46	
24	M	Pol24	Vetracia hlavica Ø125	ks	1,000	71,80	71,80	
25	M	Pol25	Kruhové potrubie Ø125+20%tvarovky	bm	10,000	8,53	85,30	
26	M	Pol26	Kruhové potrubie Ø100+20%tvarovky	bm	7,000	6,70	46,90	
27	M	Pol27	Flexibilné potrubie bez teplenej izolácie Ø100	bm	2,000	8,41	16,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	Pol22	Tepléná izolácia zo syntetického kaučuku do interiéru v hr. 19mm	m2	2,000	26,21	52,42
D D3 Klimatizácia miestnosti č. 2.01							4 884,13
29	M	Pol28	Vonkajšia kondenzačná jednotka Qchl:14,0, Qúh: 16kW, napájanie: 400V/3f/50Hz, hmotnosť:95kg	ks	1,000	1 965,95	1 965,95
30	M	Pol29	Kazetová klimatizačná jendotka Qchl:5,0kW, Qúh: 5,3kW	ks	3,000	462,99	1 388,97
31	M	Pol30	Dekoračný panel 60x60cm	ks	3,000	152,38	457,14
32	M	Pol31	Ocefová konzola pre kondenzačnú jednotku	ks	1,000	152,38	152,38
33	M	Pol32	Predizolované medené potrubie Ø6/12mm + komunikačný kábel	bm	25,000	21,33	533,25
34	M	Pol33	Predizolované medené potrubie Ø10/16mm + komunikačný kábel	bm	8,000	26,21	209,68
35	M	Pol34	Nástenný káblový ovládač	ks	1,000	176,76	176,76
D D4 Chladenie miestnosti pre CBS							2 090,51
36	M	Pol35	Vonkajšia kondenzačná jednotka Qchl:3,6, Qúh: 4,0kW, napájanie: 230V/1f/50Hz, hmotnosť:39kg	ks	1,000	754,59	754,59
37	M	Pol36	Nástenná klimatizačná jednotka Qchl:3,6kW, Qúh:4,0kW	ks	1,000	641,13	641,13
38	M	Pol34	Nástenný káblový ovládač	ks	1,000	176,76	176,76
39	M	Pol31	Ocefová konzola pre kondenzačnú jednotku	ks	1,000	91,43	91,43
40	M	Pol32	Predizolované medené potrubie Ø6/12mm + komunikačný kábel	bm	20,000	21,33	426,60
D D5 Ostatné náklady							24 685,57
41	K	Pol37	Búranie a sekanie konštrukcií, vyhotovenie prestupov	kpl	1,000	1 219,04	1 219,04
42	K	Pol38	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	kpl	1,000	3 608,36	3 608,36
43	K	Pol39	Komplexné skúšky zariadení, zaškolenie prevádzky	kpl	1,000	548,57	548,57
44	K	Pol40	Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	792,38	792,38
45	K	Pol41	Montáž	kpl	1,000	15 845,09	15 845,09
46	K	Pol42	Presun hmôt	kpl	1,000	112,15	112,15
47	K	Pol43	Mobilný žeriav	kpl	1,000	853,33	853,33
48	K	Pol44	Dopravné náklady	kpl	1,000	1 279,99	1 279,99
49	K	Pol45	Odvod odpadu po realizácii	kpl	1,000	426,66	426,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady
Časť: ON-07 - Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov prípravy teplej vody

JKSO:		ČS:	
Miesto:	kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146	Dátum:	01.09.2025
Objednávateľ:		IČO:	00306258
	Obec Trstice, 925 42 Trstice	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	Vyplň údaj
	AVA-stav, s.r.o.	IČ DPH:	Vyplň údaj
Projektant:		IČO:	48008931
	AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Subdodávka	IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			27 556,49
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
Cena s DPH			33 894,48
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady
Časť: ON-07 - Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov prípravy teplej vody

Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146
Objednávateľ: Obec Trstice, 925 42 Trstice
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Dátum: 01.09.2025
Projektant: AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta
Spracovateľ: Subdodávka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV							27 556,49
D 1 Zemné práce							164,06

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,000	34,08	164,06
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	2,000	1,87	136,32
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	6,00	3,74
							24,00

D PSV Práce a dodávky PSV							24 637,07
D 713 Izolácie tepelné							

4	K	713311111	Montáž izolácie tepelnej	m	161,000	3,05	1 221,47
5	M	2837741523	Izolácia Trubice do 20mm	m	161,000	4,41	491,05
6	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12,011	1,30	710,01
7	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	12,011	0,40	15,61
							4,80

D 721 Zdravotechnika - kanalizácia							2 859,55
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

8	K	115201411	Demontáž zberného potrubia a tvaroviek menovitej svetlosti DN 150	sub	1,000	261,22	261,22
9	K	721170966	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia do D 140	ks	1,000	29,00	29,00
10	K	230180012	Montáž potrubia z plastických rúr HT od DN32 do 100 - pripojovacie	m	41,000	4,43	181,63
11	M	2861111800	HT rúry odpadové hrdlované od DN32 do DN100 - pripojovacie	m	41,000	4,95	202,95
12	K	230180029	Montáž potrubia z plastických rúr od DN100 do DN200 - stupačky a ležaté rozvody splaškovej kanalizácie	m	59,000	11,89	701,51
13	M	2861113000	PVC-U rúry odpadové hrdlované od DN100 do DN200 - stupačky a ležaté rozvody splaškovej kanalizácie	m	59,000	9,81	578,79
14	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	7,000	4,89	34,23
15	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	4,000	5,41	21,64
16	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	11,000	8,01	88,11
17	K	721212401	Montáž zariadení HL	ks	4,000	23,77	95,08
18	M	HL001	HL810 - Odvetrávacia hlavica	ks	3,000	45,71	137,13
19	M	HL002	HL406 - Sifón pračkový podomietkový	ks	1,000	256,00	256,00
20	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie do D200	m	100,000	2,30	230,00
21	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	28,173	1,00	28,17
22	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	28,173	0,50	14,09

D 722 Zdravotechnika - vodovod							10 901,55
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

23	K	722130801	Demontáž potrubia do DN 25	sub	1,000	276,66	276,66
24	K	722131933	Oprava vodovodného potrubia doterajšieho potrubia do DN 25	ks	1,000	121,90	121,90
25	K	230011047	Montáž potrubia z ocelových rúr do DN50	m	36,000	6,34	228,24
26	M	1414102200	Rúrka oceľ pozink DN32, vrátane odbočiek a kolien	m	36,000	18,90	680,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	230180017	Montáž potrubia a tvaroviek z plastliníkových rúr do DN25	m	125,000	7,92	990,00
28	M	2861730440	Rúrka Pex P+H do DN25	m	125,000	16,21	2 026,25
29	M	2861730110	Rúrka Pex P+H tvarovky	sub	1,000	1 462,85	1 462,85
30	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	34,000	14,18	482,12
31	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	ks	32,000	13,35	427,20
32	M	2862312510	Nástenka 16/20	ks	32,000	14,63	468,16
33	K	722229101	Montáž závitovej armatúry G 1/2	ks	24,000	6,84	164,16
34	M	5514103000	Ventil rohový T 66 1/2" vršok T 13	ks	16,000	5,49	87,84
35	M	5517301170	Armatúry a príslušenstvo plniaci a vypúšťací gulový kohút	ks	8,000	8,96	71,68
36	K	722229102	Montáž závitovej armatúry od G 3/4 do G2	ks	4,000	21,94	87,76
37	M	5517300080	Gulový kohút do DN50	ks	4,000	26,82	107,28
38	M	4221102600	Ventil spätný, do DN50	ks	1,000	75,58	75,58
39	M	4228461350	Filter do DN50	ks	1,000	76,19	76,19
40	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 65	m	161,000	2,71	436,31
41	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	161,000	1,97	317,17
42	K	732219301	Montáž ohrievača vody elektrického	súb	1,000	42,67	42,67
43	M	4843885500	Ohrievač vody elektrický akumulčný s objemom 10l STIEBEL ELTRON ESH 10 U-N	ks	4,000	216,99	867,96
44	K	361410308	Montáž čerpadla, napájanie 220 V, 50 Hz	ks	1,000	48,76	48,76
45	M	4268154095	Čerpadlo GRUNDFOS AP12.50.11.1 kábel 10m 1.1kW 1x230V 50Hz	ks	1,000	1 225,14	1 225,14
46	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	107,723	0,70	75,41
47	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	107,723	0,50	53,86

D	725	Zdravotechnika - zariad. predmety					9 037,03
48	K	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	10,000	48,74	487,40
49	M	6420132130	Sanitárna keramika WC kombi pre telesne postihnutých + sedátko	ks	1,000	380,34	380,34
50	M	6420135810	Sanitárna keramika WC kombi + sedátko	ks	9,000	286,56	2 579,04
51	K	725129721	Montáž pisoára s tlakovým spalchovačom	súb	3,000	31,70	95,10
52	M	6420134210	Sanitárna keramika pisoár s takovým splachovačom	ks	3,000	237,71	713,13
53	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva s výtokovou armatúrou	ks	7,000	48,76	341,32
54	M	6420135330	Sanitárna keramika umývadlo biele so stojankovou jednopákovou batériou	ks	4,000	231,62	926,48
55	M	6420135570	Sanitárna keramika umývadielko biele so stojankovou jednopákovou batériou	ks	2,000	225,52	451,04
56	M	6420135370	Sanitárna keramika umývadlo pre telesne postihnutých so stojankovou jednopákovou batériou	ks	1,000	347,35	347,35
57	K	725319101	Montáž drezu s výtokovou armatúrou	ks	1,000	30,48	30,48
58	M	5523142300	Drez so stojankovou jednopákovou batériou	ks	1,000	176,76	176,76
59	K	725332320	Montáž výlevky s výtokovou armatúrou	súb	1,000	43,89	43,89
60	M	6420134860	Výlevka roštom s nátennou jednopákovou batériou	ks	1,000	384,00	384,00
61	K	725869218	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety	ks	22,000	5,67	124,74
62	M	5516131100	Uzávierka zápachová pre zariaďovacie predmety	ks	22,000	27,43	603,46
63	K	725989101	Montáž dvierok	ks	8,000	7,92	63,36
64	M	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	ks	8,000	7,31	58,48
65	K	891217111	Montáž vodovodného hydrantu so skrinkou	ks	2,000	79,24	158,48
66	M	4498160000	Hydrant nástenný C25/30M	ks	2,000	518,09	1 036,18
67	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	90,010	0,30	27,00
68	K	998725292	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	90,010	0,10	9,00

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					617,47
69	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	32,000	8,23	263,36
70	M	2837731030	Závesný systém pre potrubie (objímky s gumennou podložkou)	kg	32,000	10,79	345,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,086	0,90	5,48
72	K	998767293	Kovové stav.doplň.konstr.,prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	6,086	0,55	3,35
							2 755,36
D		OST	Ostatné				
73	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín, búranie a vyspravenie vrátane materiálu	hod	48,000	36,57	1 755,36
74	K	120001102	Režijné náklady - doprava, zabezpečenie staveniska	sub	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady
Časť: ON-08 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie
Úroveň 3: ON-08.1 - Sevetelná a zásuvková elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Objednávateľ:
Obec Trstice, 925 42 Trstice

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Spracovateľ:
Subdodávka

Poznámka:

ČS:
Dátum: 01.09.2025

IČO:
IČ DPH: 00306258

IČO:
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH: 48008931

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH96 998,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPHv EUR119 307,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady
Časť: ON-08 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie
Úroveň 3:

ON-08.1 - Sevetelná a zásuvková elektroinštalácia

Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146
Objednávateľ: Obec Trstice, 925 42 Trstice
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.
Dátum: 01.09.2025
Projektant: AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta
Spracovateľ: Subdodávka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV							96 998,13
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 845,10
1	K	973022241	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbkydo 150 mm, -0,01900t	ks	128,000	10,36	1 326,08
2	K	973022361	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 mm, -0,15400t	ks	5,000	27,43	137,15
3	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	348,000	2,46	856,08
4	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	497,000	3,07	1 525,79

D M Práce a dodávky M							85 289,39
D 21-M Elektromontáže							83 995,82
5	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia, bezhalogénová	ks	128,000	2,44	312,32
6	M	345410008700.S	Krabica univerzálna bezhalogénová 68mm	ks	128,000	0,87	111,36
7	K	210010371.S	Elektromontážna krabica viacnásobná do zateplenia 50-200 mm	ks	1,000	28,05	28,05
8	M	345410007600.S	Krabica do zateplenia z PP, 50-200mm, trojnásobná	ks	1,000	1,82	1,82
9	K	210010382.S	Krabica bezhalogénová z PP, 100x100 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	36,000	21,76	783,36
10	M	345410015030.S	Krabica bezhalogénová 100x100, IP 66, z PP/ABS	ks	36,000	4,66	167,76
11	M	345610014410.S	Svorkovnica 5P	ks	36,000	1,91	68,76
12	K	210010552.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná bezhalogenová a UV stabilná, uložená pevne	m	120,000	2,41	289,20
13	M	345710005465.S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 25 mm	m	120,000	0,94	112,80
14	M	345710019330.S	Spojka z PC-ABS pre bezhalogénové elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	120,000	0,41	49,20
15	M	345710038330.S	Príchytka z PC ABS pre tuhé elektroinštal. rúrky D 25 mm, bezhalogénové samozhášavé	ks	120,000	0,43	51,60
16	K	210020023.S01	Montáž funkčných káblových trás	ks	162,000	3,15	510,30
17	M	345750056900.S 01	Objímka zatváracia, oceľový plech zinkovaný, 120x100x82mm; 0,06kN	ks	162,000	3,44	557,28
18	M	345750057000.S 01	Kotva pre objímku, oceľ galvanicky zinkovaná, dĺžka 30mm, M6	ks	162,000	1,83	296,46
19	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	301,000	1,82	547,82
20	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	37,000	2,69	99,53
21	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	3,51	35,10
22	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	4,75	38,00
23	K	210110021.S	Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	8,79	8,79
24	M	345340007925.S	Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44	ks	1,000	10,41	10,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210110031.S	Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	12,02	48,08
26	M	345330002960.S	Prepínač dvojitý striedavý pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 6+6, IP44	ks	4,000	15,46	61,84
27	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	3,94	23,64
28	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	6,000	5,35	32,10
29	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	6,000	3,17	19,02
30	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	6,000	1,24	7,44
31	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	5,16	5,16
32	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	1,000	7,36	7,36
33	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	1,24	1,24
34	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	12,000	7,98	95,76
35	M	345330003470.S	Prepínač dvojitý striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	12,000	9,28	111,36
36	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	12,000	1,24	14,88
37	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	10,000	4,51	45,10
38	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	10,000	5,77	57,70
39	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	10,000	1,24	12,40
40	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	4,000	5,07	20,28
41	M	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	4,000	8,92	35,68
42	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	1,24	4,96
43	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	16,000	11,89	190,24
44	M	404610002800.S	QI- Pohybový snímač 360° na strop pre ovládanie osvetlenia	ks	5,000	26,82	134,10
45	M	404610002801.S	QZ- Pohybový snímač 180°x120° na stenu pre ovládanie osvetlenia	ks	11,000	23,16	254,76
46	K	210110096.S	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	8,000	12,76	102,08
47	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	8,000	1,24	9,92
48	M	374410021504.S	Ovládač žalúzií pre priame ovládanie motora	ks	8,000	18,52	148,16
49	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	64,000	7,31	467,84
50	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	64,000	1,24	79,36
51	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	64,000	5,77	369,28
52	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	18,000	10,20	183,60
53	M	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	18,000	14,63	263,34
54	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	4,000	12,39	49,56
55	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	4,000	18,10	72,40
56	K	210111117.S	Priemyslová kombinovaná zásuvka nástenná 400 V / 16 A vrátane zapojenia, 3P + N + PE	ks	2,000	11,62	23,24
57	M	345540004250.S	Zásuvka nástenná kombinovaná priemyslová, 3P + N + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	2,000	16,94	33,88
58	K	210111118.S	Priemyslová kombinovaná zásuvka nástenná 400 V / 32 A vrátane zapojenia, E, 3P + N + PE	ks	2,000	11,62	23,24
59	M	345540004260.S	Zásuvka nástenná kombinovaná priemyslová, 3P + N + PE, IP 44 - 400V, 32A	ks	1,000	22,03	22,03
60	M	345540004255.S	Zásuvka nástenná kombinovaná priemyslová, 3P + PE, IP 44 - 400V, 32A	ks	1,000	23,02	23,02
61	K	210150001.S	Montáž a zapojenie súpravy pre invalidov do WC	ks	1,000	140,19	140,19
62	M	358260011800.S	Qs+Qn; Qm; Qo- Súprava pre invalidov do WC, zdroj pod omietku, biela	ks	1,000	380,34	380,34
63	K	210190006.S	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 300 kg a zapojenie	ks	1,000	1 322,66	1 322,66
64	M	341110002334	Centrální napájací systém	ks	1,000	4 030,01	4 030,01
65	M	341110002335	Dialkové zobrazenie stavu zariadenie formou svetelných diód	ks	1,000	188,94	188,94
66	M	341110002336	Obvodový modul	ks	3,000	347,91	1 043,73
67	M	341110002337	ACCU SET 18 pcs. PB/24Ah	ks	1,000	1 087,77	1 087,77
68	M	341110002338	Modul pre trojfázový monitoring s komunikáciou BUS	ks	1,000	55,25	55,25
69	M	341110002335.1	Prepínací a bezpečnostný modul	ks	1,000	55,25	55,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	M	34111000233812	Modul pre trojfázový monitoring	ks	2,000	55,25	110,50
71	M	341110002341	Oživenie CBS systému	ks	1,000	872,66	872,66
72	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	146,28	146,28
73	M	357150000330.S	RP2- Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP40	ks	1,000	1 808,76	1 808,76
74	K	210193078.S	Domova rozvodnica do 165 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	237,71	237,71
75	M	357150000525.S	RP1- Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 5, modulov v rade 33, modulov celkom 165, PE+N, IP 30	ks	1,000	2 792,72	2 792,72
76	K	210193081.S	Domova rozvodnica do 28 M povrchová montáž IP 40	ks	2,000	79,24	158,48
77	M	357140008110.S	RFV2- Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1, modulov v rade 18, modulov celkom 18, PE+N, IP40	ks	1,000	430,98	430,98
78	M	357140008115.S	RFV1- Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 2, modulov v rade 12, modulov celkom 24, PE+N, IP40	ks	1,000	1 008,43	1 008,43
79	K	210193274.S	Rozvádzač oceľoplechový povrchová montáž IP 66	ks	2,000	243,81	487,62
80	M	357140007630.S	RH- Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, 600x1000x250 mm, IP66 + náplň rozvádzača podľa PD	ks	1,000	3 538,05	3 538,05
81	M	357140008000.S	RK- Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, 600x600x250, IP66 + náplň rozvádzača podľa PD	ks	1,000	1 461,48	1 461,48
82	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	25,000	23,16	579,00
83	M	348140003450.S	D- LED svietidlo interiérové stropné 46W, IP20, 4000K, 4900/7000lm, 2,7kg	ks	25,000	54,56	1 364,00
84	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP44, stropného - nástenného	ks	70,000	23,16	1 621,20
85	M	348140003462	B- LED svietidlo interiérové stropné 36W, IP44, 4000K, 3000lm, 0,95kg	ks	24,000	43,46	1 043,04
86	M	348140003462.S	C- LED svietidlo interiérové stropné 30W, IP44, 4000K, 3250/4400lm, 1,02kg	ks	46,000	40,81	1 877,26
87	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	25,000	23,16	579,00
88	M	348140003472.S	F- LED svietidlo exteriérové nástenné 10W, IP54, 4000K, 850lm, 0,57kg	ks	25,000	40,52	1 013,00
89	K	210201261.S	Zapojenie LED svietidla IP20, zabudovateľné do podhľadu	ks	25,000	23,16	579,00
90	M	348130002402.S	A- LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 40W, IP20, 4000K, 4000/6100lm, 2,15kg	ks	25,000	16,63	415,75
91	K	210201345.S	Zapojenie LED svietidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	ks	9,000	23,16	208,44
92	M	348320000700.S	E- LED svietidlo priemyselné stropné 60W, IP66, 4000K, 9000/10600lm, 4,0kg	ks	9,000	114,74	1 032,66
93	K	210201512.S	Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	18,000	23,16	416,88
94	M	348150001202.S	NOa- LED svietidlo núdzové 7,1W, IP42, 0,37kg, 84lm, 4000K	ks	17,000	236,32	4 017,44
95	M	348150001203.S	NOb- LED svietidlo núdzové 3,9W, IP40, 0,5kg, 310lm, 4000K	ks	1,000	155,87	155,87
96	K	210201514.S	Zapojenie núdzového svietidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	26,000	23,16	602,16
97	M	348150001206.S	NOc- LED svietidlo núdzové 3,9W, IP65, 0,48kg, 240lm, 4000K	ks	14,000	155,87	2 182,18
98	M	348150001205.S	NOd- LED svietidlo núdzové 3,9W, IP65, 0,83kg, 309lm, 4000K	ks	12,000	201,58	2 418,96
99	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici	ks	3,000	33,44	100,32
100	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku 150x150x73	ks	3,000	5,36	16,08
101	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	3,000	10,98	32,94
102	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	29,000	8,13	235,77
103	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	29,000	0,71	20,59
104	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	29,000	0,76	22,04
105	K	210290365.S	Káblková príchytka na stenu/ strop	ks	262,000	1,58	413,96
106	M	354210290345.S 1	Káblková príchytka, zväzkový držiak, kov, 85x50x33	ks	262,000	1,52	398,24
107	K	210872100.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(st)H 250 V 2x2x0,8	m	138,000	0,57	78,66
108	M	341210001400.S	Kábel medený signálny J-H(st)H 2x2x0,8 mm2	m	138,000	0,79	109,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	K	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	524,000	1,19	623,56
110	M	341610012400.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x6 mm2 RE	m	524,000	1,33	696,92
111	K	210881057.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 10	m	79,000	1,50	118,50
112	M	341610012500.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x10 mm2 RE	m	79,000	2,46	194,34
113	K	210881059.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	47,000	2,12	99,64
114	M	341610012700.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 1x25 mm2 RM	m	47,000	5,40	253,80
115	K	210881069.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	181,000	1,41	255,21
116	M	341610013700.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2 RE	m	181,000	1,67	302,27
117	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	2 479,000	1,48	3 668,92
118	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	2 479,000	0,95	2 355,05
119	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 827,000	1,67	3 051,09
120	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	1 827,000	1,45	2 649,15
121	K	210881093.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x4	m	61,000	1,99	121,39
122	M	341610016100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 4x4 mm2 RE	m	61,000	4,08	248,88
123	K	210881097.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x25	m	42,000	3,91	164,22
124	M	341610016500.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 4x25 mm2 RM	m	42,000	19,48	818,16
125	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	304,000	1,62	492,48
126	M	341610016800.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2 RE	m	304,000	1,51	459,04
127	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	151,000	1,90	286,90
128	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE	m	151,000	2,22	335,22
129	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	97,000	2,50	242,50
130	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2 RE	m	97,000	4,69	454,93
131	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	28,000	2,95	82,60
132	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 RE	m	28,000	6,41	179,48
133	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	41,000	3,55	145,55
134	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2 RE	m	41,000	10,74	440,34
135	K	210881392.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	345,000	1,50	517,50
136	M	341610031400.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH-J 3x1,5 mm2 FE180/E90	m	345,000	3,21	1 107,45
137	K	210881395.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x6	m	92,000	2,07	190,44
138	M	341610031700.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E90 3x6 mm2	m	92,000	7,36	677,12
139	K	210881402.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	537,000	1,95	1 047,15
140	M	341610032400.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH-J 5x2,5 mm2 FE180/E90 N	m	537,000	6,19	3 324,03
141	K	21095010100	Označovací štítok na kábel, na vodičov, na koncové prvky	ks	647,000	0,57	368,79
142	M	2830023200	Označovací štítok	ks	647,000	1,22	789,34
143	K	220330102	Centrálne/totalne stop a požiarne stop tlačidlo	ks	2,000	11,91	23,82
144	M	3453100220	Požiarne STOP tlačidlo pod omietku	ks	2,000	42,67	85,34
145	K	360190082.S	Uloženie dielektrického koberca	m2	2,000	9,72	19,44
146	M	3453100221	Dielektrický koberec	m2	2,000	33,01	66,02
147	K	D	Doprava	%	500,000	1,83	915,00
148	K	MV	Murárske výpomoci	%	400,000	3,66	1 464,00
149	K	PM	Podružný materiál	%	400,000	6,10	2 440,00
150	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	500,000	4,39	2 195,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 1 293,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	K	220320201	Montáž zvončeka a húkačky na stried. alebo jednosm. napätie 24V-230V, motnáž, pripojenie, preskúšanie	ks	1,000	13,45	13,45
152	M	374170001300	Húkačka - 106dB, IP65. -25-70°C, 97,5x104, 32x tónov	ks	1,000	24,49	24,49
153	K	2207110451	Montáž a oživenie systému detektovania CO, PLYN atď.	ks	1,000	292,57	292,57
154	M	404610001000	Detekčný systém úniku spáliteľných plynov- ústredňa	ks	1,000	330,59	330,59
155	M	404610001100	Detektor úniku spáliteľných plynov	ks	1,000	265,29	265,29
156	M	4046100011000	Detektor úniku oxidu uhľnatého	ks	1,000	277,53	277,53
157	K	PM	Podružný materiál	%	7,500	6,10	45,75
158	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,000	4,39	43,90
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							7 863,64
159	K	HZS000110	Demontáž exist. elektroinštalácie	hod	80,000	30,48	2 438,40
160	K	HZS000111	Preskúšanie el. rozvodov, rozvádzačov	hod	40,000	30,48	1 219,20
161	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 158,09	1 158,09
162	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- nepredvídané práce	hod	80,000	18,29	1 463,20
163	K	HZS000115	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízná správa	ks	1,000	1 219,04	1 219,04
164	K	HZS000116	Ekologická likvidácia demontovaného materiálu	ks	1,000	365,71	365,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady
Časť: ON-08 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie
Úroveň 3:

ON-08.2 - Slaboprúdová elektroinštalácia - RACK a dátové rozvody

JKSO:
Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Objednávateľ:
Obec Trstice, 925 42 Trstice

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Spracovateľ:
Subdodávka

Poznámka:

ČS:
Dátum: 01.09.2025

IČO:
IČ DPH: 00306258

IČO:
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH: 48008931

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		8 976,05	
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
Cena s DPH		v EUR	11 040,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach

Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady

Časť: ON-08 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie

Úroveň 3:

ON-08.2 - Slaboprúdová elektroinštalácia - RACK a dátové rozvody

Miesto:

kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Dátum:

01.09.2025

Objednávateľ:

Obec Trstice, 925 42 Trstice

Projektant:

AXA Projekt, s.r.o.,
Mierové nám.5,
Galanta

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Subdodávka

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 976,05

D		HSV	Práce a dodávky HSV	410,99			
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	410,99			
1	K	973022241	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbkydo 150 mm, -0,01900t	ks	5,000	10,36	51,80
2	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	117,000	3,07	359,19

D		M	Práce a dodávky M	7 626,30			
D		21-M	Elektromontáže	7 626,30			
3	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia bezhalogénová	ks	5,000	2,44	12,20
4	M	345410008700.S	Krabica univerzálna bezhalogénová, 68mm	ks	5,000	0,87	4,35
5	K	210010551.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná, uložená pevne	m	307,000	2,27	696,89
6	M	345710008360.S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 20 mm	m	307,000	0,83	254,81
7	M	345710019320.S	Spojka z PC-ABS pre bezhalogénové elektroinstal. rúrky, D 20 mm	ks	307,000	0,05	15,35
8	K	210290365.S	Káblová príchytka na stenu/ strop	ks	36,000	1,58	56,88
9	M	354210290345.S1	Káblová príchytka, zväzkový držiak, kov, 85x50x33	ks	36,000	1,52	54,72
10	K	21095010100	Označovací štítok na kábel, na vodičov, na koncové prvky	ks	25,000	0,57	14,25
11	M	2830023200	Označovací štítok	ks	25,000	1,22	30,50
12	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	5,000	7,74	38,70
13	M	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	5,000	25,14	125,70
14	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	5,000	8,74	43,70
15	K	220511025.S	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	15,000	6,50	97,50
16	M	383150009400.S	Konektor RJ45/s ACS, Cat.5, tienený, univerzálny (lanko/drôt)	ks	15,000	0,65	9,75
17	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	547,000	1,71	935,37
18	M	341230001300.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2	m	547,000	0,59	322,73
19	K	220512032.S	Montáž serverového rozvadzača RACK	ks	1,000	128,45	128,45
20	M	358201031622	Racková skňa 900x600x495mm (v x š x h), 18U, IP20	ks	1,000	310,36	310,36
21	M	358201031622.1	Hlavný router (dodávka operátora)	ks	0,000	0,00	0,00
22	M	55130075504	Rozvodný panel 7x230V, 1U, prívodný kábel 2,5m	ks	1,000	44,31	44,31
23	M	5513007550	PATCH panel, cat.5E, 24xRJ45/s	ks	2,000	55,15	110,30
24	M	3582010316225	Kabel patchcord Cat5e, UTP, 0,5m	ks	48,000	0,67	32,16
25	M	5513007550.1	Optický duplex patch kábel LC-LC 09/125	ks	1,000	6,22	6,22
26	M	3582010516.1.2	GBIC SFP modul LC	ks	2,000	37,38	74,76
27	M	551300755041.2	Switch 24x GbE RJ45, 4x GbE SFP, 56 Gbps, 41,66Mpps	ks	1,000	410,18	410,18
28	M	551300755041.3	Switch 24x GbE RJ45, 4x 10G SFP+, 128 Gbps, 95,23Mpps, L2/L2+/L3 funkcie, 24x PoE+ 802.3af/at	ks	1,000	732,20	732,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	358201031621	Záložný zdroj 2000VA 1800W	ks	1,000	634,14	634,14
30	K	220732111	Montáž a zapojenie WIFI acces point-a na strop	ks	5,000	20,41	102,05
31	M	383130005010	Pristupový bod, access point	ks	5,000	147,04	735,20
32	K	210010026.S	Chránička pre optické vedenie uložená pevne	m	47,000	2,41	113,27
33	M	345710009200.S	Chránička pre optické vedenie	m	47,000	1,99	93,53
34	K	220065002.S	Zafúkavanie optického kábla	m	47,000	2,10	98,70
35	M	551290011900	optický kábel TB, 4xOM3, 50/125µm, Eca, pre vonkajšie aj vnútorné použitie, alebo ekvivalent	m	47,000	0,79	37,13
36	K	HZS000111	Konfigurácia, sieťové nastavenia, oživenie	komp.	1,000	426,66	426,66
37	K	HZS000111.2.2	Premeranie kábeláže, test zásuviek RJ-45	komp.	1,000	146,28	146,28
38	K	D	Doprava	%	50,000	1,83	91,50
39	K	MV	Murárske výpomoci	%	50,000	3,66	183,00
40	K	PM	Podružný materiál	%	30,000	6,10	183,00
41	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	50,000	4,39	219,50

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	938,76			
42	K	HZS000110	Demontáž exist. elektroinštalácie	hod	16,000	30,48	487,68
43	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-nepredvídané práce	hod	8,000	18,29	146,32
44	K	HZS000116	Ekologická likvidácia demontovaného materiálu	ks	1,000	304,76	304,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady
Časť: ON-08 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie
Úroveň 3: ON-08.3 - Slaboprúdová elektroinštalácia - Kamerový systém

JKSO:
Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Objednávateľ:
Obec Trstice, 925 42 Trstice

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Spracovateľ:
Subdodávka

Poznámka:

ČS:
Dátum: 01.09.2025

IČO:
IČ DPH: 00306258

IČO:
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH: 48008931

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			10 165,75
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH			12 503,87
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach

Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady

Časť: ON-08 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie

Úroveň 3: ON-08.3 - Slaboprúdová elektroinštalácia - Kamerový systém

Miesto:

kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Dátum:

01.09.2025

Objednávateľ:

Obec Trstice, 925 42 Trstice

Projektant:

AXA Projekt, s.r.o.,
Mierové nám.5,
Galanta

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Subdodávka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 165,75
D	HSV	Práce a dodávky HSV					251,74
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					251,74
1	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	82,000	3,07	251,74
D	M	Práce a dodávky M					9 289,45
D	21-M	Elektromontáže					9 289,45
2	K	210010551.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná, uložená pevne	m	313,000	2,27	710,51
3	M	345710008360.S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 20 mm	m	313,000	0,83	259,79
4	M	345710019320.S	Spojka z PC-ABS pre bezhalogénové elektroinstal. rúrky, D 20 mm	ks	313,000	0,05	15,65
5	K	210290365.S	Káblová príchytka na stenu/ strop	ks	39,000	1,58	61,62
6	M	354210290345.S1	Káblová príchytka, zväzkový držiak, kov, 85x50x33	ks	39,000	1,52	59,28
7	K	21095010100	Označovací štítok na kábel, na vodičov, na koncové prvky	ks	24,000	0,57	13,68
8	M	2830023200	Označovací štítok	ks	24,000	1,22	29,28
9	K	220511025.S	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	24,000	6,50	156,00
10	M	383150009400.S	Konektor RJ45/s ACS, Cat.5, tienený, univerzálny (lanko/drôt)	ks	24,000	0,65	15,60
11	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	391,000	1,72	672,52
12	M	341230001300.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2	m	391,000	0,59	230,69
13	K	22071101321	Montáž a zapojenie kamerového systému (dodávka, kabeláž, oživenie)	ks	1,000	577,82	577,82
14	M	404JA-1X1A-C-W1	Sieťové nahrávacie zariadenie NVR, pre 16 IP kamier, 2xHDMI, 1xVGA, max 4x10TB SATA, 16x POE port pre napájanie kamier	ks	1,000	772,38	772,38
15	M	404JA-1X1A-C-W2	Pevný disk 6TB, SATA III	ks	1,000	196,75	196,75
16	M	404JA-1X1A-C-W4	Kamera interiér, 4Mpx, 2592x1944, 2,8mm, IR 30m, IP67, IK10, 12VDC PoE	ks	4,000	337,92	1 351,68
17	M	404JA-1X1A-C-W5	Podložka pre mini dome kamery, zliatina hliník, 120x37,2, 250g	ks	4,000	29,26	117,04
18	M	404JA-1X1A-C-W6	Kamera exteriér, 4Mpx, 2688x1520, 2,8mm, IR 80m, IP67, IK10, 12VDC PoE	ks	8,000	274,56	2 196,48
19	M	404JA-1X1A-C-W88	Montážna podložka pre tubusové kamery, hliníková zliatina, 137x51,5, 527g	ks	8,000	20,48	163,84
20	K	HZS000111	Konfigurácia, sieťové nastavenia, oživenie	komp.	1,000	629,02	629,02
21	K	HZS000111.2.2	Premexanie kábeláže, test zásuviek RJ-45	komp.	1,000	146,28	146,28
22	K	HZS000112	Školenie obsluhy	ks	1,000	175,54	175,54
23	K	D	Doprava	%	50,000	1,83	91,50
24	K	MV	Murárske výpomoci	%	50,000	3,66	183,00
25	K	PM	Podružný materiál	%	40,000	6,10	244,00
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	50,000	4,39	219,50
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					624,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	HZS000111.1	Preskúšanie el. rozvodov, rozvádzačov	hod	4,000	30,48	121,92
28	K	HZS000112.1	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	210,00	210,00
29	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-nepredvídané práce	hod	16,000	18,29	292,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt:
1-ON - Oprávnené náklady
Časť:
ON-08 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie

Úroveň 3:
ON-08.4 - Slaboprúdová elektroinštalácia - Elektricky zabezpečovací systém /EZS/

JKSO:
Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Objednávateľ:
Obec Trstice, 925 42 Trstice

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Spracovateľ:
Subdodávka

Poznámka:

ČS:
Dátum: 01.09.2025

IČO:
IČ DPH: 00306258

IČO:
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH: 48008931

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	8 863,39
--------------	----------

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v EUR	10 901,97
------------	-------	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach

Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady

Časť: ON-08 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie

Úroveň 3:

ON-08.4 - Slaboprúdová elektroinštalácia - Elektrický zabezpečovací systém /EZS/

Miesto:

kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Dátum:

01.09.2025

Objednávateľ:

Obec Trstice, 925 42 Trstice

Projektant:

AXA Projekt, s.r.o.,
Mierové nám.5,
Galanta

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Subdodávka

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 863,39

D		HSV	Práce a dodávky HSV					282,44
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					282,44
1	K	974031122.S	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	92,000	3,07		282,44
D		M	Práce a dodávky M					6 415,52
D		21-M	Elektromontáže					6 415,52
2	K	210010551.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná, uložená pevne	m	407,000	2,27		923,89
3	M	345710008360.S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogenová, D 20 mm	m	407,000	0,83		337,81
4	M	345710019320.S	Spojka z PC-ABS pre bezhalogenové elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	407,000	0,05		20,35
5	K	210290365.S	Káblová príchytka na stenu/ strop	ks	64,000	1,58		101,12
6	M	354210290345.S 1	Káblová príchytka. zväzkový držiak, kov, 85x50x33	ks	64,000	1,52		97,28
7	K	21095010100	Označovací štítok na kábel, na vodičov, na koncové prvky	ks	27,000	0,57		15,39
8	M	2830023200	Označovací štítok	ks	27,000	1,22		32,94
9	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	509,000	1,72		875,48
10	M	341230001300.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2	m	509,000	0,59		300,31
11	K	220711013	Dozbrojenie a zapojenie drôtovej verzie ústredne EZS	ks	1,000	390,09		390,09
12	M	404JA-106KK-3G	Ústredňa s LAN a rádiovým modulom	ks	1,000	904,03		904,03
13	M	404JA-110P	PIR- Zbernicový PIR detektor pohybu	ks	19,000	38,10		723,90
14	M	404JA-1X1A-C-WH4	KL- Zbernicový prístupový modul s displejom, klávesnicou a RFID čítačkou	ks	2,000	143,36		286,72
15	M	404JA113	PR- Zbernicový prístupový modul s klávesnicou a RFID čítačkou	ks	2,000	101,08		202,16
16	M	404JA-111A-BASE-RB	Zbernicová siréna vonkajšia	ks	1,000	155,31		155,31
17	M	404JA-1X1A-C-WH6	Inštalačný materiál	komp.	1,000	80,46		80,46
18	K	HZS000111	Konfigurácia, sieťové nastavenia, oživenie	komp.	1,000	304,86		304,86
19	K	HZS000111.2.2	Premernanie kábeláže, test zásuviek RJ-45	komp.	1,000	73,14		73,14
20	K	HZS000112	Školenie obsluhy	ks	1,000	146,28		146,28
21	K	D	Doprava	%	40,000	1,83		73,20
22	K	MV	Murárske výpomoci	%	20,000	3,66		73,20
23	K	PM	Podružný materiál	%	20,000	6,10		122,00
24	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	40,000	4,39		175,60
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					2 165,43
25	K	HZS000111.1	Preskúšanie el. rozvodov, rozvádzačov	hod	40,000	30,36		1 214,40
26	K	HZS000112.1	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	219,43		219,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-nepredvídané práce	hod	40,000	18,29	731,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt:
1-ON - Oprávnené náklady
Časť:
ON-08 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie
Úroveň 3:
ON-08.5 - Javisková technológia

JKSO:
Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Objednávateľ:
Obec Trstice, 925 42 Trstice

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Spracovateľ:
Subdodávka

Poznámka:

ČS:
Dátum: 01.09.2025

IČO:
IČ DPH: 00306258

IČO:
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH: 48008931

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

6 203,23

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

7 629,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach

Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady

Časť: ON-08 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie

Úroveň 3: ON-08.5 - Javisková technológia

Miesto:

kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Dátum:

01.09.2025

Objednávateľ:

Obec Trstice, 925 42 Trstice

Projektant:

AXA Projekt, s.r.o.,
Mierové nám.5,
Galanta

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Subdodávka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu6 203,23

D		HSV	Práce a dodávky HSV	243,29			
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	243,29			
1	K	973022241	Výsekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbkydo 150 mm, -0,01900t	ks	6,000	10,36	62,16
2	K	974031122.S	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	59,000	3,07	181,13
D		M	Práce a dodávky M	5 630,76			
D		21-M	Elektromontáže	5 630,76			
3	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia bezhalogénová	ks	6,000	2,44	14,64
4	M	345410008700.S	Krabica univerzálna bezhalogénová, 68mm	ks	6,000	0,87	5,22
5	K	210010552.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná, uložená pevne	m	152,000	2,41	366,32
6	M	345710005465.S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 25 mm	m	152,000	0,94	142,88
7	M	345710019330.S	Spojka z PC-ABS pre bezhalogénové elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	152,000	0,41	62,32
8	K	210102201.S	Koncovka XLR na kábel	ks	6,000	15,87	95,22
9	M	354310017900.S	Koncovka XLR na kábel	ks	6,000	7,02	42,12
10	K	2101022021.S	Kábel uložený pevne, XLR 3-pin, 110 ohm	m	189,000	1,52	287,28
11	M	3543100179021.S	Kábel XLR 3 pin, 110 ohm	m	189,000	1,58	298,62
12	K	2101110119.S	Zásuvka audio polozapustená alebo zapustená	ks	6,000	7,31	43,86
13	M	3453500043209.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	6,000	20,11	120,66
14	M	3455200004309.S	Audiozásuvka jednonásobná polozapustená XLR, komplet	ks	6,000	79,85	479,10
15	K	210140481.Sa3	Montáž a zapojenie ovládača DMX	ks	1,000	30,48	30,48
16	M	345310001500a3	DMX ovládač - 16 kanál, 240 programovateľných scén, LCD displej, 9-15 VDC, 500mA, 529x170x120, 2,8kg, MIDI, DMX (XLR 3-pin), RCA	ks	1,000	163,84	163,84
17	K	2102013510.S	Zapojenie LED svetlometu IP65, stropné - nástenné	ks	8,000	11,28	90,24
18	M	3483200020400.S	G- Svetidlo 55W (7x8W), 100-240V, 50/60Hz, 4,07kg	ks	8,000	219,74	1 757,92
19	K	210201903.S	Montáž svetidla na stenu do 5 kg	ks	8,000	11,28	90,24
20	K	210290365.S	Káblová príchytka na stenu/ strop	ks	47,000	1,58	74,26
21	M	354210290345.S1	Káblová príchytka, zväzkový držiak, kov, 85x50x33	ks	47,000	1,52	71,44
22	K	21095010100	Označovací štítok na kábel, na vodičov, na koncové prvky	ks	12,000	0,57	6,84
23	M	2830023200	Označovací štítok	ks	12,000	1,22	14,64
24	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	1,000	7,74	7,74
25	M	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	1,000	25,14	25,14
26	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	1,000	8,74	8,74
27	K	220511025.S	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	4,000	6,50	26,00

I.PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	383150009400.S	Konektor RJ45/s ACS, Cat.5, tieneny, univerzalny (lanko/drôt)	ks	4,000	0,65	2,60
29	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	89,000	1,72	153,08
30	M	341230001300.S	Kábel medeny dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2	m	89,000	0,59	52,51
31	K	220512032.S	Montáž serverového rozvadzača RACK	ks	1,000	127,46	127,46
32	M	358201031622	Racková skriňa 370x600x495mm (v x š x h), 6U, IP20	ks	1,000	178,57	178,57
33	M	55130075504	Rozvodný panel 7x230V, 1U, prívodný kábel 2,5m	ks	1,000	44,31	44,31
34	M	5513007550	PATCH panel, cat.5E, 24xRJ45/s	ks	1,000	55,15	55,15
35	M	3582010316299	DMX splitter - montáž do RACKu, signálni LED, 19"/1U, XLR 3-pin, 215x44x170, 1,1kg	ks	1,000	149,72	149,72
36	K	D	Doprava	%	40,000	1,83	73,20
37	K	MV	Murárske výpomoci	%	30,000	3,66	109,80
38	K	PM	Podružný materiál	%	30,000	6,10	183,00
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	40,000	4,39	175,60
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							329,18
40	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	182,86	182,86
41	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-nepredvídané práce	hod	8,000	18,29	146,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt:
1-ON - Oprávnené náklady
Časť:
ON-08 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie
Úroveň 3:

ON-08.6 - Bleskozvodná a uzemňovacia sústava

JKSO:
Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Objednávateľ:
Obec Trstice, 925 42 Trstice

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Spracovateľ:
Subdodávka

Poznámka:

ČS:
Dátum: 01.09.2025

IČO:
IČ DPH: 00306258

IČO:
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH: 48008931

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			16 336,53
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
Cena s DPH			20 093,93
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach

Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady

Časť: ON-08 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie

Úroveň 3: ON-08.6 - Bleskozvodná a uzemňovacia sústava

Miesto:

kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Dátum:

01.09.2025

Objednávateľ:

Obec Trstice, 925 42 Trstice

Projektant:

AXA Projekt, s.r.o.,
Mierové nám.5,
Galanta

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Subdodávka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							16 336,53
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 564,23
D		2	Zakladanie				528,76
1	K	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	2,830	186,84	528,76
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 035,47
2	K	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	54,000	29,99	1 619,46
3	K	961043111.S	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	2,830	147,00	416,01
D		M	Práce a dodávky M				10 724,96
D		21-M	Elektromontáže				7 726,72
4	K	210010313	Krabica bleskozvodná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	14,000	6,74	94,36
5	M	01KOPOS001	KRABICA BLESKOZVODOVÁ NASTAVITELNÁ VÝŠKA, 156x196x123-330mm	ks	14,000	7,85	109,90
6	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	ks	46,000	1,91	87,86
7	M	246220000400.S	Protikorozný asfaltický náter	ks	46,000	1,83	84,18
8	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	165,000	3,34	551,10
9	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	165,000	2,27	374,55
10	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	60,000	2,41	144,60
11	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	41,670	11,20	466,70
12	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	33,44	33,44
13	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	5,36	5,36
14	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	10,98	10,98
15	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	19,000	1,48	28,12
16	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	19,000	1,22	23,18
17	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	113,000	2,07	233,91
18	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	113,000	2,33	263,29
19	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	113,000	1,41	159,33
20	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	134,000	3,32	444,88
21	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	134,000	0,83	111,22
22	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	18,000	13,60	244,80
23	M	354410024000.S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	9,000	10,39	93,51
24	M	354410024100.S	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	9,000	7,07	63,63
25	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	9,000	3,96	35,64
26	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	9,000	2,73	24,57
27	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	9,000	4,73	42,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	9,000	1,97	17,73
29	K	210220241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	1,000	4,73	4,73
30	M	354410002500.S	Svorka FeZn križová označenie SK	ks	1,000	1,34	1,34
31	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	104,000	3,32	345,28
32	M	354410003600.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príloškou	ks	104,000	1,96	203,84
33	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	21,000	4,73	99,33
34	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	21,000	1,66	34,86
35	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	14,000	4,73	66,22
36	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	14,000	1,95	27,30
37	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	14,000	4,73	66,22
38	M	354410000700.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	ks	14,000	1,24	17,36
39	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	32,000	3,32	106,24
40	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	32,000	1,24	39,68
41	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	239,000	3,68	879,52
42	M	354410064200.S	Drôtbleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	32,300	11,32	365,64
43	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	117,000	3,68	430,56
44	M	354410064400.S	Drôtbleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	23,400	22,38	523,69
45	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 30	ks	8,000	14,17	113,36
46	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 30 Al	ks	8,000	25,37	202,96
47	K	210220831.S.1	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 20	ks	1,000	14,17	14,17
48	M	354410030600.S.1	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	1,000	20,31	20,31
49	K	D	Doprava	%	20,000	3,66	73,20
50	K	PM	Podružný materiál	%	20,000	6,10	122,00
51	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	50,000	4,39	219,50
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							2 998,24
52	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	165,000	10,32	1 702,80
53	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	46,200	0,41	18,94
54	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	165,000	3,89	641,85
55	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	165,000	3,41	562,65
56	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,000	3,60	72,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							3 047,34
57	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	243,55	243,55
58	K	HZS000113	Demontáž exist. bleskozvodu	hod	40,000	24,38	975,20
59	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin-nepredvídané práce	hod	16,000	18,29	292,64
60	K	HZS000115	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízná správa	ks	1,000	304,76	304,76
61	K	HZS000116	Ekologická likvidácia demontovaného materiálu	ks	1,000	60,95	60,95
62	K	HZS000116ab	Prenájom plošiny	hod	32,000	36,57	1 170,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt:
1-ON - Oprávnené náklady
Časť:
ON-09 - Opatrenie zabraňujúce prehrievaniu sa budov

JKSO:
Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Objednávateľ:
Obec Trstice, 925 42 Trstice

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Spracovateľ:
Ingrid Szeghečová

Poznámka:

ČS:
Dátum: 01.09.2025

IČO:
IČ DPH: 00306258

IČO:
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH: 48008931

IČO:
IČ DPH: 40062767

Cena bez DPH		10 785,90	
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
Cena s DPH		v EUR	13 266,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach

Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady

Časť: **ON-09 - Opatrenie zabráňujúce prehrievaniu sa budov**

Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Dátum: 01.09.2025

Objednávateľ: Obec Trstice, 925 42 Trstice

Projektant: AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ingrid Szegheďová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu10 785,90

D		PSV	Práce a dodávky PSV	10 785,90			
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	10 785,90			
1	K	767660105.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm na stenu alebo ostenie	ks	21,000	97,52	2 047,92
	VV	*vybrané okná-šxv					
	VV	5 *okná O01-890x570mm				5,000	
	VV	12 *okná O02-1340x1500mm				12,000	
	VV	2 *okná O04-1175x1500mm				2,000	
	VV	2 *okná O05-1190x1500mm				2,000	
	VV	Súčet				21,000	
2	M	611-O01-Z	Žalúzie exteriérové hliníkové šxl 890x570mm, elektrické ovládanie, vo farbe-zamerať	ks	5,000	227,69	1 138,45
3	M	611-O02-Z	Žalúzie exteriérové hliníkové šxl 1340x1500mm, elektrické ovládanie, vo farbe-zamerať	ks	12,000	325,22	3 902,64
4	M	611-O04-Z	Žalúzie exteriérové hliníkové šxl 1175x1500mm, elektrické ovládanie, vo farbe-zamerať	ks	2,000	292,40	584,80
5	M	611-O05-Z	Žalúzie exteriérové hliníkové šxl 1190x1500mm, elektrické ovládanie, vo farbe-zamerať	ks	2,000	292,42	584,84
6	K	767660111.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	5,000	97,52	487,60
	VV	*vybrané okná-šxv					
	VV	5 *okná O03-1510x2100mm				5,000	
7	M	611-O03-Z	Žalúzie exteriérové hliníkové šxl 1510x2100mm, elektrické ovládanie, vo farbe-zamerať	ks	5,000	384,46	1 922,30
8	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	106,686	1,10	117,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady
Časť:

ON-10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

JKSO:	ČS:
Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146	Dátum: 01.09.2025
Objednávateľ:	IČO: 00306258
Obec Trstice, 925 42 Trstice	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO: Vyplň údaj
AVA-stav, s.r.o.	IČ DPH: Vyplň údaj
Projektant:	IČO: 48008931
AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5.,Galanta	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO: 40062767
Ingrid Szeghečová	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH	170 150,45
--------------	------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	209 285,05
------------	-------	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach

Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady

Časť:

ON-10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Miesto:

kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Dátum:

01.09.2025

Objednávateľ:

Obec Trstice, 925 42 Trstice

Projektant:

AXA Projekt, s.r.o.,
Mierové nám.5,
Galanta

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

170 150,45

D		HSV	Práce a dodávky HSV		64 505,19		
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie		6 576,29		
1	K	317160142.S	Keramický preklad nenosný šírky 140 mm, výšky 66 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	28,96	173,76
VV		6 "nové priečky-nad otvory			6,000		
2	K	342231312.S	Priečky a múrky z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, hr. 140 mm, na maltu MVC	m2	102,032	61,06	6 230,07
VV		"nové priečky-cca v.4.0m-1.np					
VV		4,0*(9,0+2,15+2,95+3,9)-(0,9*2,02*2+1,0*2,02)			66,344		
VV		"mč.1.06,07,09					
VV		4,0*(1,65+1,27+3,825+3,235)-(0,9*2,02+0,7*2,02+1,0*1,0)			35,688		
VV		"mč.1.05,1.08					
VV		Súčet			102,032		
3	K	342948110.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám vložením spojky do malty ložnej škáry počas murovania	m	42,900	4,02	172,46
VV		3,9*11			42,900		
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		38 277,13		
4	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou-1.pp-pod akustickú izol.	m2	174,310	4,72	822,74
VV		55,51+82,60+36,2 "1.pp-mč.0.01-kotolňa,0.03,042-posilňovňa-pod izoláciu			174,310		
5	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	71,700	4,53	324,80
VV		"1.np-stropy bez SDK podhľadu					
VV		38,53 "1.11-chodba kinosály			38,530		
VV		9,29+8,07+8,03+3,93+3,85 "mč.15,16,17,18,19			33,170		
VV		Súčet			71,700		
6	K	611460361.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	71,700	13,20	946,44
7	K	612421421.S	Oprava vnútorných omietok stien, v množstve opravenej plochy do 50 % hladkých	m2	808,231	10,14	8 195,46
VV		Oprava_omiet50perc			788,714		
VV		Ostenia_stierka			19,517		
VV		Súčet			808,231		
8	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou-1.pp-pod akustickú izol.	m2	75,991	3,07	233,29
VV		2,59*(3,335+0,51+4,825+1,45+1,95+1,915*2+6,44+7,0)			75,991		
VV		"steny v posilovni-pod akustickú izoláciu					
9	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 356,376	2,90	3 933,49
VV		Nové_murovky			220,455		
VV		Medzisúččet-nové murovky			220,455		
VV		"miesností s opravovanou pôvodnou omietkou na 50%					
VV		"1.np					
VV		7,2*(4,045*2+4,05*2)+0,4*(2,0+3,5*2)*3+0,4*(1,76+2,1*2)+0,675*(1,76*2+2,13*4)-(1,76*2,1+2,0*3,5*3+1,76*2,13*2)			105,685		
VV		"mč.1.02,04-zádverie,schodisko					
VV		3,9*(14*2+9*2+0,8*2)+0,56*(0,89*5+0,57*2*5+1,34*4+1,5*2*4+1+2,43*2)-(0,89*0,57*5+1,34*1,5*4+1*2,43+2*2+1,76*2,13)*mč.1.03,05,06,07,08,09-hala,soc,kanc.			183,572		
VV		3,42*(3,97*2+3,295*2)+0,495*(2,47+2,1*2)*2+0,4*(2,0+2,02*2)-(2,0*2,02+2,47*2,1*2) "mč.1.11-chodba kinosály			44,298		
VV		3,2*(7,615*2+1,22*2+2,37*2+2,39*2+3,4*4+1,17*2+1,15*2+1,94*4+1,34*4)+(2,1*1,17*2)+0,4*(1,2*2+0,6*6+1,5*4+1,0+2,1*2) "mč.1.15,16,17,18,19-chodba,sociál			199,154		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		-(1,08*2,1+0,9*2,02*2+0,7*2,02*4+1,19*1,5*2+0,58*0,6*2) "mínus otvory v týchto miestn.)		-15,826		
	VV		"2.np				
	VV		3,7*(9,305*2+14,275*2+0,825*2)+0,43*(1,34*8+1,5*2*8)- (1,425*2,13+0,8*2,02) "mč.2.01-chodba		190,875		
	VV		1,95*(3,13*2+4,3*2)-0,8*2,02 "mč.2.02-premiet.kab.		27,361		
	VV		2,1*(2,29*4+2,485*2+0,935*2)-0,8*2,02*2 "mč.2.04-sklad		30,368		
	VV		2,1*(2,26*2+3,655*2)-0,8*2,02 "mč.2.03-sklad		23,227		
	VV	Oprava_omiet50perc	Medzisúččet-oprava omietok-50%		788,714		
	VV		"miestnosti iba maľované (5,6+4,2)/2*(17,8*2+11,9*2)+3,4*3*4+3,3*3,5*2+0,4*(1+2,1*2+ 1,51*5+2,1*2*5+1,8*2+2,1*2*2)- (1*2,1+1,5*2,1*5+1,8*2,1*2+6,3*3,2) "mč.1.12-hľadisko		327,690		
	VV	Mies_jenMaľovky	Medzisúččet-iba maľovky		327,690		
	VV		"ostenia-pri výmene výplní otvorov kde nie je riešená iná úprava stien 0,44*(0,71+0,52*2)*5+1,2*(1,0+2,3*2)+0,54*(1,215+2,1*2) "mč.0.01-kotolňa,0.03-posilovňa-1.pp		13,494		
	VV		0,41*(1,175*2+1,5+2,42*2+1,5*4) "mč.1.14-sklad-1.np		6,023		
	VV	Ostenia_stierka	Medzisúččet-ostenia vymenených výplné otvorov		19,517		
	VV		Súčet		1 356,376		
10	K	612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm - pod parapety	m2	22,678	17,59	398,91
	VV		"okná-exteriér-šxv				
	VV		0,5*(0,89)*5 "O01-890x570mm		2,225		
	VV		0,5*(1,34)*12 "O02-1340x1500mm		8,040		
	VV		0,5*(1,51)*5 "O03-1510x2100mm		3,775		
	VV		0,5*(1,175)*2 "O04-1175x1500mm		1,175		
	VV		0,5*(1,19)*2 "O05-1190x1500mm		1,190		
	VV		0,5*(0,58)*2 "O06-580x600mm		0,580		
	VV		0,5*(0,71)*5 "O07-710x520mm		1,775		
	VV		0,5*(1,945)*2 "O08-1945x3515mm		1,945		
	VV		0,5*(1,945) "O09-1945x3515mm-fixné		0,973		
	VV		0,5*(1,0)*2 "O10-1000x480mm		1,000		
	VV		Medzisúččet-okná		22,678		
	VV		Súčet		22,678		
11	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm, nové murovky	m2	220,455	17,59	3 877,80
	VV		"zamurované otvory				
	VV		1,5*1,0+1,0*1,0 "1.pp-kotolňa		2,500		
	VV		1,5*1,2+0,7*1,2 "1np-mč.chodba kinosály		2,640		
	VV		0,6*2,5*2 "1.np-mč.1.14-sklad		3,000		
	VV		0,5*1,5 "1.np-mč.1.03-hala		0,750		
	VV		1,0*1,2 "2np-mč.2.03-sklad		1,200		
	VV		Medzisúččet-zamurované časti		10,090		
	VV		"nové priečky-1.np				
	VV		3,925*(9,0+2,15+2,95+3,9)*2-(0,9*2,02*2+1,0*2,02)*2 "mč.1.06,07,09		129,988		
	VV		3,925*(1,65+1,27+3,825+3,235)*2- (0,9*2,02+0,7*2,02+1,0*1,0)*2 "mč.1.05,1.08		69,879		
	VV		Medzisúččet-nové priečky		199,867		
	VV		Súčet		209,957		
	VV		209,957*1,05		220,455		
	VV	Nové_murovky	Súčet		220,455		
12	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm-nové murovky	m2	109,033	11,92	1 299,67
	VV		"zamurované otvory				
	VV		1,5*1,0+1,0*1,0 "1.pp-kotolňa		2,500		
	VV		1,5*1,2+0,7*1,2 "1np-mč.chodba kinosály		2,640		
	VV		0,6*2,5*2 "1.np-mč.1.14-sklad		3,000		
	VV		0,5*1,5 "1.np-mč.1.03-hala		0,750		
	VV		1,0*1,2 "2np-mč.2.03-sklad		1,200		
	VV		Medzisúččet-zamurované časti		10,090		
	VV		"nové steny-mč.1.03-hala				
	VV		3,9*(9,0+3,235*2+3,825*2+0,6*2+0,15+1,65+1,27)- (0,8*2,02*3+0,9*2,02+0,6*2,02)		98,943		
	VV		Medzisúččet-nové steny		98,943		
	VV		Súčet		109,033		
13	K	612465311.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, kompletný systém, hr. cca 45 mm	m2	63,113	85,00	5 364,61
	VV		"v mieste podrezávania pôvodných obvodových stien				
	VV		0,5*44,985*2-(0,49*4+1,77*2+0,425+0,685+1,0*2+1,76)*0,5		39,800		
	VV		0,5*(21,45+4,085*2+1,23*2+15,745)-1,2*0,5		23,313		
	VV	Sanačná_omiet	Súčet		63,113		
14	K	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu	m	19,500	3,36	65,52
	VV		3,9*5 "nové priečky-rohy		19,500		
15	K	627454110.S	Škárovanie stropu do hĺbky po vybúraní murovaných priečok	m2	7,460	11,79	87,95
	VV		"1.np-pôvodné priečky-sv.výška-3,925m				
	VV		0,15*(1,5*5+5,455+1,46+4,245+0,965+1,485) "priečky sociálky 1np		3,167		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,15*(2,535+4,635+1,545+1,215) "mč.1.05,1.06,1.07-sklady a vstup do suterénu-kotolne		1,490		
			0,10*(0,665*2+1,3) "2np-chodba		0,263		
			(0,27+0,175+0,18)/3*(3,7+4,245+4,245) "1.np-tehlové steny hr.175,180,270mm		2,540		
			Súčet		7,460		
16	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	275,110	0,27	74,28
			dlažba		143,390		
			Drevená _podlaha		131,720		
			Súčet		275,110		
17	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	316,377	0,87	275,25
18	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	275,110	0,96	264,11
			dlažba		143,390		
			Drevená _podlaha		131,720		
			Súčet		275,110		
19	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	19,257	6,36	122,47
			dlažba*0,07		10,037		
			Drevená _podlaha*0,07		9,220		
			Súčet		19,257		
20	K	632452217.S	Cementový poter, hr. 40 mm	m2	143,390	21,63	3 101,53
			dlažba		143,390		
21	K	632452219.1	Cementový poter, hr. 47 mm	m2	131,720	25,81	3 399,69
			Drevená _podlaha		131,720		
22	K	632452642.1	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 3 mm-drevená podlaha a PVC	m2	417,070	12,00	5 004,84
			Drevená _podlaha		131,720		
			PVC _podlaha		285,350		
			Súčet		417,070		
23	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	1,000	342,87	342,87
24	M	553-D09-Z	Zárubňa požiarma oceľová, bezpečnostná, šxvxhr 900x2020mm, ľavá, polep enduro-dub jesenný	ks	1,000	141,41	141,41
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 026,56
25	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	527,490	6,50	3 428,69
			55,51+82,6+36,2 *1pp		174,310		
			73,46+11,38+13,46+16,16+1,9+3,87+38,53+9,29+8,07+8,03+3,93+3,85 *1.np		191,930		
			131,72+13,45+8,24+5,69+2,15 *2.np		161,250		
			Súčet		527,490		
26	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	370,720	8,89	3 295,70
			5,6*(21,2*2+11,90*2) "mč.1.12-hľadisko		370,720		
27	K	941955102.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	32,000	9,33	298,56
			4,0*4,0*2 "mč.1.02,1.04-vstup-schodisko		32,000		
28	K	952902111.S	Čistenie priestorov po realizačných prácach	m2	560,460	2,95	1 653,36
			Drevená _podlaha		131,720		
			dlažba		143,390		
			PVC _podlaha		285,350		
			Súčet		560,460		
29	K	962031133.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. od 100 do 150 mm, -0,261t	m2	118,448	4,94	585,13
			*1.np-pôvodné priečky-sv.výška-3,925m				
			3,925*(1,5*5+5,455+1,46+4,245+0,965+1,485)-0,7*2,02*7		72,959		
			"priečky sociálky 1np				
			3,925*(2,535+4,635+1,545+1,215)-(0,9*2,02+0,9*1,5)		35,807		
			"mč.1.05,1.06,1.07-sklady a vstup do suterénu-kotolne				
			4,68*(0,665*2+1,3)-1,3*2,02 "2np-chodba		9,682		
			Súčet		118,448		
30	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,800 t	m3	9,226	30,27	279,27
			3,925*(0,27*3,7+0,175*4,245+0,18*4,245)-(0,175*0,8*2,02+0,18*0,9*2,02) "1.np-tehlové steny hr.175,180,270mm		9,226		
31	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,335	99,89	732,69
			0,05*(9,53+17,68+74,41+2,61+4,21+9,32+1,43+10,45+8,9+8,15) "mč.1.01,02,03,05,06,07,08,09,10,11-1np		7,335		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K		965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	17,050	3,71	63,26
VV				8,9+8,15 *1np-mč.1.10,11-wc-ž-m		17,050		
33	K		968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	4,000	4,56	18,24
VV				1,0*4 "pôvodná m.č.1.03-výdajné okienko		4,000		
34	K		968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	23,000	1,19	27,37
VV				23		23,000		
35	K		968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	2,16	4,32
36	K		968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	35,875	24,64	883,96
VV				0,75*2,02*4+0,7*2,02*6+0,9*2,02*3+0,6*2,02*4+0,85*2,02*2		28,280		
VV				*1.np		7,595		
VV				0,9*2,02*3+1,06*2,02 *2.np		35,875		
VV				Súčet				
37	K		968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	6,666	18,48	123,19
VV				2,0*2,02 *1.np		4,040		
VV				1,3*2,02 *2.np		2,626		
VV				Súčet		6,666		
38	K		978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	128,120	4,38	561,17
VV				1,33*(3,275*2+3,7*2+1,485*2+0,85*2+2,7*2+2,655*2+1,46*4+1,5*12+0,84*12+1,0*2)-1,33*0,6*16 *wc,umyvárky-1np-pri mč.1.03		74,015		
VV				1,36*(3,405*4+2,34*4)-1,36*0,85*2 *mč.1.20,1.21		28,941		
VV				1,33*(1,17*8+1,35*4+1,94*4)-1,33*0,6*6 *mč.1.22,23,24,25		25,164		
VV				Súčet		128,120		
39	K		979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	76,728	11,43	877,00
40	K		979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	76,728	8,01	614,59
41	K		979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	76,728	7,49	574,69
42	K		979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 457,832	0,48	699,76
VV				76,728*19 *celkom 19km		1 457,832		
43	K		979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	76,728	11,53	884,67
44	K		979082121.S.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	76,728	1,29	98,98
45	K		979089012.1	Poplatok za skládku - dlažby, obklady	t	9,052	30,48	275,90
VV				0,34+8,712		9,052		
46	K		979089012.2	Poplatok za skládku - tehly, omietky	t	47,559	30,48	1 449,60
VV				30,915+16,607+0,037		47,559		
47	K		979089012.3	Poplatok za skládku - betón	t	16,137	30,48	491,86
VV				16,137		16,137		
48	K		979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo	t	0,638	60,94	38,88
VV				0,032+0,552+0,054		0,638		
49	K		979089212.S	Poplatok za skládku - povlak.podlahy	t	0,195	60,94	11,88
50	K		979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	3,147	1,22	3,84
51	K		979089711.1	Prenájom kontajneru 2 m3 - povlak. podlahy	ks	1,000	150,00	150,00
52	K		979089711.2	Prenájom kontajneru 2 m3 - drevo	ks	1,000	150,00	150,00
53	K		979089711.S	Prenájom kontajneru 2 m3 - kovy	ks	1,000	150,00	150,00
54	K		979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3- dlažby,obklad	ks	1,000	150,00	150,00
55	K		979089714.2	Prenájom kontajneru 10 m3 - betón	ks	1,000	150,00	150,00
56	K		979089714.1	Prenájom kontajneru 10 m3 - tehly, omietky	ks	2,000	150,00	300,00
D		99		Presun hmôt HSV				625,21
57	K		999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	86,474	7,23	625,21
D		PSV		Práce a dodávky PSV				105 645,26
D		714		Akustické a protiotrasové opatrenie				7 671,28
58	K		714181021.1	Montáž akustických kaziet lepením na stropy a steny	m2	199,160	7,92	1 577,35
VV				82,60+36,20+2,59*(9,335+0,51+1,45+1,95+4,825+0,4*2)+2,17*(3,72+0,48*2+1,915*2+6,0) *1.pp-mč.0.03,04-posilňovňa-stropy a steny na pravej str.od javiska		199,160		
59	M		283190008300.1	Doska akustická penová - podľa výberu	m2	209,118	28,85	6 033,05
VV				199,16*1,05		209,118		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	998714202.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	%	76,104	0,80	60,88
D		763	Konštrukcie - drevostavby				29 785,79
61	K	763137150.S	Kazetový podhľad bezrámový, doska sadrokartónová biela hr. 12,5 mm	m2	233,181	69,00	16 089,49
	VV		"1.np-Legenda miestnosti-na hh+3,200				
	VV		73,46+11,38 "mč.1.03-vstup.hala a 1.05-kancelária		84,840		
	VV		Medzisúččet-1np		84,840		
	VV		"2.np				
	VV		3,83*4,05 "mč.1.02-schodisko-na hh +7,200		15,512		
	VV		9,305*14,275 "mč.2.01-chodba/výstava kinematografie-na hh+7,480		132,829		
	VV		Medzisúččet-2np		148,341		
	VV		Súččet		233,181		
62	K	763138221.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiaria DF 12.5 mm	m2	120,451	40,47	4 874,65
	VV		"1.pp				
	VV		55,51 "mč.0.01-kotolňa		55,510		
	VV		"1.np				
	VV		13,46+16,16+1,9+3,87 "Mč.1.06,07,08,09-sociálky, upratovanie		35,390		
	VV		"2.np				
	VV		3,13*4,3+2,26*3,655+2,29*2,485+2,29*0,935		29,551		
	VV		"mč.2.02,03,04,05-premietacia kabína, sklady				
	VV		Súččet		120,451		
63	K	763161510.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	4,500	25,90	116,55
	VV		4,5 "mč.2.01-kapotáž stupačky z mč.1.07-200x200mm		4,500		
64	M	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	2,250	4,51	10,15
	VV		0,5*4,5		2,250		
65	K	MS-1	MS1-Sanitárna priečka šxv3,9mx2,0m, doska laminát hr.10mm,dvere šxv 0,6mx1,85m-3x,kľučky-nerez, zamykanie,nožičky nerez v.150mm,melamín RAL,kotvenie do stien-Al profil, zamerat'-D+M	ks	1,000	2 169,45	2 169,45
66	K	MS-2	MS2-Sanitárna priečka šxv3,9mx2,0m, doska laminát hr.10mm,dvere šxv 0,6mx1,85m-4x,kľučky-nerez, zamykanie,nožičky nerez v.150mm,melamín RAL,kotvenie do stien-Al profil, zamerat'-D+M	ks	1,000	2 168,66	2 168,66
67	K	MS-3	MS3-Sanitárna priečka šxv1,44mx2,0m, doska laminát hr.10mm,nožičky nerez v.150mm,melamín RAL,kotvenie do stien-Al profil, zamerat'-D+M	ks	5,000	800,73	4 003,65
68	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	294,326	1,20	353,19
D		766	Konštrukcie stolárske				13 507,63
69	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	4,000	18,29	73,16
	VV		1,0*4"vnútorné okno-výdajné okienko-výsuvné1000x1000mm		4,000		
70	M	6111000x1000	Okno plastové jednokridlové výsuvné, šxv 1000x1000mm, izolačné dvojsklo-predaj lístkov	ks	1,000	1 060,65	1 060,65
71	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	14,000	34,68	485,52
	VV		4+2+1+3+2+1+1 "vnútorné dvere D01,D02,D03,D05,D06,D07,D08		14,000		
72	M	611-D01	Dvere vnútorné jednokridlové,šxv 800x1970mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné,polep enduro-dub jesenný,výplň-medový plát,favé	ks	4,000	396,19	1 584,76
73	M	611-D02	Dvere vnútorné jednokridlové,šxv 800x1970mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné,polep enduro-dub jesenný,výplň-medový plát,pravé	ks	2,000	396,19	792,38
74	M	611-D03	Dvere vnútorné jednokridlové,šxv 900x1970mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné,polep enduro-dub jesenný,výplň-medový plát,pravé	ks	1,000	396,19	396,19
75	M	611-D05	Dvere vnútorné jednokridlové,šxv 600x1970mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné,polep enduro-dub jesenný,výplň-medový plát,favé	ks	3,000	396,19	1 188,57
76	M	611-D06	Dvere vnútorné jednokridlové,šxv 600x1970mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné,polep enduro-dub jesenný,výplň-medový plát,pravé	ks	3,000	396,19	1 188,57

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	M		611-D07	Dvere vnútorné jednokridlové, šxv 850x1970mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné, polep enduro-dub jesenný, výplň-medový plát, pravé	ks	1,000	396,19	396,19
78	M		611-D08	Dvere vnútorné jednokridlové, šxv 850x1970mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné, polep enduro-dub jesenný, výplň-medový plát, ľavé	ks	1,000	396,19	396,19
79	K		766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	67,36	67,36
VV				1 "D04		1,000		
80	M		611-D04	Dvere vnútorné dvojkridlové, šxv 2000x1970mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné, polep enduro-dub jesenný, výplň-medový plát, pravé/ľavé	ks	1,000	1 188,56	1 188,56
81	K		766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	14,000	97,00	1 358,00
VV				4+2+1+3+2+1+1 "vnútorné dvere D01,D02,D03,D05,D06,D07,D08		14,000		
82	M		611810003100.1	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 2020 mm, DTD doska, povrch HPL laminát, pre jednokridlové dvere, polep enduro-dub jesenný	ks	14,000	201,14	2 815,96
83	K		766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	ks	1,000	120,68	120,68
84	M		611810007100.1	Zárubňa vnútorná obložková, šxv 2100x2020 mm, DTD doska, povrch fólia, pre dvojkridlové dvere, polep enduro-dub jesenný	ks	1,000	287,69	287,69
85	K		998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	134,004	0,80	107,20
D			767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 200,61
86	K		767657521.S	Montáž vrat - protipožiarnych uzáverov, výšky do 1970 mm	ks	1,000	147,94	147,94
87	M		553-D09	D09-Dvere požiarne oceľové interiérové otváracé šxv 800x1970 mm, EW C30,D3, ľavé, polep dub jesenný, prah, kľučka-kľučka	ks	1,000	1 039,61	1 039,61
88	K		998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,876	1,10	13,06
D			771	Podlahy z dlaždíc				12 171,86
89	K		771415011.S	Montáž soklíkov do tmelu	m	72,360	7,55	546,32
VV				(4,05*4+0,4*2+0,675*4)-(1,425+1,76*2) "mč.1.02-vstup		14,755		
VV				(9,95*2+9,0*2+0,4*2)-		28,615		
VV				(1,76+1,425+0,8*2+0,9+2,0+0,6+0,8+1,0) "mč.1.03-hala		13,350		
VV				(3,075*2+4,0*2)-0,8 "mč.1.05-kancel.		15,640		
VV				(7,615*2+1,22*2+0,41*2)-(1,77+1,08) "mč.1.15-chodba		72,360		
VV				Súčet				
90	K		771578529.S	Montáž podláh z dlaždíc veľkoformátových kladených do tmelu flexibilného	m2	143,390	42,67	6 118,45
VV				"skladba P1.P2				
VV				13,87+73,46+11,38+13,46+16,16+1,9+3,87+9,29 "1.np-		143,390		
VV				mč.1.02,03,05,06,07,08,09 , 15				
VV			dlažba	Súčet		143,390		
91	M		592460023500.S	Dlažba mrazuvzdorná, rektifikovaná, rozmer 595x595x9mm, protišmyková R9, farba šedá, betónový dizajn	m2	165,689	30,48	5 050,20
VV				0,10*72,36*1,1 "soklíky		7,960		
VV				dlažba*1,1		157,729		
VV				Súčet		165,689		
92	K		998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	117,150	3,90	456,89
D			775	Podlahy vlysové a parketové				9 597,72
93	K		775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových	m	44,935	5,21	234,11
VV				(14,275*2+9,305*2)-(0,8+1,425) "mč.2.01-2.np-chodba		44,935		
94	M		611990003200.S	Lišta soklová drevená	m	46,000	3,12	143,52
95	K		775521800.S	Demontáž drevených podláh-2np-mč.2.01 (po stavebných úpravách spätná montáž, podlahu uložiť na bezpečné miesto, ochrániť proti poškodeniu)	m2	131,720	13,42	1 767,68
VV				131,72 "mč.2.01-chodba-2np-následne sa parkety osadia naspäť po položení vrstiev novej podlahy		131,720		
96	K		775540020.S	Montáž drevenej podlahy -2.np- mč.2.01-pôvodná drevená podlaha	m2	131,720	18,29	2 409,16
VV				Drevená podlaha		131,720		
97	M		611920000100.S	Drevené parkety- cca 15% rezerva - dodržať pôvodný dizajn parkiet	m2	20,000	73,14	1 462,80
VV				20		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	775591901.S	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom lakom	m2	131,720	12,82	1 688,65
	VV		Drevená _podlaha		131,720		
99	K	775591910.S	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné	m2	131,720	7,16	943,12
	VV		131,72 "2.np-mč.2.01-chodba-výstava		131,720		
	VV	Drevená _podlaha	Súčet		131,720		
100	K	775599110.S	Ostatné práce, pastovanie strojné	m2	131,720	2,45	322,71
	VV		Drevená _podlaha		131,720		
101	K	775599130.1	Ostatné práce, tmelenie škár	m2	143,390	3,67	526,24
	VV		dlažba		143,390		
102	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	94,980	1,05	99,73
D	776		Podlahy povlakové				14 348,58
103	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	119,660	3,80	454,71
	VV		(3,295*2+3,97*2+0,25*2+0,495*4)-(2,0+1,0+2,47*2) "mč.1.11-chodba hľadiska		9,070		
	VV		(21,2*2+11,9*2+3,295*2+0,965*4+1,395*2)-(1,0+2,47*2) "mč.1.12-hľadisko		73,500		
	VV		(3,655+4,3+2,485+0,935+2,29*2+3,13+2,26)*2-0,8*7 "2.np-mč.2.02,03,04,05		37,090		
	VV		Súčet		119,660		
104	M	611990002900.S	Lišta soklová k pvc podlahám	m	131,626	2,13	280,36
	VV		119,66*1,1		131,626		
105	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených, vrátane líšt , -0,00100t	m2	194,510	4,32	840,28
	VV		9,53+17,68+74,41+2,61+4,21+9,32+1,43+10,45+9,29+8,07+8,03+2,28+1,57+2,22+1,55 "1.np-mč.1.01,02,03,05,06,07,08,09,19,20,21,22,23,24,25		162,650		
	VV		13,46+8,26+5,69+2,14+2,31 "2.np-mč.2.03,04,05,06,07		31,860		
	VV		Súčet		194,510		
106	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC	m2	285,350	14,63	4 174,67
	VV		38,53+193,41+8,07+8,03+3,93+3,85 "mč.1.11,12,16,17,18,19-1np		255,820		
	VV		13,45+8,24+5,69+2,15 "mč.2.02,03,04,05 -2.np		29,530		
	VV	PVC _podlaha	Súčet		285,350		
107	M	284110004000.S	Podlaha PVC-podľa výberu	m2	313,885	24,38	7 652,52
	VV		PVC _podlaha*1,10		313,885		
108	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	285,350	1,91	545,02
	VV		PVC _podlaha		285,350		
109	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	285,350	1,23	350,98
	VV		PVC _podlaha		285,350		
110	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	142,985	0,35	50,04
D	781		Obklady				12 526,05
111	K	781445103.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	218,556	30,48	6 661,59
	VV		3,2*(3,9*2+3,45*2+5,4*2+3,9*2+2,95+1,0+1,8*2+2,15*2+1,5*2+1,27*2)-(0,9*2,02*3+0,7*2,02) "mč.1.06,07,08,09-v.obkladu 3,2m		155,340		
	VV		1,6*(2,37*2+2,385*2+3,405*4+1,94*4+1,34*4+1,17*4+1,145*4)-(0,9*1,6*2+0,7*1,6*6) "mč.1.16,17,18,19-v.obkladu 1,6m		63,216		
	VV	Obklad _keram	Súčet		218,556		
112	M	597640001510.S	Obkladačky keramické -podľa výberu	m2	229,484	24,38	5 594,82
	VV		Obklad _keram*1,05		229,484		
113	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	122,564	2,20	269,64
D	784		Maľby				4 835,74
114	K	784453472.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad na výšky nad 3,80 m	m2	1 137,820	4,25	4 835,74
	VV		Mies _lepMaľovky		327,690		
	VV		Nové _murovky		220,455		
	VV		Oprava _omiet50perc		788,714		
	VV		Ostenia _stierka		19,517		
	VV		Medzisúčet		1 356,376		
	VV		-Obklad _keram		-218,556		
	VV		Súčet		1 137,820		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt:
1-ON - Oprávnené náklady
Časť:
ON-11 - Realizácia debarierizačných opatrení

JKSO:
Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Objednávateľ:
Obec Trstice, 925 42 Trstice

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Spracovateľ:
Ingrid Szeghečová

Poznámka:

ČS:
Dátum: 01.09.2025

IČO:
IČ DPH: 00306258

IČO:
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH: 48008931

IČO:
IČ DPH: 40062767

Cena bez DPH			81 016,26
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	v	EUR	99 650,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach

Objekt: 1-ON - Oprávnené náklady

Časť: ON-11 - Realizácia debarierizačných opatrení

Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Objednávateľ: Obec Trstice, 925 42 Trstice

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 01.09.2025

Projektant: AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Spracovateľ: Ingrid Szégheďová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu81 016,26

D	HSV	Práce a dodávky HSV			18 708,07		
D	1	Zemné práce			3 277,86		
1	K	120901123.S	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	2,701	635,94	1 717,67
	vv		*pôvodná šachia a vstup-mč.0.01-kotolňa- na jej mieste bude riešený vstup do suterénu-kotolne				
	vv		1,5*0,25*(1,79*2+2,29) *odha-PD výšku šachty neuvádza		2,201		
	vv		0,5 "rezerva		0,500		
	vv		Súčet		2,701		
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,092	56,00	901,15
	vv		14,629*1,1		16,092		
	vv	výkopy	Súčet		16,092		
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,828	15,81	76,33
	vv		výkopy*0,30		4,828		
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,141	4,90	74,19
	vv		zemina_vytlačená		15,141		
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	257,397	0,49	126,12
	vv		zemina_vytlačená*17 "celkom 20km		257,397		
6	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	15,141	2,24	33,92
	vv		výkopy		16,092		
	vv		-zásypy		-0,951		
	vv	zemina_vytlačená	Súčet		15,141		
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,141	0,85	12,87
	vv		zemina_vytlačená		15,141		
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,740	12,19	313,77
	vv		zemina_vytlačená*1,7		25,740		
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,951	4,18	3,98
	vv		výkopy		16,092		
	vv		-základy		-15,141		
	vv	zásypy	Súčet		0,951		
10	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	27,068	0,66	17,86
	vv		0,5*(4,365+1,375+2,97+3,6*2+1*2+2,15*8+1,85*3+1,4+3,5+1,4+2,25+1,4+0,55+2,975)		27,068		
D	2	Zakladanie			2 594,41		
11	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	15,141	171,35	2 594,41
	vv	základy	14,629*1,035 "rezerva-Statika-výkaz základov		15,141		
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie			1 429,82		
12	K	311272032.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvámic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 250 mm	m3	5,082	281,35	1 429,82
	vv		4,09+0,842+0,15 "Statika-výkaz tvámic		5,082		
D	4	Vodorovné konštrukcie			3 173,32		
13	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	4,855	231,25	1 122,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
			4,855 " Statika-výpis schodov-schody do suterénu a hlavný vstup		4,855		
14	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,583	2 582,12	1 505,38
			4,855*120,0/1000 "predpoklad		0,583		
15	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	15,124	29,11	440,26
			1,4*(1,53+2,9)+0,15*1,4*3 "schody do suterénu		6,832		
			0,8*(4,54+1,2+1,5) "schody hlavné		5,792		
			2,5 "rezerva		2,500		
			Súčet		15,124		
16	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	15,124	6,94	104,96
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 799,56
17	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	1,501	147,00	220,65
			0,6*0,30*(4,54+1,9*2) "základy schodiska pri hlavnom vstupe-kvôli osadeniu nového schodiska-odhad		1,501		
18	K	962052211.S	Búranie vonkajších žb.schodísk na teréne	m3	14,743	264,25	3 895,84
			"pôvodné schodiská a rampy				
			(0,9*3,93/2)*1,155 "rampa na teréne-pri hľadisko		2,043		
			0,15*(4,345*1,57+3,8*1,3+3,2*1,3+2,7*1,0+2,1*0,9)*2		6,153		
			"schodiská na teréne-pri hľadisku-obe strany				
			((2,2+1,0)/2*0,8)*4,54 "schodisko pri hlavnom vstupe		5,811		
			0,165*1,57*0,85+0,165*2,56*0,85+0,185*0,25*0,85/2*8		0,736		
			"bočné schodisko-ľavá strana				
			Súčet		14,743		
19	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	11,300	12,62	142,61
			3,9+2,2+2,9+1,4+0,9 "zábradiia vonkajších schodísk(bočné a hlavné) a rampy		11,300		
20	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	39,104	11,43	446,96
21	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	39,104	8,01	313,22
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,104	7,49	292,89
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	742,976	0,48	356,63
			39,104*19 "celkom 19km		742,976		
24	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	39,104	11,53	450,87
25	K	979082121.S.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	39,104	1,29	50,44
26	K	979089012.1	Poplatok za skládku - železobetón	t	35,384	30,48	1 078,50
27	K	979089012.3	Poplatok za skládku - betón	t	3,302	30,48	100,64
28	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	0,418	0,74	0,31
29	K	979089711.S	Prenájom kontajneru 2 m3 - kovy	ks	1,000	150,00	150,00
30	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3- betón	ks	1,000	150,00	150,00
31	K	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m3 - železobetón	ks	1,000	150,00	150,00
D	99		Presun hmôt HSV				433,10
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	59,820	7,24	433,10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				62 308,19
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				55 533,74
33	K	767251125.S	Montáž podest z oceľových pochôdzných lisovaných roštov zvaraním	m2	33,860	37,18	1 258,91
			33,86		33,860		
34	M	553430010115.S	Rošt podlahový - pororošt-857kg	m2	37,246	120,81	4 499,69
			33,86*1,1		37,246		
35	K	767833100.1	Montáž rebríkov s ochranným košom do muriva z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	18,200	36,57	665,57
			1,1+7,0 "rebrík POR1		8,100		
			1,1+3,2 "rebrík POR2		4,300		
			1,1+2,9+1,8 "rebrík POR3		5,800		
			Súčet		18,200		
36	M	553-POR1	Oceľový požiarly rebrík celkovej dĺžky 8100mm=7000+1100mm(nad atikou), š.730mm, vertikálne tyče kruh.prierezu 50mm,stupnice kruh.prierez 20mm, ochranná klieťka pásovina š.40mm, hr.5mm, farba RAL 7016-antracit	ks	1,000	3 307,87	3 307,87

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37		M	553-POR2	Oceľový požiarny rebrík celkovej dĺžky 4300mm=3200+1100mm(nad atikou), š.730mm, vertikálne tyče kruh.prierezu 50mm, stupnice kruh.prierez 20mm, ochranná klieťka pásovina š.40mm, hr.5mm, farba RAL 7016-antracit	ks	1,000	1 756,03	1 756,03
38		M	553-POR3	Oceľový požiarny rebrík celkovej dĺžky 5800mm=1800mm(bez ochran.koša)+2900mm+1100mm(nad atikou), š.730mm, vertikálne tyče kruh.prierezu 50mm, stupnice kruh.prierez 20mm, ochranná klieťka pásovina š.40mm, hr.5mm, farba RAL 7016-antracit	ks	1,000	2 386,94	2 386,94
39		K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - debarierizačné konštrukcie-komplet	kg	8 495,050	1,34	11 383,37
VV				7387*1,15 "Statika-výkaz ocele		8 495,050		
40		M	134830000300.S	oceľ	t	8,495	1 279,99	10 873,52
VV				8495,05/1000		8,495		
41		K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického -schody, zábradlia, rampy, terasy- oceľ, pororošt	kg	9 352,050	2,01	18 797,62
VV				8495,05+857,0 "oceľ+pororošty		9 352,050		
42		K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	549,295	1,10	604,22
D			783	Nátery				6 774,45
43		K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	285,000	17,43	4 967,55
44		K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	285,000	6,34	1 806,90
VV				285		285,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach
Objekt:
2-NN - Neoprávnené náklady
Časť:
NN-03 - Spevnené plochy

JKSO:
Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Objednávateľ:
Obec Trstice, 925 42 Trstice

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám.5, Galanta

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

Poznámka:

ČS:
Dátum: 01.09.2025

IČO:
IČ DPH: 00306258

IČO:
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH: 48008931

IČO:
IČ DPH: 40062767

Cena bez DPH			9 776,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH			12 025,13
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach

Objekt: 2-NN - Neoprávnené náklady

Časť: NN-03 - Spevnené plochy

Miesto:

kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Dátum:

01.09.2025

Objednávateľ:

Obec Trstice, 925 42 Trstice

Projektant:

AXA Projekt, s.r.o.,
Mierové nám.5,
Galanta

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ingrid Szegheďová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 776,53

D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 776,53
D		1	Zemné práce				924,23
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	38,700	7,78	301,09
VV			Zámková_dlaž*0,43		38,700		
VV		odkopávky	Súčet		38,700		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,610	1,19	13,82
VV			odkopávky*0,30		11,610		
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,750	4,90	52,68
VV			zemina_vytlačená		10,750		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	182,750	0,49	89,55
VV			zemina_vytlačená*17 *celkom 20km		182,750		
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,750	8,73	93,85
VV			odkopávky/2		19,350		
VV			-zásypy		-8,600		
VV		zemina_vytlačená	Súčet		10,750		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,750	0,82	8,82
VV			zemina_vytlačená		10,750		
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,200	12,19	209,67
VV			zemina_vytlačená*1,6		17,200		
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,600	4,18	35,95
VV			*zásypy okolo park.obrubníka		3,600		
VV			Obrub_parkový*0,20*0,30		5,000		
VV			5 "rezerva-terénne úpravy-upresní stavba		8,600		
VV		zásypy	Súčet		8,600		
9	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia-ručné dočistenie	m2	90,000	0,66	59,40
VV			Zámková_dlaž		90,000		
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	90,000	0,66	59,40
VV			Zámková_dlaž		90,000		
D		2	Zakladanie				325,98
11	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	90,000	1,18	106,20
VV			Zámková_dlaž		90,000		
12	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	99,000	2,22	219,78
VV			Zámková_dlaž*1,1		99,000		
D		5	Komunikácie				6 331,54
13	K	564731111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	90,000	7,92	712,80
VV			Zámková_dlaž		90,000		
14	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	90,000	7,42	667,80
VV			Zámková_dlaž		90,000		
15	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	90,000	19,35	1 741,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		Zámková_dlaž			90,000		
16	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	90,000	18,34	1 650,60
VV		Zámková_dlaž	90		90,000		
17	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová,hr.60 mm, prírodná	m2	95,400	16,34	1 558,84
VV		Zámková_dlaž*1,06			95,400		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 400,84
18	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	60,000	11,86	711,60
VV		Obrub_parkový	60		60,000		
19	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	66,000	3,62	238,92
20	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,600	125,09	450,32
VV		Obrub_parkový*0,20*0,30			3,600		
D		99	Presun hmôt HSV				793,94
21	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	118,322	6,71	793,94

Zoznam subdodávateľov

Subdodávateľ:	
Obchodné meno:	ABeP, s.r.o.
Sídlo:	949 01 Nitra, Župné nám. 2673/5
IČO:	46 179 933
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Ing. Tibor Jókai
Podiel subdodávky v %	0,32 %
Podiel subdodávky v EUR bez DPH	3.350,00 € bez DPH
Predmet subdodávky	Bezpečnostnotechnické služby
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	☐ Áno ☒ Nie

Subdodávateľ:	
Obchodné meno:	MONTÁŽNE SLUŽBY – SZOMOLAI, s.r.o.
Sídlo:	925 03 Horné Saliby, Cintorínska 753
IČO:	36 254 096
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Gašpar Szomolai
Podiel subdodávky v %	12,52 %
Podiel subdodávky v EUR bez DPH	132.807,05 € bez DPH
Predmet subdodávky	Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému; Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	☒ Áno ☐ Nie

Subdodávateľ:	
Obchodné meno:	DAISY-ELEKTRO, spol. s.r.o.
Sídlo:	924 01 Galanta, Šafárikova 443/16
IČO:	34 127 607
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Atila Forró
Podiel subdodávky v %	13,90 %
Podiel subdodávky v EUR bez DPH	147.543,08 € bez DPH
Predmet subdodávky	Svetelná a zasuvková elektroinštalácia; Slaboprúdová elektroinštalácia – RACK a dátové rozvody; Slaboprúdová elektroinštalácia – kamerový systém; Slaboprúdová elektroinštalácia – elektrický zabezpečovací systém EZS; Javisková technológia; Bleskozvodná a uzemňovacia sústava
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	☒ Áno ☐ Nie

Subdodávateľ:	
Obchodné meno:	KOLTEN, s.r.o.
Sídlo:	971 01 Prievidza, Severná ul. I 2424/33
IČO:	36 347 779
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Eva Kolářová
Podiel subdodávky v %	8,89 %
Podiel subdodávky v EUR bez DPH	94.381,02 € bez DPH
Predmet subdodávky	Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	☐ Áno ☒ Nie

Subdodávateľ:	
Obchodné meno:	DILMUN SYSTEM, s.r.o.
Sídlo:	831 06 Bratislava, Tuhovská 29
IČO:	45 536 783
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Ing. Tomáš Hadzima
Podiel subdodávky v %	1,03 %
Podiel subdodávky v EUR bez DPH	10.893,69 € bez DPH
Predmet subdodávky	Odstraňovanie a likvidácia azbestových materiálov zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	☐ Áno ☒ Nie

V Galante, dňa 17.08.2026

AVA - s.r.o.
 Puškinova 700/90
 IČO: 43 889 202, N

.....

Alexander Gyurkovics, konateľ

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 17.08.2026

Číslo vložky: 12824

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : MONTÁŽNE SLUŽBY - SZOMOLAI s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Cintorínska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 753

c) **Názov obce:** Horné Saliby

d) **Psč:** 92503

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36254096

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 03.06.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Hlavná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 0/6

c) **Názov obce:** Šaľa

d) **Psč:** 92701

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 47241543

Platnosť : od: 03.06.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Gašpar Szomolai

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:** 92503

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 03.06.2017

Meno : Etela Szomolaiová
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva:
b) Súpisné/Orientačné číslo:
c) Názov obce: Horné Saliby
d) Psč: 92503
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia : ---
Štátna príslušnosť' : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť' : od: 03.06.2017

Meno : Judita Panyiková Szomolaiová
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva:
b) Súpisné/Orientačné číslo: }
c) Názov obce: Horné Saliby
d) Psč: 92503
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia :
Štátna príslušnosť' : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť' : od: 03.06.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 01.07.2026
Dátum overenia : 30.06.2026
Typ overenia : iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **17.08.2026**

Číslo vložky: **7624**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Šafárikova

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 443/16

c) **Názov obce**: Galanta

d) **Psč**: 92401

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 34127607

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 15.06.2017

Obchodné meno : DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Šafárikova

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 443/16

c) **Názov obce**: Galanta

d) **Psč**: 92401

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 34127607

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 14.06.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Eva Szikorová

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**:

b) **Súpisné/Orientačné číslo**:

c) **Názov obce**: Trnovec nad Váhom

d) **Psč**: 92571

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO : 37961721

Platnosť : od: 15.06.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Atila Forró
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva:
b) Súpisné/Orientačné číslo: }
c) Názov obce: Kráľová nad Váhom
d) Psč: 92591
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia : ____
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 15.06.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 06.07.2026
Dátum overenia : 30.06.2026
Typ overenia : iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb
určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov

Uchádzač AVA-stav s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO 43 989 268 ako uchádzač v podlimitnej zákazke vyhlásenej verejným obstarávateľom Obec Trstice vo Vestníku verejného obstarávania č. 132/2025 dňa 03.07.2025 pod. sp. zn. 10826 - WYP na predmet „Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach“

uvádza

zoznam osôb určených na plnenie zmluvy predmetnej zákazky, ktorých údajmi o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej kvalifikácii uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Názov pozície podľa súťažných podkladov	Titl. Meno a priezvisko	Odborná prax a vzťah k uchádzačovi
Stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby	Ing. Michal Tarcsi	Zamestnanec spoločnosti AVA-stav, s.r.o. Ev.č. oprávnenia 08193 Stavbyvedúci s rozsahom pozemné stavby od 28.05.1997
Stavbyvedúci pre elektrotechnické zariadenia a Stavbyvedúci pre vykurovanie a klimatizačné zariadenia	Ing. Erik Kováč	Zamestnanec spoločnosti AVA-stav, s.r.o. Ev.č. oprávnenia 12373 Stavbyvedúci s rozsahom Inžinierske stavby Podkategória 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby, vodovod, kanalizácia, elektro od 25.4.2013 Podkategória 32 Technické, technologické a energetické vybavenia stavieb – vykurovanie a klimatizačné zariadenia Podkategória 33 Technické, technologické a energetické vybavenia stavieb – elektrotechnické zariadenia Podkategória 34 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – tepelné zariadenia Podkategória 35 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – plynové zariadenia



Fyzická osoba oprávnená na výkon činností montáž, oprava a údržba vyhradeného technického zariadenia tlakového	Gáspár Szomolai	Zamestnanec inej osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity – MONTÁŽNE SLUŽBY – SZOMOLAI s.r.o. Zmluva o poskytnutí technických a odborných kapacít AVA-stav, s.r.o. – MONTÁŽNE SLUŽBY s.r.o. Osvedčenie ev.č.0046-IZA/2018 EZ RT E1A,B
Technik BOZP/koordinátor bezpečnosti	Ing. Tibor Jókai	Zamestnanec inej osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity – ABeP, s.r.o. Zmluva o poskytnutí technických a odborných kapacít AVA-stav, s.r.o. – ABeP, s.r.o. Osvedčenie ev.č. ABT-000797-06

V Galante, dňa 17.08.2025

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 92
IČO: 43 989 263, IČ DP
-12-

Alexander Gyurkovics, kónateľ

HARMONOGRAM

Kód: 32-25

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Trsticiach

Miesto: kú:Trstice,pč:693/1,2,9,10,11,12,13,14,15;696/146

Objednávateľ: Obec Trstice, 925 42 Trstice

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

LEHOTA VÝSTAVBY = 8 MESIACOV

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	1. MESIAC	2. MESIAC	3. MESIAC	4. MESIAC	5. MESIAC	6. MESIAC	7. MESIAC	8. MESIAC
Náklady z rozpočtov		1 061 115,00								
1-ON	Oprávnené náklady	1 051 338,47								
ON-01	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	231 408,08								
ON-02	Zateplenie / výmena strechy	119 082,77								
ON-03	Výmena otvorových konštrukcií	39 617,05								
ON-04	Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia	24 546,81								
ON-05	Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia vykurovacieho systému	105 250,56								
ON-06	Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov chladenia a vetrania	94 381,02								
ON-07	Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov prípravy teplej vody	27 556,49								
ON-08	Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie	147 543,08								
ON-08.1	Sevetelná a zásuvková elektroinštalácia	96 998,13								
ON-08.2	Slaboprúdová elektroinštalácia - RACK a dátové rozvody	8 976,05								
ON-08.3	Slaboprúdová elektroinštalácia - Kamerový systém	10 165,75								
ON-08.4	Slaboprúdová elektroinštalácia - Elektricky zabezpečovací systém /EZS/	8 863,39								
ON-08.5	Javisková technológia	6 203,23								
ON-08.6	Bleskozvodná a uzemňovacia sústava	16 336,53								
ON-09	Opatrenie zabráňujúce prehrievaniu sa budov	10 785,90								
ON-10	Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	170 150,45								
ON-11	Realizácia debarierizačných opatrení	81 016,26								
2-NN	Neoprávnené náklady	9 776,53								
NN-03	Spevnené plochy	9 776,53								