

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle §536-565 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.

I. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Trstice

JUDr. František Juhos

VÚB, a.s.

1195318354/0200

00306258

2021197277

a

ZHOTOVITEĽ:

Združenie dodávateľov založené zmluvou o združení zo dňa 15.04.2011, zložené z členov:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Zástupca zhotoviteľa oprávnený

jednať v mene zhotoviteľa na stavbe:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

AVA–stav, s.r.o.

Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21431/T

Alexander Gyurkovics, konateľ spoločnosti

Ing. Karol Kollárik, technický riaditeľ spoločnosti

Tatra banka, a.s., pobočka Galanta

2627090627/1100

43 989 268

2022539596

SK2022539596

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Hídépítő Zrt.

Karikás Frigyes u. 20, 1138 Budapest, Maďarsko

obchodná spoločnosť Zapísaná v Obchodnom registri Metropolitného súdu MR, č. zápisu: 01-10-046971

Gyula Madar, generálny riaditeľ

MKB Bank Zrt. Budapesti Fiók

10300002-10534094-48820015

01-10-046971

23165344-2-41

23165344-2-41

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

IN VEST s.r.o.

Areál Duslo, objekt č. 21-07, 927 03 Šaľa

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 16346/T

Ing. Ivan Khandl, konateľ spoločnosti

Ing. Dušan Malárik, konateľ spoločnosti

SLSP, a.s., pobočka Šaľa

0201633728/0900

36 553 671

2020191360

SK2020191360

združenie dodávateľov je zastúpené na základe plnej moci Alexandrom Gyurkovicsom, konateľom spoločnosti AVA-stav, s.r.o.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Východiskové podklady:

- 2.1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy a zároveň jej súčasťou sú:
- Projektová dokumentácia: „Obec Trstice - splašková kanalizácia“
 - Cenová ponuka zhotoviteľa z verejného obstarávania
 - Informačný materiál o použitých materiáloch a zariadeniach pri realizácii predmetu zmluvy.

2.2. Východiskové údaje:

- 2.2.1. Názov stavby: **Obec Trstice - splašková kanalizácia**
- 2.2.2. Miesto stavby: **Trstice**

III. PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom plnenia je realizácia prác a dodávok na stavbe: **Obec Trstice - splašková kanalizácia**, podľa projektovej dokumentácie a v zmysle platných STN za dodržania pripomienok, povolení, stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.
- 3.2. Predmetom plnenia budú požadované skúšky, plnenie musí spĺňať požadované certifikáty a osvedčenia od zabudovaných materiálov dodávaných zhotoviteľom, hotových konštrukcií a celého diela zmysle bodu 2.1.1. tejto zmluvy a platných STN.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, bez možnosti realizovať dielčie práce v subdodávkach bez súhlasu zhotoviteľa.

IV. ČAS PLNENIA

4.1. Termíny realizácie :

- *zahájenie prác* : po podpise zmluvy o NFP
- *ukončenie prác* : 24 mesiacov po podpise tejto zmluvy

V. CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č. 18/96 Z. z. a súvisiacich prepisov na základe znalosti súčasnej úrovne cien materiálov, energie a práce v celkovej výške:

Cena celkom bez DPH	5 075 627,74 €
DPH	1 015 125,55 €

Cena celkom s DPH **6 090 753,29 €**

(slovom: šesťmiliónovdeväťdesiatšesťtisícšesťdesiatšesť Eur a dvadsaťdeväť centov)

DPH bude uplatnená v zmysle platnej legislatívy v čase vystavenia daňového dokladu.

Podrobný rozpočet stavebného objektu tvorí prílohu č.1.

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou až do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivých položiek rozpočtu sú ceny pevné, nezmeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela.
- 5.3. Jednotkové ceny obsahujú aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa jednotlivých objektov, poplatky za skládky, náklady na úpravu, rekultiváciu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu.

- 5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nebude nárokovat' prípadné navyše práce, nakoľko zmluvná cena obsahuje všetky náklady na vybudovanie predmetu zmluvy podľa projektovej dokumentácie. Predmet zmluvy bude prevádzkyschopný a bude vykazovať naprojektované parametre.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. Zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi skutočne prevedené dodávky a vykonané práce.
- 6.2. Zhotoviteľ vypracuje a predloží na odsúhlasenie objednávateľovi časový a finančný harmonogram pred podpisom tejto Zmluvy o dielo.
- 6.3. Zhotoviteľ predloží súpis vykonaných prác vždy po ukončení ucelených častí diela a ich odovzdaní objednávateľovi. Objednávateľ odsúhlasí vykonané práce zhotoviteľovi. Na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác môže zhotoviteľ vystaviť faktúru na objednávateľa.
- 6.4. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č.222/2004 Z. z. a §10 Zákona č. 431/2002 Z. z..
- 6.5. Splatnosť faktúr je 90 dní. V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle zákona, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju k oprave resp. k doplneniu zhotoviteľovi s novým začiatkom lehoty splatnosti.
- 6.6. Konečná faktúra musí byť minimálne vo výške 10 % z celkovej ceny zmluvnej ceny, ktorú verejný obstarávateľ zaplatí do 120 dní v prípade, ak stavba bude odovzdaná bez chýb a nedorobkov. V prípade, ak v zápisnici o odovzdaní a prebratí diela budú uvedené chyby alebo nedorobky, konečná faktúra bude uhradená až po ich odstránení.

VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1. *Odovzdanie staveniska:*

- 7.1.1. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora: a ním poverení pracovníci, ktorých uvedie objednávateľ v zápise pri preberaní staveniska.
- 7.1.2. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Ing. Františka Kováča.
Zhotoviteľ pred zahájením prác prevezme od objednávateľa stavenisko samostatným zápisom.
- 7.1.3. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí priestor staveniska každého objektu po dobu trvania diela. Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a v prípade potreby zabezpečiť jeho stráženie a označenie v zmysle platných predpisov.
- 7.1.4. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska každého objektu. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú zakalkulované v jednotkových cenách.
- 7.1.5. Zhotoviteľ sa oboznámi so stavom všetkých existujúcich sietí ako sú kanalizácie, vodovody, plyn a iné skôr ako začne s prácami na ich odkrývanie, v prípade ich porušenia škodu z toho plynúcu hradí zhotoviteľ.
- 7.1.6. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska všetky pripomienky, povolenia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k realizovanej stavbe.
- 7.1.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade potreby získania ďalších povolení potrebných pre realizáciu diela si tieto už vybavuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 7.1.8. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska 1 paré projektovej dokumentácie v rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy, podľa ktorej sa má dielo realizovať.
- 7.1.9. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavreté poisťovacie zmluvy firmy o poistení všeobecnej zodpovednosti za škody, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou udalosťou, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí vodou z vodovodných zariadení, poistenie HIM, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb.

7.2. *Realizácia:*

- 7.2.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy,

pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o ochrane pred požiarimi, Slovenské technické normy, platné v SR. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Vyhlášku č. 374/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

- 7.2.2. Zhotoviteľ je povinný svojim zamestnancom pridelovať potrebné OOPP a vyžadovať ich používanie.
- 7.2.3. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vypracovať pracovný postup, ktorý musí minimálne obsahovať:
- návaznosť a súbeh pracovných operácií – zabezpečenie prístupu požiarnej techniky, rýchlej zdravotníckej pomoci a obyvateľov k nehnuteľnostiam na území staveniska
 - pracovný postup pre danú činnosť
 - použitie strojov a špeciálnych pracovných prostriedkov a pomôcok
 - druhy a typy pomocných stavebných konštrukcií
 - stanovenie spôsobu dopravy materiálu vrátane určenia komunikácií a skladovacích plôch
 - technické a organizačné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti zamestnancov, pracoviska a okolia
 - opatrenie k zaisteniu staveniska po dobu, kedy sa na ňom nepracuje
 - opatrenie pri prácach za mimoriadnych podmienok.

Bez takto vypracovaného pracovného postupu nesmie dať zhotoviteľ príkaz k zahájeniu stavebných prác.

- 7.2.4. Prípadné pokuty, škody, resp. majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom uvedených v stavebnom povolení a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 7.2.5. Pri zakrývaní vykonaných stavebných prác je zhotoviteľ povinný vyzvať stavebný dozor objednávateľa na preverenie zakrývaných prác. Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu stavebného dozoru zhotoviteľa zakryť akúkoľvek časť stavebnej konštrukcie.
- 7.2.6. Výzva musí byť vykonaná telefonicky minimálne 1 deň vopred a zapísaná do stavebného denníka. Ak sa však stavebný dozor v stanovenom termíne na skontrolovanie časti diela, ktorá má byť zakrytá, nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, má zhotoviteľ právo práce zakryť. V prípade, že objednávateľ bude požadovať dodatočné odkrytie prác, bude znášať náklady na toto odkrytie v plnom rozsahu, okrem prípadov, že sa pri dodatočnom odkrytí prác zistí, že práce sú vykonané vadne. V takomto prípade náklady dodatočného odkrytia prác idú na vrub zhotoviteľa.
- 7.2.7. Zhotoviteľ najneskôr 15 dní pred ukončením diela oznámi objednávateľovi jeho dokončenie, na základe čoho objednávateľ najneskôr do 5 dní od obdržania oznámenia zhotoviteľa o dokončení diela určí termín preberacieho konania.
- 7.2.8. Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje zhotoviteľ. Zápisnica obsahuje súpis zistených vád a nedostatkov aj s termínom ich odstránenia a prípadne záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach, ako aj prehlásenie zhotoviteľa, že dielo preberá. Zhotoviteľ sa zaväzuje pripraviť ku kontrole pred začatím preberacieho konania doklady nevyhnutné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia:
- stavebný denník
 - finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania
 - zápisy o prevedených skúškach, atesty a certifikáty použitých materiálov, technologického zariadenia dodaných zhotoviteľom stavby a certifikáty výrobkov.
- 7.2.9. Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení diela priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa čl. IV. tejto zmluvy.

7.3. *Stavebný denník:*

- 7.3.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Počas pracovnej doby musí

byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.

- 7.3.2. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávateľa, ich predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
- 7.3.3. Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť účasť stavbyvedúceho na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykoná stavebný dozor a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie vyčítaných závad a odchýlok od projektu. V prípade, že stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaním záznamu, je povinný pripojiť k záznamu do troch dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 7.3.4. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí priepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu.
- 7.4. *Podmienky pre odovzdávanie dokončených ucelených častí diela pred celkovým odovzdaním diela:*
 - 7.4.1. Zhotoviteľ je povinný protokolárne odovzdať dokončené dielo schopné užívania až po kompletom vyskúšaní, vrátane príslušnej sprievodnej dokumentácie, certifikátov, kompletných záznamov o prevedených skúškach.
 - 7.4.2. Príslušné dokumenty budú v slovenskom jazyku.
- 7.5. *Osobitné požiadavky na kvalitu:*
 - 7.5.1. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác zhotoviteľovi pracovný postup výstavby a po schválení tohto dokumentu môže zhotoviteľ začať práce na diele.
 - 7.5.2. Zhotoviteľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami – preukazné a kontrolné skúšky v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí.

VIII. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 8.2. Záručná doba na vykonané dielo je **60** mesiacov pre stavebnú časť diela od dátumu vydania preberacieho protokolu.
- 8.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním vady svojej dodávky najneskôr do 2 dní od uplatnenia reklamácie zhotoviteľa, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá a vady odstráni v čo najkratšom možnom termíne. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamáci zhotoviteľ. Všetky práce potrebné na odstránenie vád zrealizuje zhotoviteľ na svoje riziko a vlastné náklady.
- 8.4. Zhotoviteľ neručí za vady a poškodenia, ktoré vznikli vyššou mocou.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku III. po termíne uvedenom v článku IV., zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny neodovzdaného diela v dohodnutom termíne za každý kalendárny deň omeškania. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku nároku na uplatnenie zmluvnej pokuty bude táto zmluvná pokuta vysporiadaná v rámci konečnej faktúry.
- 9.2. V prípade omeškania platby oproti termínu uvedenom v čl. VI. bod 6.4 je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 9.3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 8.3 má zhotoviteľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi a úhradu vykonaných prác vyfakturovať zhotoviteľovi a zároveň má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania s odstraňovaním reklamovanej vady.

- 9.4. Strana, ktorej vznikne nárok a požaduje zaplataenie zmluvnej pokuty, má právo požadovať popri zmluvnej pokute aj náhradu škody a ušlý zisk až do výšky skutočne vzniknutých nákladov.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1. Zhotoviteľ je povinný práce zrealizovať sám, vlastnými kapacitami, bez možnosti vstupu prípadného subdodávateľa na stavbu bez súhlasu objednávateľa.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp. fyzickú osobu.
- 10.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy bez finančných nárokov zhotoviteľa v prípade že nezíska finančné prostriedky na realizáciu predmetu zmluvy zo štrukturálnych fondov a zo štátneho rozpočtu v rámci OP Životné prostredie, Prioritná os 1-Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd, Opatrenie 1.1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Zmluvným jazykom je jazyk slovenský. Zmluvné strany sa dohodli, aby ako rozhodné právo pre posúdenie záväzkových vzťahov z tejto zmluvy bolo použité právo slovenské.
- 10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že spory z tohto zmluvného vzťahu sa pokúsia riešiť dohodou s cieľom zachovať zásady poctivého obchodného styku. Pre prípad, že sa nepodarí spor odstrániť vzájomnou dohodou, určujú jeho rozhodnutie do výlučnej právomoci miestne príslušného súdu v Slovenskej republike.
- 10.5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaci s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť kontrolným orgánom všetku potrebnú súčinnosť.
- 10.6. Každú časť a každé ustanovenie tejto zmluvy je možné oddeliť od ostatných a ak sa ktorákoľvek časť alebo ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, protiprávnym alebo nevymáhateľným, potom zostane zvyšok tohto ustanovenia v povolenom rozsahu naďalej účinný a všetky ostatné ustanovenia budú naďalej účinné a platné. Ak sa ktorákoľvek časť alebo ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, pričom by platným bolo, ak by bola vylúčená niektorá časť daného ustanovenia, potom bude takáto časť alebo takéto ustanovenie ďalej platné s takými zmenami, ktoré budú potrebné pre jeho platnosť, alebo v prípade, že to nebude vhodné alebo možné, zmluvné strany vykonajú všetky kroky na to, aby sa dohodli na náhradnej časti alebo náhradnom ustanovení s čo možno najpodobnejším obsahom, ktorý bude v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 10.7. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z toho 4x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- 10.8. Zmluva je platná dňom podpisu oboch zmluvných strán.
- 10.9. Súčasťou tejto zmluvy je:
- príloha č.1 – Rozpočet stavby
 - príloha č.2 – Časový harmonogram stavby
 - príloha č.3 – Finančný harmonogram stavby
 - príloha č.4 – Pracovný postup

V Trsticiach dňa:

V Galante dňa 24.10.2011

OBJEDNÁVATEĽ:

ZHOTOVITEĽ:

JUDr. František Juhos
starosta obce

Alexander Gyurkovics
konateľ spoločnosti AVA-stav, s.r.o.
splnomocnený koordinátor Združenia dodávateľov

AVA - stav, s.r.o.
Z Kodálya 787/6, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK232252927

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	TRSTICE - obecná kanalizácia	JKSO	
Názov objektu	Obecná kanalizácia	EČO	
		Miesto	Trstice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Trstice	00306258	
Projektant			
Zhotoviteľ	Združenie: AVA-stav, s.r.o., Hídépítő Zrt., IN VEST s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Bottlik	24.10.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž 5 075 627,74	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 5 075 627,74	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 5 075 627,74
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 5 075 627,74 1 015 125,55
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 6 090 753,29
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

AVA - stav, s.r.o.

Z Kodálya 787/6, 924 01 Galant

IČO: 43 989 268, IČ DPH: SI

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: TRSTICE - obecná kanalizácia

Objekt: Obecná kanalizácia


Objednávateľ: Obec Trstice

Zhotoviteľ: Združenie: AVA-stav, s.r.o., Hidépitő Zrt., IN VEST s.r.o.

Dátum: 24.10.2011

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka
1	D1 Kanalizačná sieť	4 473 951,75
2	D2 Čerpace stanice - stavebná časť	160 775,21
3	E1 Čerpace stanice - strojnotechnologická časť	164 330,76
4	D3 Čerpace stanice - elektro časť	150 913,73
5	Všeobecné položky	125 656,29
	<u>Celkom</u>	<u>5 075 627,74</u>



AVA - stav, s.r.o.


Z Kodálya 787/6, 924 01 Galanta

IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539E06

Označenie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena EUR (bez DPH)	Cena celkom EUR (bez DPH)
D1		Zemné práce				
Kanalizačná sieť						
	1	Odstránenie nespevnenej povrchovej vrstvy hr. 30cm - presun na medzidepóniu - znovorozprestretie povrchovej vrstvy, konečná úprava vrátane terénu pod uloženou zeminou	m ²	120,00	9,65	1 158,00
	2	Odstránenie vrstiev komunikácie - vybúranie vrchného krytu komunikácie do hr. 200mm - vybúranie podkladu z kameniva hr. do 400mm - odvoz na skládku - poplatok za skládku	m ²	12 961,66	19,81	256 770,48
	3	Hĺbenie rýh v hornine tr. 1-4 (do hĺbky <2,5m) - hĺbenie s naložením na dopravný prostriedok, preprava - s montážou a demontážov paženia - urovanie dna do požadovaného profilu a spádu - čerpanie vody - vrátane poplatkov za dočasné zábery a skládky	m ³	9 896,00	38,56	381 589,76
	4	Hĺbenie rýh v hornine tr. 1-4 (hĺbky 2,5-4,0m) - hĺbenie s naložením na dopravný prostriedok, preprava - s montážou a demontážov zatažného paženia - urovanie dna do požadovaného profilu a spádu - čerpanie vody - vrátane poplatkov za dočasné zábery a skládky	m ³	18 889,37	38,10	719 685,00
	5	Hĺbenie rýh v hornine tr. 1-4 (hĺbky >4,0m) - hĺbenie s naložením na dopravný prostriedok, preprava - s montážou a demontážov zatažného paženia - urovanie dna do požadovaného profilu a spádu - čerpanie vody - vrátane poplatkov za dočasné zábery a skládky	m ³			
	7	Zásyp rýh so zhutnením - so zhutnením a urovaním povrchu - s dodávkou zásypového materiálu	m ³	6 725,02	29,12	195 832,58
	8	Obsyp potrubia so zhutnením zo štrkopiesku - s dodaním štrkopiesku fr.0-8mm - so zhutnením a urovaním povrchu	m ³	20 271,70	35,42	718 023,61
		Vodorovné konštrukcie				
	9	Lôžko pod potrubie z piesku - dodávka a uloženie piesku fr. 0-4mm pod potrubie - rozprestretie a urovanie	m ³	1 788,65	31,98	57 201,03
		Komunikácie				
	10	Provizórna a konečná úprava štátnej komunikácie II. triedy - s rozprestrením jednotlivých vrstiev vrátane penetračného náteru - so zhutnením - s dodaním materiálu - odstránenie provizórnej vrstvy	m ²	1 482,00	61,77	91 543,14
	12	Provizórna a konečná úprava miestnej komunikácie s AB krytom - s rozprestrením jednotlivých vrstiev - so zhutnením - s dodaním materiálu	m ²	12 222,37	43,26	528 739,73
		Rúrové vedenie				
	13	Potrubie kanalizačné z rúr (alternatívy:PVC,PP) DN 300 - dodávka a uloženie potrubia - skúšky vodotesnosti potrubia a kamerové skúšky - doprava na stavenisko - príplatok za čerpanie podzemnej vody	m	10 590,26	39,64	419 797,91
	14	Výtlačné potrubie z rúr HD-PE tlakových DN 80 - s uložením a dodaním potrubia - s tlakovou skúškou potrubia a kamerové skúšky - dodávka a uloženie vyhládavacieho kábla CYKY 4mm ² vrátane prepajovacích objektov - príplatok za čerpanie podzemnej vody	m	1 302,80	66,84	87 079,15

17	<p>Pretláčanie ocelového potrubia DN 500 mm pod vozovkou</p> <ul style="list-style-type: none"> - s výkopom a spätným zásypom štartovacej a vyťahovacej jamy - s potrebným spevnením dna a roznášacej steny bet. panelmi, s pažením jamy a jeho odstránením - s čerpaním vody a jej odvedením - so zaistením inžinierskych sietí, prechádzajúcich štartovacou jamou - s dodávkou potrubia určeného k pretláčaniu - s úpravou čela potrubia pre pretláčanie - so spojovaním pretlačovaných rúr - so zarátaním nutného presahu rúr z pretlač. rúr - nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním - s naložením a vodorovným premiestnením do 1000 m na depóniu a so zvislým premiestnením výkopku 	m	57,00	701,23	39 970,11
20	<p>Šachty z prefabrikovaných dielcov DN 1000</p> <ul style="list-style-type: none"> - s osadením a dodávkou prefabrikovaného dna, vrátane podsypu z chudobného betónu - s osadením a dodávkou bet. šachtových prefabrikovaných skruží a poplastovaných stúpačiek - utesnenie jednotlivých skruží - s osadením a dodávkou poklopov vrátane rámov - skúšky vodotesnosti 	ks	295,00	1 519,90	448 370,50
Domové prípojky					
21	<ul style="list-style-type: none"> - dodávka a uloženie potrubia DN150 priemerná dĺ. 7m/ks (horizontálna vzdialenosť) - skúšky vodotesnosti potrubia - doprava na stavenisko - súvisiace zemné práce - provizória a konečná spätná úprava povrchu 	ks	670,00	780,55	522 968,50
21	<ul style="list-style-type: none"> - Vybudovanie združenej prípojky, uloženie potrubia DN150 priemerná dĺ. 7m/ks (horizontálna vzdialenosť), vrátane plastovej sútokovej šachty DN400 s poklopom, - skúšky vodotesnosti potrubia - doprava na stavenisko - súvisiace zemné práce - provizória a konečná spätná úprava povrchu 	ks	5,00	1 044,45	5 222,25
D2 Čerpacie stanice - stavebná časť					
Zemné práce					
23	<p>Hĺbenie jám zapažených v hor. tr. 1-4</p> <p>Výkop pre zhotovenie čerpaciej stanice technológiou spúšťanej studne v horn. tr. 1-4 (v mieste krížovania jestvujúcich podzem. sietí sťažená vykopávka), vr. príplatku za lepivosť + odobratie a rozprestretie ornice hr. cca 300mm v mieste výskytu, vr. premiestnenia zeminy (zvislé premiestnenie, medzidepónia, odvoz prebytočnej zeminy na skládku vrátane poplatkov, nakládky a vykládky zeminy), vrátane čerpania vody a záložnej čerpaciej sústavy</p>	m ³	290,20	153,80	44 632,76
24	<p>Zásyp jám so zhutnením</p> <ul style="list-style-type: none"> - so zhutnením a urovnaním povrchu 	m ³	113,20	26,50	2 999,80
Zakladanie					
25	<p>Výplň dna ČS z vodostavebného betónu (hr. 100cm pre DN1600)</p> <ul style="list-style-type: none"> - s dodaním zmesi - s rozprestretím a zhutnením - dodanie a uloženie bet. zmesi do dna studne vrátane železobetónovej dosky - vytvarovanie dna betónom, vrátane utesnenia 	m ³	23,10	701,00	16 193,10
26	<p>Šachta z prefabrikovaných dielcov DN 1600mm pre 11xČS</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodanie a osadenie skruží vrátane tesnení, stropnej dosky s poklopmi, kompozitnej obslužnej plošiny a nerezových rebríkov, skúška vodotesnosti 	m	65,70	1 475,64	96 949,55
E1 Čerpacie stanice - strojnotechnologická časť					
28	<p>Dodávka a montáž čerpadiel, armatúr, závesov, vodiacich tyčí, technologického rozvážača a ostatného strojnotechnologického vybavenia ČS</p> <ul style="list-style-type: none"> -skúšky 	ks	11,00	14 939,16	164 330,76
D3 Čerpacie stanice - elektro časť					
29	<ul style="list-style-type: none"> - Dodávka a montáž motorickej inštalácie, meranie hladiny v ČS, ochranné pospojovanie v objektoch - EZS - Bezpečnostný prístupový systém (Akustická signalizácia, LED svetlo, magnetický kontaktný snímač, bezkontaktná čítačka kontroly vstupu) -skúšky 	ks	11,00	3 950,56	43 456,16

	30	Dodávka a uloženie NN prípojky - silového elektrického kábla, dodávka a osadenie elektromerového rozvádzača a ističov, zriadenie napojenia z pripojovacieho bodu - vrátane súvisiacich zemných prác, provízornej a konečnej úpravy komunikácie - skúšky	ks	11,00	3 328,78	36 616,58
	31	- Dodávka a montáž zariadenia ASRTP vrátane PLC, routera a iného zariadenia potrebného na dátové prenosy, vrátane úpravy exist. softwaru -skúšky	ks	11,00	6 440,09	70 840,99
Všeobecné položky	32	Dopravné značenia vrátane odsúhlasenia	súb	1,00	18 252,72	18 252,72
	33	Archeologický prieskum	súb	1,00	10 299,71	10 299,71
	34	Zriadenie zariadenia staveniska	súb	1,00	67 291,70	67 291,70
	35	Priprava staveniska	súb	1,00	1 200,00	1 200,00
	36	Geodetické práce	súb	1,00	28 612,16	28 612,16
Spolu						5 075 627,74



AVA - stav, s.r.o.
 Z Kodálya 787/6, 924 01 Galanta
 IČO: 40 089 808, IČ DPH: SK2022539536

